



COMUNE DI NAPOLI

FUTURA

Unione Europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione

Italiadomani
INNOVANDO LA DIDATTICA E LA SCUOLA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



REGIONE CAMPANIA



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Greco

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Annamaria Di Nola

PROGETTISTI

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Speri Società di Ingegneria S.R.L.

MANDANTE

Studio KR e Associati s.r.l.

MANDANTE

Ing. Nicola Semerano

REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"

NEXT GENERATION EU

VARIANTE N.1

Lotto 4 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico

3° Circolo Didattico "De Amicis" - Sede Centrale

CUP: B69J22001500006 - CIG: 9769264BAD

EM. 01	DESCRIZIONE PERIZIA DI VARIANTE	COMPIL. RAUCCI	VERIFIC. DI NOLA	APPROV. DI NOLA	DATA 15/07/2026
PROGETTO DI RIFERIMENTO: LOTTO 4 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3° CIRCOLO DIDATTICO "DE AMICIS" - SEDE CENTRALE BANDO DI RIFERIMENTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NEXT GENERATION EU				CODICE IDENTIFICAZIONE QC 01	
TITOLO QUADRO COMPARATIVO - OPERE EDILI					
COMUNE DI NAPOLI MUNICIPALITA' 1		DATA, 15/07/2026	SCALE GRAFICHE UTILIZZATE 1:50		FUNZIONARIO TECNICO ARCH. ANNAMARIA DI NOLA

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: PNRR. MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

CUP. B69J22001350006 - CIG. 9769264BAD

COMMITTENTE:

Lotto 4 Adeguamento sismico ed efficientamento energetico 3° CD "De Amicis" - Sede Centrale

Comune di Napoli - R.U.P. Ing. Francesco Greco

Data, 21/07/2026

IL TECNICO
Arch. Annamaria Di Nola

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A CORPO									
1 035074b	Tenda sistema a rullo, larghezza 200 cm altezza 300 cm, corredata di accessori professionali in alluminio, avvolgimento a catenella con sistema frenante a risposta differenziata (s ... e, ignifugo di classe 1, compreso tutto il necessario per darla completa e funzionante: con tessuto del peso di 340 g/mq Sommano cad	56,00	56,00	---	550,20	30'811,20	30'811,20			
2 ARC01	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di conglomerato in fibre minerali di dimensioni 600mm x 600mm x 19 mm tipo Thermax Alpha Hygena della Knauf o similare, di ... in cartongesso.ri per lo smaltimento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano mq	190,88	190,88	---	52,46	10'013,56	10'013,56			
3 ARC02	Fornitura e posa in opera di sistema HPL di laminato stratificato da 14mm, di EUROCLASSE di reazione al fuoco A1, tipo SINKO, sia per la giunzione a 90° con il muro, sia per quella ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Computato cadauno per numero di BOX bagno. Sommano cadauno	38,00	38,00	---	3'553,26	135'023,88	135'023,88			
4 ARC03	Fornitura e posa in opera di doghe di HPL sp.14 con appendini di acciaio inox e targhette da apporre fuori le aule in plexiglass e sostegni in alluminio verniciato lucido. La voce ... e ogni quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. La voce è da computarsi cadauno per aula. Sommano cadauno	28,00	28,00	---	752,63	21'073,64	21'073,64			
5 ARC04	Riconfigurazione pavimentazione accesso ingresso principale per abbattimento barriere architettoniche. La voce consiste nella lavorazione di annullamento di gradini mediante la rea ... del materiale in deposito sorvegliato e ogni altro onere e magistero atto a consegnare l'opera a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	10'453,66	10'453,66	10'453,66			
6	Messa a quota di corrimano metallico esistente mediante smontaggio del									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
ARC05V	corrente superiore, taglio dei montanti esistenti, fornitura e posa di prolunghe in profilato d'acciaio S235 ... minuteria, sfridi, trasporto interno, attrezzature e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sommano m	---	40,00	40,00	98,32	---	3'932,80	3'932,80		
7 B45192b	Rivestimento di gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, in o ... spessore 10 mm:dimensioni 30 x 60 cm, naturale o bocciardato (Prezziario DEI 2023 Recupero-Ristrutturazioni-Manutenzioni) Sommano mq	503,40	352,38	-151,02	90,82	45'718,79	32'003,15		13'715,64	-30,0000
8 CAM23_A02 .030.350.A	Svuotamento dei rinfianchi delle volte Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di cam ... ti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con piccoli contenitori. Sommano mc	437,60	437,60	---	155,14	67'889,26	67'889,26			
9 CAM23_A02 .070.810.A	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo ... e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati: Sommano mq	316,48	316,48	---	44,46	14'070,71	14'070,71			
10 CAM23_A09 .010.003.A	Recupero di portoni e portoncini in legno Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture ... spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso. Sommano mq	263,06	319,70	56,64	376,27	98'981,59	120'293,53	21'311,94		21,5312
11 CAM23_A11 .010.003.B	Integrazione plastica e cromatica di marmi interni Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con ma ... armo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media Sommano mq	69,00	69,00	---	105,40	7'272,60	7'272,60			
	A R I P O R T A R E							25'244,74	13'715,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							25'244,74	13'715,64	
12 CAM23_A11 .010.004.B	Lucidatura e protezione finale di marmi interni Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media Sommano mq	69,00	69,00	---	52,70	3'636,30	3'636,30			
13 CAM23_A11 .010.011.B	Integrazione plastica e comatica di pietre interne Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con ma ... armo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media Sommano mq	270,00	523,00	253,00	105,40	28'458,00	55'124,20	26'666,20		93,7037
14 CAM23_A11 .010.012.B	Lucidatura e protezione finale di pietre interne Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media Sommano mq	540,00	1'046,00	506,00	52,70	28'458,00	55'124,20	26'666,20		93,7037
15 CAM23_A12 .010.009.B	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media Sommano ml	---	881,60	881,60	52,70	---	46'460,32	46'460,32		
16 CAM23_AT. 07.07.020	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico Sommano h	---	96,00	96,00	101,09	---	9'704,64	9'704,64		
17 CAM23_E07 .010.040.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... trelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm Sommano mq	2'597,16	2'101,36	-495,80	15,71	40'801,39	33'012,37		7'789,02	-19,0901
18 CAM23_E07 .010.040.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm									
	A R I P O R T A R E							134'742,10	21'504,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							134'742,10	21'504,66	
19 CAM23_E07 .020.040.C	Sommano mq Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria control ... arte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 300 kg/m³ resistenza a compressione minima 13 kg/m²	2'317,16	1'787,16	-530,00	3,26	7'553,94	5'826,15		1'727,79	-22,8727
20 CAM23_E08 .020.010.A (CAM)	Sommano mc Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... i "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm	120,00	120,00	---	255,40	30'648,00	30'648,00			
20 CAM23_E08 .020.010.A (CAM)	Sommano mq Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... i "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm	80,67	80,67	---	28,44	2'294,25	2'294,25			
21 CAM23_E10 .010.040.B (CAM)	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPa) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sint ... one con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm									
	Sommano mq									-
		2'317,16	---	-2'317,16	21,33	49'425,02	---		49'425,02	100,0000
22 CAM23_E10 .020.030.D (CAM)	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti ri ... ento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 6 cm									
	Sommano mq	1'272,50	1'272,50	---	56,56	71'972,60	71'972,60			
23 CAM23_E11 .040.016.E	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm									
	Sommano cad	14,00	14,00	---	63,52	889,28	889,28			
24 CAM23_E12 .015.010.B	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità ... ci									
	A R I P O R T A R E							134'742,10	72'657,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							134'742,10	72'657,47	
25 CAM23_E12 .030.095.F (CAM)	piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm Sommano mq	1'644,50	1'644,50	---	21,98	36'146,11	36'146,11			
26 CAM23_E12 .040.030.C	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine t ... a per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% Sommano mq	1'287,50	1'287,50	---	39,59	50'972,13	50'972,13			
27 CAM23_E12 .060.010.A	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, r ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero Sommano mq	1'625,00	1'625,00	---	5,08	8'255,00	8'255,00			
28 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Sommano mq	1'272,50	1'272,50	---	2,00	2'545,00	2'545,00			
29 CAM23_E12 .060.070.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Sommano mq	1'215,00	1'215,00	---	2,00	2'430,00	2'430,00			
30 CAM23_E13 .000.010.C	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Sommano mq	334,50	334,50	---	92,23	30'850,94	30'850,94			
	A R I P O R T A R E							134'742,10	72'657,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							134'742,10	72'657,47	
	Sommano mq	280,00	314,20	34,20	27,66	7'744,80	8'690,77	945,97		12,2143
31 CAM23_E13 .030.020.U (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm									
	Sommano mq	2'317,16	1'787,16	-530,00	108,49	251'388,69	193'888,98		57'499,71	-22,8728
32 CAM23_E15 .080.020.B (CAM)	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto ... gellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm									
	Sommano m	1'683,60	1'234,10	-449,50	19,88	33'469,96	24'533,90		8'936,06	-26,6987
33 CAM23_E16 .020.030.D (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... rese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana									
	Sommano mq	2'981,57	2'981,57	---	24,82	74'002,58	74'002,58			
34 CAM23_E16 .020.030.F	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne									
	Sommano mq	339,36	339,36	---	2,83	960,39	960,39			
35 CAM23_E17 .050.010.D (CAM)	Controsoffitti per isolamento acustico Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolasti ... uoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista									
	Sommano mq	2'067,00	2'067,00	---	74,16	153'288,73	153'288,73			
36 CAM23_E18	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare									
	A R I P O R T A R E							135'688,07	139'093,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							135'688,07	139'093,24	
.020.010.B	a nido d'ape, completa di telaio maes ... gli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca Sommano mq	12,92	12,92	---	454,45	5'871,50	5'871,50			
37 CAM23_E18	Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura									
.020.020.B	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di tela ... controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca Sommano mq	8,30	8,30	---	500,74	4'156,14	4'156,14			
38 CAM23_E18	Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente.									
.030.010.C	Compresi coprifili, listelli fermavetro ... con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno Sommano mq	64,89	8,25	-56,64	470,56	30'534,64	3'882,12		26'652,52	-87,2862
39 CAM23_E18	Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente.									
.030.010.F	Compresi coprifili, listelli fermavetro ... nte, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco Sommano mq	64,89	8,25	-56,64	23,27	1'509,99	191,98		1'318,01	-87,2860
40 CAM23_E18	Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente.									
.030.020.A	Compresi coprifili, listelli fermavetr ... aio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete Sommano mq	---	623,36	623,36	385,03	---	240'012,30	240'012,30		
41 CAM23_E18	Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente.									
.030.020.F	Compresi coprifili, listelli fermavetr ... ente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco Sommano mq	---	623,36	623,36	34,27	---	21'362,55	21'362,55		
	A R I P O R T A R E							397'062,92	167'063,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							397'062,92	167'063,77	
42 CAM23_E18 .030.020.H	Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetr ... tanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K Sommano mq	---	623,36	623,36	51,40	---	32'040,70	32'040,70		
43 CAM23_E18 .030.050.A	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta Sommano cad	---	623,36	623,36	88,93	---	55'435,40	55'435,40		
44 CAM23_E18 .055.010.B	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore Sommano cad									-
		116,00	---	-116,00	312,26	36'222,16	---	36'222,16	100,0000	
45 CAM23_E18 .055.060.A	Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse Sommano ml	301,60	---	-301,60	105,34	31'770,54	---	31'770,54	100,0000	-
46 CAM23_E18 .075.045.B	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio e ... uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna Sommano cad	49,00	2,00	-47,00	305,14	14'951,86	610,28	14'341,58	-95,9184	
47 CAM23_E18 .080.050.C	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti Infisso con profilati in lega di alluminio pe ... pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq Sommano mq	623,36	---	-623,36	392,06	244'394,52	---	244'394,52	100,0000	-
	A R I P O R T A R E							484'539,02	493'792,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							484'539,02	493'792,57	
48 CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. Sommano kg	---	3'840,00	3'840,00	10,24	---	39'321,60	39'321,60		
49 CAM23_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Sommano kg	---	3'840,00	3'840,00	1,91	---	7'334,40	7'334,40		
50 CAM23_E20 .010.096.A	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, ... ai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm Sommano mq	1'385,65	699,95	-685,70	89,75	124'362,08	62'820,51		61'541,57	-49,4858
51 CAM23_E20 .010.096.B	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, ... ai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm Sommano mq	---	685,70	685,70	99,01	---	67'891,16	67'891,16		
52 CAM23_E20 .020.090.A	Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi ... stice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia Sommano mq	623,36	623,36	---	27,55	17'173,57	17'173,57			
53 CAM23_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Sommano mq	9'865,23	9'865,23	---	10,28	101'414,56	101'414,56			
	A R I P O R T A R E							599'086,18	555'334,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							599'086,18	555'334,14	
54 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Sommano mq	9'298,40	9'298,40	---	3,65	33'939,16	33'939,16			
55 CAM23_E21 .020.030.A	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche Sommano mq	9'278,40	9'278,40	---	7,23	67'082,83	67'082,83			
56 CAM23_E21 .020.060.A (CAM)	Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) Pittura a base di resine acrilosilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla no ... ssore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani Sommano mq	586,83	2'888,47	2'301,64	12,15	7'129,98	35'094,91	27'964,93		392,2161
57 CAM23_E21 .050.010.A (CAM)	Aplicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo Sommano mq	---	738,72	738,72	7,60	---	5'614,27	5'614,27		
58 CAM23_E21 .050.040.B	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante Sommano mq	1'135,85	1'874,57	738,72	11,69	13'278,09	21'913,73	8'635,64		65,0368
59 CAM23_E22 .010.010.C	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita ... sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm Sommano mq	52,07	52,07	---	12,14	632,13	632,13			
60 CAM23_E22	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti									
	A R I P O R T A R E							641'301,02	555'334,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							641'301,02	555'334,14	
.010.010.E (CAM)	alla struttura portante costituit ... ggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete Sommano mq	52,07	52,07	---	43,96	2'289,00	2'289,00			
61 CAM23_I01. 020.020.A	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Sommano cad	37,00	37,00	---	262,07	9'696,59	9'696,59			
62 CAM23_I01. 020.025.A	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Sommano cad	16,00	16,00	---	465,50	7'448,00	7'448,00			
63 CAM23_I01. 020.025.D	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando Sommano cad	4,00	4,00	---	454,01	1'816,04	1'816,04			
64 CAM23_I01. 030.070.A	Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta ... o con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili Sommano cad	5,00	5,00	---	2'928,29	14'641,45	14'641,45			
65 CAM23_L21 .010.080.A	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel ... pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg Sommano cad	1,20	1,20	---	42'746,24	51'295,49	51'295,49			
	A R I P O R T A R E							641'301,02	555'334,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							641'301,02	555'334,14	
66 CAM23_P03 .010.020.A	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione Sommano m	846,00	846,00	---	17,39	14'711,94	14'711,94			
67 CAM23_P03 .010.020.D	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Sommano m/30 gg	6'768,00	6'768,00	---	10,63	71'943,84	71'943,84			
68 CAM23_P03 .010.035.A	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Sommano mq	3'080,00	3'080,00	---	26,65	82'082,00	82'082,00			
69 CAM23_P03 .010.035.B	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Sommano mq/30 gg	33'880,00	33'880,00	---	2,10	71'148,00	71'148,00			
70 CAM23_P03 .010.070.A	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione Sommano mq	---	135,00	135,00	9,98	---	1'347,30	1'347,30		
71 CAM23_P03 .010.070.B	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Sommano mq/30 gg	---	1'485,00	1'485,00	1,30	---	1'930,50	1'930,50		
72 CAM23_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature									
	A R I P O R T A R E							644'578,82	555'334,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							644'578,82	555'334,14	
73 CAM23_R02 .015.070.C	Sommano mq Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico	5'294,59	5'294,59	---	2,83	14'983,69	14'983,69			
74 CAM23_R02 .020.030.A (CAM)	Sommano mq Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm	1'025,85	1'025,85	---	3,58	3'672,54	3'672,54			
75 CAM23_R02 .025.010.C (CAM)	Sommano mq Rimozione di infissi esterni in legno Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, con ... porto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	272,70	272,70	---	5,12	1'396,22	1'396,22			
76 CAM23_R02 .025.030.A (CAM)	Sommano mq Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	623,36	623,36	---	7,08	4'413,39	4'413,39			
77 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Sommano mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro	21,22	21,22	---	8,50	180,37	180,37			
78 CAM23_R02 .050.010.A (CAM)	Sommano cad Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari	8'395,06	8'395,06	---	5,16	43'318,51	43'318,51			
	A R I P O R T A R E							644'578,82	555'334,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							644'578,82	555'334,14	
79 CAM23_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Sommano ml	1'500,00	1'500,00	---	4,25	6'375,00	6'375,00			
80 CAM23_R02 .060.010.A (CAM)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e sim ... il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale Sommano mq	2'327,16	1'797,16	-530,00	10,62	24'714,44	19'085,85		5'628,59	-22,7745
81 CAM23_R02 .060.010.B (CAM)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e sim ... eposito provvisorio. Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Sommano mq	280,00	314,20	34,20	17,71	4'958,80	5'564,48	605,68		12,2142
82 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Sommano mq	1'200,00	1'200,00	---	15,34	18'408,00	18'408,00			
83 CAM23_R02 .060.022.D (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... dizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza fino a 10 cm Sommano mq	3'206,80	3'206,80	---	30,71	98'480,83	98'480,83			
84 CAM23_R02 .060.028.A (CAM)	Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce Sommano mc	129,86	105,07	-24,79	14,16	1'838,82	1'487,80		351,02	-19,0894
85 CAM23_R02	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.									
	A R I P O R T A R E							645'184,50	561'313,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							645'184,50	561'313,75	
.060.032.A (CAM)	Sommano mq	569,89	569,89	---	6,37	3'630,20	3'630,20			
86 CAM23_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di scarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Sommano ml	1'683,60	1'234,10	-449,50	1,42	2'390,72	1'752,43		638,29	-26,6987
87 CAM23_R02 .080.010.D (CAM)	Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a scarica. Controsoffitti in cartongesso Sommano mq	1'652,56	1'652,56	---	4,96	8'196,70	8'196,70			
88 CAM23_R02 .090.060.A	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Sommano ml	21,00	21,00	---	5,67	119,07	119,07			
89 CAM23_R02 .090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Sommano mq	2'538,50	2'538,50	---	5,67	14'393,30	14'393,30			
90 CAM23_R03 .030.054.B	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto ... ata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm Sommano ml	170,00	170,00	---	122,15	20'765,50	20'765,50			
91 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Sommano mc	1'413,22	1'372,08	-41,14	44,16	62'407,80	60'591,05		1'816,75	-2,9111
	A R I P O R T A R E							645'184,50	563'768,79	

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
C	LAVORI A CORPO eur	2'904'800,49	2'981'363,17	76'562,68		2,6357
C:001	OPERE EDILI	2'904'800,49	2'981'363,17	76'562,68		2,6357
C:001.001	Piano Seminterrato	30'555,03	30'555,03			---
C:001.001.002	Demolizioni e Trasporti a rifiuto	6'766,05	6'766,05			---
C:001.001.004	Intonaci	23'788,98	23'788,98			---
C:001.002	Piano Rialzato	401'414,40	355'059,70		46'354,70	-11,5478
C:001.002.002	Demolizioni e Trasporti a rifiuto	33'514,98	27'260,28		6'254,70	-18,6624
C:001.002.003	Opere Murarie	616,01	616,01			---
C:001.002.004	Intonaci	14'291,36	14'291,36			---
C:001.002.005	Pareti in cartongesso, isolamento termo-acustico, controsoffitti e pareti HPL	90'315,49	77'723,11		12'592,38	-13,9427
C:001.002.006	Pavimentazioni e Rivestimenti	132'188,36	109'458,43		22'729,93	-17,1951
C:001.002.007	Infissi	89'328,26	84'550,57		4'777,69	-5,3485
C:001.002.008	Opere da pittore e verniciatore	32'578,86	32'578,86			---
C:001.002.010	Sanitari e Rubinetteria	8'581,08	8'581,08			---
C:001.003	Piano Primo	486'853,82	459'732,18		27'121,64	-5,5708
C:001.003.002	Demolizioni e Trasporti a rifiuto	97'624,41	97'866,89	242,48		0,2484
C:001.003.003	Opere Murarie	859,17	859,17			---
C:001.003.004	Intonaci	12'839,39	12'839,39			---
C:001.003.005	Pareti in cartongesso, isolamento termo-acustico, controsoffitti e pareti HPL	103'727,06	90'694,43		13'032,63	-12,5643
C:001.003.006	Pavimentazioni e Rivestimenti	148'671,75	140'948,80		7'722,95	-5,1946
C:001.003.007	Infissi	77'915,95	71'307,41		6'608,54	-8,4816
C:001.003.008	Opere da pittore e verniciatore	31'989,51	31'989,51			---
C:001.003.010	Sanitari e Rubinetteria	13'226,58	13'226,58			---
C:001.004	Piano Secondo	580'242,52	541'891,60		38'350,92	-6,6095
C:001.004.002	Demolizioni e Trasporti a rifiuto	106'135,52	106'135,52			---
C:001.004.003	Opere Murarie	819,07	819,07			---
C:001.004.004	Intonaci	14'659,93	14'659,93			---
C:001.004.005	Pareti in cartongesso, isolamento termo-acustico, controsoffitti e pareti HPL	156'629,77	132'829,76		23'800,01	-15,1951
C:001.004.006	Pavimentazioni e Rivestimenti	173'642,36	168'705,39		4'936,97	-2,8432
C:001.004.007	Infissi	83'766,19	76'133,93		7'632,26	-9,1114
C:001.004.008	Opere da pittore e verniciatore	30'813,58	30'813,58			---
C:001.004.010	Sanitari e Rubinetteria	13'776,10	11'794,42		1'981,68	-14,3849
C:001.005	Piano Copertura	271'287,20	271'287,20			---
C:001.005.002	Demolizioni e Trasporti a rifiuto	70'604,69	70'604,69			---
C:001.005.004	Intonaci	553,00	553,00			---
C:001.005.006	Pavimentazioni e Rivestimenti	113'697,29	113'697,29			---
C:001.005.008	Opere da pittore e verniciatore	3'841,56	3'841,56			---
C:001.005.009	Impermeabilizzazioni	82'590,66	82'590,66			---
C:001.006	Prospetti	708'070,23	852'736,83	144'666,60		20,4311
C:001.006.001	Ponteggi	153'230,00	156'507,80	3'277,80		2,1391
C:001.006.002	Demolizioni e Trasporti a rifiuto	16'223,82	16'223,82			---
	A R I P O R T A R E					

[illegible]

[illegible]