

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: Accordo quadro avente ad oggetto i "Lavori di Manutenzione ordinaria dei mercati rionali ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7" - LAVORI AGGIUNTIVI

COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7


IL TECNICO




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori (SpCat 1)							
	OG11 - Impianti tecnologici (Cat 2)							
1 / 1 NP. 10	Verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra eseguito da ente notificato SpCat 1 - Lavori Cat 2 - OG11 - Impianti tecnologici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
2 / 2 NP. 11	Compenso professionale presentazione scia finalizzato all'acquisizione di nuovo CPI da tecnico abilitato comprensivi degli oneri a seguito dei lavori eseguiti come da progetto approvato dai VVFF con certificazioni dei lavori eseguiti SpCat 1 - Lavori Cat 2 - OG11 - Impianti tecnologici					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'848,13	3'848,13
	OG1 - edifici civili e industriali (Cat 1)							
3 / 3 R.03.040.090 .a	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm SpCat 1 - Lavori Cat 1 - OG1 - edifici civili e industriali	0,50	185,00	0,700 20,000		64,75 20,00		
	SOMMANO mq					84,75	137,58	11'659,91
4 / 4 E.16.020.030 .b.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento SpCat 1 - Lavori Cat 1 - OG1 - edifici civili e industriali Vedi voce n° 3 [mq 84.75]					84,75		
	SOMMANO mq					84,75	25,09	2'126,38
5 / 5 E.21.010.005 .a.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato SpCat 1 - Lavori Cat 1 - OG1 - edifici civili e industriali		185,00	0,700		129,50		
	SOMMANO mq					129,50	10,28	1'331,26
	A R I P O R T A R E							19'665,68



COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7



COMMITTENTE: Direzione - Municipalità 7

[illegible]

[illegible]