

Spett.Le

**Comune di Napoli**  
 Servizio edilizia scolastica  
 e supporto alle strutture  
 tecniche per i lavori pubblici  
 ed espropri

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica  
 -Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole  
 mediante sostituzione di edifici”**

Come da Vs gentile richiesta di seguito la nostra migliore offerta per le attività in oggetto.

N. Ordine tariffa	Designazione Lavori	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		Par. ug.	Lungh.	Largh.	H/peso		Unitario	Totale	In Lettere
1 CAM23_A01.010.000.A	Scavo di spianamento di terreno o ripulitura								
	Scavo di spianamento di terreno o ripulitura...								
	Trincee dim. 12x2	4,00	12,00	2,000	0,500	48,00			
	Saggio 6x6Corpo A	1,00	6,00	6,000	0,500	18,00			
	Saggio 6x6Corpo B	1,00	6,00	6,000	0,500	18,00			
	SOMMANO MC					84,00	43,64	3.667,10	Tremilaseicentosessantasette,10
2 CAM23_A01.020.200.A	Scavo manuale in terreno archeologico								
	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli...Fino alla profondità di mt 2,00								
	Trincee dim. 12x2	3,20	12,00	2,000	1,000	76,80			
	Saggio 6x6Corpo A	0,80	6,00	6,000	1,000	28,80			
	Saggio 6x6Corpo B	0,80	6,00	6,000	1,000	28,80			
	SOMMANO MC					134,40	223,43	31.776,99	Trentunomilasettecentosettantasette,99
3 CAM23_A01.020.200.B	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizzati, di p... i di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00								
	Saggio 6x6Corpo A	0,80	4,00	4,000	1,000	12,80			
	Saggio 6x6Corpo B	0,80	4,00	4,000	1,000	12,80			
	SOMMANO MC					25,60	408,07	10.448,45	Diecimilaquattrocentoquarantotto,45
4 CAM23_A01.030.300.A	vo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadratura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in ...								
	Trincee dim. 12x12	0,80	12,00	2,000	1,000	19,20			
	Saggio 6x6Corpo A	0,20	6,00	6,000	1,000	7,20			

	Saggio 6x6 Corpo B	0,20	6,00	6,000	1,000	7,20			
	Saggio 6x6 riduzione gradone 4x4 Corpo A	0,20	4,00	4,000	1,000	3,20			
	Saggio 6x6 riduzione gradone 4x4 Corpo B	0,20	4,00	4,000	1,000	3,20			
	SOMMANO MC					40,00	602,40	27.296,22	Ventisette miladuecentonovantasei,22

N. Ordine tariffa	Designazione Lavori	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		Par. ug.	Lunghezza	Larghezza	H/peso		Unitario	Totale	In Lettere
5 CAM23_A01.030.300. B	Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata. Si stima 20%								
		0,20				8,00			
	SOMMANO MC					8,00	56,53	453,04	Quattrocentocinquantaquattro,04
6 CAM23_A01.040.400. A	Rinverto di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale...								
	Voce n°1: Me 84 00					84,00			
	Voce n°2: Me 134 40					134,40			
	Voce n°3: Me 25 60					218,40			
	Voce n°4: Me 40 00					40,00			
	SOMMANO MC					284,00	14,24	4.044,87	Quattromilaquarantaquattro,87
7 Archeologo 01	Archeologo I fascia - Responsabile/Esecutore e Tariffario ANA si stimano 25 gg di cui giorni 20 assistenza allo scavo e il 20% giorni 5 per la redazione della documentazione scientifica								
		25,00			8,000	200,00			
	SOMMANO h					200,00	28,47	5.694	Cinquemilaseicentonovantaquattro,0
8 M01019	Topografo - Responsabile e esecutore del rilievo topografico con stazione totale e posizionamento topografico. Tariffario ANA si stimano								
		15,00			8,000	120,00			
	SOMMANO h					120,00	40,10	4.812	Quattromilaottocentododici,0

LAVORI A MISURA euro	88.192,67	Ottantottomilacentonovantadue,67
----------------------	-----------	----------------------------------

Ribasso a base di gara: 16,383%

Tutti i prezzi sono calcolati al netto dell'IVA.



Nel caso in cui la Soprintendenza di competenza richiedesse allargamenti al di fuori dei limiti delle trincee e saggi si rimanda alla Lettera di Invito di cui si riporta il seguente stralcio:

#### ULTERIORI PRESTAZIONI EVENTUALI

- ulteriori indagini archeologiche potranno essere definite sulla scorta dei risultati emersi nei saggi prescritti al fine di circoscrivere le aree caratterizzate da evidenze archeologiche;
- restauro di tutte le evidenze archeologiche inamovibili dovranno essere oggetto e redazione di specifiche soluzioni progettuali, da sottoporre all'autorizzazione della Soprintendenza, che ne prevedano la valorizzazione *in situ* o copertura con TNT ed adeguati sistemi di protezione;
- stoccaggio, catalogazione e trasporto presso i depositi della Soprintendenza di tutti i materiali archeologici rinvenuti

Cordiali saluti

Grottoaminda, 22/12/2023

Firma Titolare

