



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Verde della città



Parco Troisi - Servizio di pulizia e messa in sicurezza di n. 1 area adibita a serra

ELABORATO: **Analisi nuovi prezzi**

**Parco Troisi - Servizio di pulizia e messa in sicurezza di n. 1 area adibita a serra**

Area Ambiente

Servizio Verde della Città

ANALISI PREZZO NP_01

Rimozione elementi di copertura e chiusura laterale in vetro, compreso il trasporto a discarica autorizzata, escluso oneri di smaltimento da pagarsi a parte. Prezzo a mq

	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Tempi H	Importo	
					Parziale	Totale
COSTI DIRETTI						
A1 - Manodopera:						
Operaio specializzato	h	1	29,94	0,02	0,60	
Operaio qualificato	h	1	27,84	0,02	0,45	
Operaio comune	h		25,09		0,00	
					A1 Sommano	1,04
A2 - Materiali:						
					A2 Sommano	0,00
A3 - Attrezzature ed oneri						
Autocarro a cassone fisso con gruetta	h		45,19	0,01	0,23	
					A3 Sommano	0,23
(Costi diretti) A SOMMANO A1+A2+A3						1,27
Costo totale compreso sicurezza						1,27
COSTI INDIRETTI						
SPESE GENERALI (incidenza sul totale A)	%	17				0,22
di cui per la Sicurezza (incidenza su B1)	%	5			0,01	
A+B1 SOMMANO EURO						1,49
UTILE IMPRESA (incidenza su A+B1)	%	10				0,15
(A+B1+B3) TOTALE GENERALE						1,63
(A+B1+B3) PREZZO APPLICATO :				€/mq	€	1,63

**Parco Troisi - Servizio di pulizia e messa in sicurezza di n. 1 area adibita a serra**

Area Ambiente

Servizio Verde della Città

ANALISI PREZZO NP_02

Fornitura e posa in opera di lastra piana in polycarbonato estruso con larghezza circa 2100mm e spessore 4-6 mm, con struttura alveolo monocamera (2 pareti); lastra fornita con lunghezza a misura standard (6 mt), termosaldate o nastrate alle estremità, autoestinguente euroclasse B s1 d0; fornitura comprensiva di accessori necessari per la posa in opera, del ripristino delle cordolature perimetrali su cui posizionare le lastre, eventuali pezzi speciali ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dalla lavorazione. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Prezzo a metro quadrato.

	U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	Tempi H	Importo	
					Parziale	Totale
COSTI DIRETTI						
A1 - Manodopera:						
Operaio specializzato	h	1	29,94	0,20	5,99	
Operaio qualificato	h	1	27,84	0,20	5,57	
Operaio comune	h		25,09		0,00	
A1 Sommano						11,56
A2 - Materiali:						
lastra piana in polycarbonato estruso come da descrizione	mq	1,00	20,00		20,00	
A2 Sommano						20,00
A3 - Attrezzature ed oneri						
Autocarro a cassone fisso con gruetta	h		45,19	0,01	0,45	
A3 Sommano						0,45
(Costi diretti) A SOMMANO A1+A2+A3						32,01
Costo totale compreso sicurezza						32,01
COSTI INDIRETTI						
SPESE GENERALI (incidenza sul totale A)	%	17				5,44
di cui per la Sicurezza (incidenza su B1)	%	5			0,27	
A+B1 SOMMANO EURO						37,45
UTILE IMPRESA (incidenza su A+B1)	%	10				3,74
(A+B1+B3) TOTALE GENERALE						41,19
(A+B1+B3) PREZZO APPLICATO :				€/mq	€	41,19