


  
COMUNE DI NAPOLI

**AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
E NUOVA CENTRALITÀ**

**DEMOLIZIONE DELLO “ISOLATO 7”  
IN VIA CUPA SPINELLI  
CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO**

REVISIONE	DATA	OGGETTO		
COORDINATORE S. P. D.LGS. 81/08		FIRMA/E		
<b>ING. MARCO BERTONI</b>				
NOTE	SCALA/E	FILE		
		<b>Is7CMP5.DCF</b>		
 <b>Ing. Marco Bertoni</b> S.R.L. UNIPERSONALE Via LUCA GIORDANO N. 1 - 80127 NAPOLI E-MAIL: STUDIO@BERTONI.BE TEL./FAX: +39 0815562618		ELABORATO		
		<b>COSTI ESTERNI DELLA SICUREZZA (P.S.C.)</b>		
		COMMESSA	CODICE	DATA
Elaborato di proprietà esclusiva - La riproduzione e la divulgazione sono vietate ai sensi degli articoli 2575 e 2578 del Codice Civile e degli articoli 12, 20 e 99 della Legge 22.04.1941 n. 633		<b>01.358</b>	<b>CMP.005</b>	<b>14.09.2023</b>



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto			
1 / 1 CAM23_P03. 010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione Prospetto nord Prospetto sud Vani ascensore	421,20 421,20 158,40		
	Sommano mq	1'000,80	26,65	26'671,32
2 / 2 CAM23_P03. 010.035.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese Prospetto nord Prospetto sud	3'369,60 3'369,60		
	Sommano mq/30 gg	6'739,20	2,10	14'152,32
3 / 3 CAM23_P01. 010.040.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m Delimitazione cantiere	420,00		
	Sommano mq	420,00	23,12	9'710,40
4 / 4 CAM23_P01. 010.040.C	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Vedi voce n° 3 [mq 420.00]	3'780,00		
	Sommano mq/30gg	3'780,00	0,82	3'099,60
5 / 5 CAM23_P01. 010.060.B	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m Delimitazione provvisoria	67,89		
	Sommano mq	67,89	18,75	1'272,94
6 / 6 CAM23_P01. 040.010.H	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC	40,00		
	Sommano cad/30gg	40,00	5,44	217,60
7 / 7 CAM23_P01. 040.030.C	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC	10,00		
	Sommano cad/30gg	10,00	18,88	188,80
	Da riportare			55'312,98



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto			55'312,98
8 / 8 CAM23_P01. 040.060.D	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6	5,00	24,53	122,65
	Sommano cad	5,00		
9 / 9 CAM23_P01. 050.070.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca Box servizi igienici e docce	1,00	424,27	424,27
	Sommano cad	1,00		
10 / 10 CAM23_P01. 050.080.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca Vedi voce n° 9 [cad 1.00]	9,00	283,48	2'551,32
	Sommano cad/30gg	9,00		
11 / 11 CAM23_P01. 050.090.C	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm Box spogliatoi	1,00	564,16	564,16
	Sommano cad	1,00		
12 / 12 CAM23_P01. 050.090.D	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm Box ufficio DL e CSE Box ufficio Direzione di Cantiere Locale di riposo	1,00 1,00 1,00		
	Da riportare	3,00		58'975,38



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto	3,00		58'975,38
13 / 13 CAM23_P01. 050.100.C	Sommano cad	3,00	578,32	1'734,96
		9,00		
	Sommano cad/30gg	9,00	410,89	3'698,01
14 / 14 CAM23_P01. 050.100.D				
		27,00		
	Sommano cad/30gg	27,00	425,05	11'476,35
15 / 15 S01.01.002.2 4.a		19,20		
	Sommano m²	19,20	69,77	1'339,58
16 / 16 S01.01.002.2 4.b		172,80		
	Sommano m²	172,80	2,85	492,48
17 / 17 CAM23_P03. 010.055.A		218,00		
	Sommano mq	218,00	5,00	1'090,00
18 / 18 CAM23_P03. 010.070.A		31,64		
		224,00		
		36,00		
	Sommano mq	291,64	9,98	2'910,57
19 / 19 CAM23_P01. 030.080.A				
		3'867,52		
	Da riportare	3'867,52		81'717,33



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto	3'867,52		81'717,33
20 / 20 CAM23_P01. 030.070.B	Sommano m/30gg	3'867,52	0,53	2'049,79
		96,00		
	Sommano cad/30gg	96,00	0,65	62,40
21 / 21 CAM23_P01. 030.030.B	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello	112,00		
	Sommano cad	112,00	37,59	4'210,08
22 / 22 S01.02.002.7 3	Imbracatura conforme alla norma UNI EN 361 con punto d'ancoraggio dorsale e frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta visibilità, regolazione differente per gambe e spalle. Costo d'uso per ogni mese o frazione.	32,00		
	Sommano cad/30gg	32,00	3,15	100,80
23 / 23 CAM23_P02. 010.040.C	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m Primo montaggio (2 file da 12,0 m)	24,00		
	Sommano m	24,00	52,06	1'249,44
24 / 24 IS7.NP.07	Smontaggio e successivo rimontaggio di puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili per altezze fino a 4 m compresi tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alle avvertenze generali ed alle note particolari previste per le categorie similari dal Prezzario OO PP 2023 Regione Campania ed ogni ulteriore onere o magistero per rendere finita l'opera a regola d'arte.	966,88		
	Smontaggi e rimontaggi successivi A detrarre primo montaggio	-24,00		
	Sommano positivi m	966,88		
	Sommano negativi m	-24,00		
	Sommano m	942,88	11,00	10'371,68
25 / 25 IS7.NP.06	Smontaggio e successivo rimontaggio di parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100, dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiEDE, compresi tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alle avvertenze generali ed alle note particolari previste per le categorie similari dal Prezzario OO PP 2023 Regione Campania ed ogni ulteriore onere o magistero per rendere finita l'opera a regola d'arte.	260,00		
	Copertura Piani 4, 5, 6	940,80		
	Sommano m	1'200,80	6,00	7'204,80
26 / 26 CAM23_P01. 030.020.A	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad			
	Da riportare			106'966,32



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto			106'966,32
27 / 27 CAM23_P01. 030.020.B	espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione Parapetto scale Parapetto ascensore Parapetto di delimitazione	206,88 94,40 53,60		
	Sommano m	354,88	22,23	7'888,98
	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° Parapetto di delimitazione	160,80		
	Sommano m/30gg	160,80	1,44	231,55
28 / 28 S01.04.001.0 1.d	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350. Cartelli pericolo	20,00		
	Sommano cad/30gg	20,00	0,58	11,60
29 / 29 S01.04.001.0 2.g	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330. Cartelli di divieto	10,00		
	Sommano cad/30gg	10,00	0,52	5,20
30 / 30 S01.04.001.0 4.b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310. Cartello estintore	50,00		
	Sommano cad/30gg	50,00	0,26	13,00
31 / 31 S01.04.001.0 7.a	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 250. Cartello pacchetto di medicazione e cartello punto di raccolta Cartello segnaletico uscita	20,00 20,00		
	Sommano cad/30gg	40,00	0,20	8,00
32 / 32 CAM23_U05. 050.010.A	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.	1,00		
	Sommano cad	1,00	24,52	24,52
33 / 33 S01.04.001.0 8.f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700.	10,00		
	Sommano cad/30gg	10,00	0,94	9,40
	Da riportare			115'158,57



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto			115'158,57
34 / 34 S01.04.001.0 9	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. Cartellonistica di sicurezza	19,00		
	Sommano cad	19,00	6,84	129,96
35 / 35 S01.01.002.3 9.a	Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	4,00		
	Sommano m²	4,00	85,41	341,64
36 / 36 S01.01.002.3 9.b	Container per deposito bombole gas compressi. Nolo per ogni mese successivo o frazione. Vedi voce n° 35 [m² 4.00]	36,00		
	Sommano m²	36,00	8,21	295,56
37 / 37 S01.04.001.0 8.d	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 590.	10,00		
	Sommano cad/30gg	10,00	0,95	9,50
38 / 38 S01.01.001.1 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1,00		
	Sommano mesi	1,00	9,53	9,53
39 / 39 S01.01.001.1 6.b	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	9,00		
	Sommano m²	9,00	5,34	48,06
40 / 40 IS7.NP.08	Cassetta di pronto soccorso all'allegato 1 al Decreto Ministeriale 388/2003, compresi tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alle avvertenze generali ed alle note particolari previste per le categorie similari dal Prezzario OO PP 2023 Regione Campania ed ogni ulteriore onere o magistero per rendere finita l'opera a regola d'arte.	1,00		
	Sommano cad.	1,00	117,00	117,00
41 / 41 S01.04.004.0 1	Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente d'ingrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura	1,00		
	Sommano cad	1,00	27,19	27,19
42 / 42 S01.04.004.0 2	Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura	1,00		
	Da riportare	1,00		116'137,01




N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto	1,00		116'137,01
	Sommano cad	1,00	126,81	126,81
43 / 43 S01.04.007.0 4	Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4 ore/mese). Addetti	20,00		
	Sommano pro capite	20,00	253,76	5'075,20
44 / 44 S01.04.007.0 6	Esercitazione evacuazione alloggiamenti, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del preposto. Per ogni lavoratore coinvolto, da ripetersi una volta all'anno (2 ore di operaio specializzato, per il numero di lavoratori occupati, comprensivi della quota preposto). Picco massimo di personale e tecnici	17,00		
	Sommano lavoratore/anno	17,00	76,76	1'304,92
45 / 45 S01.05.008	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio procapite per ogni riunione. Direttore di Cantiere + RLS	20,00		
	Sommano pro capite	20,00	206,31	4'126,20
46 / 46 S01.05.009	Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore. Picco massimo di personale e tecnici	17,00		
	Sommano pro capite	17,00	100,48	1'708,16
47 / 47 S01.08.033	Informazione e/o formazione e/o addestramento preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in cantiere Direttore di Cantiere + Preposto	2,00		
	Sommano cad.	2,00	125,85	251,70
48 / 48 S01.08.033.a	Informazione e/o formazione e/o addestramento lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5 lavoratori Picco massimo di personale	5,00		
	Sommano cad.	5,00	100,75	503,75
49 / 49 S01.08.033.b	Informazione e/o formazione e/o addestramento lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Per ogni lavoratore oltre il quinto Picco massimo di personale	10,00		
	Sommano cad.	10,00	20,79	207,90
50 / 50 C01.03.006	Fornitura in opera di quadro elettrico con annessa scatola stagna, comprensivo di salvamotore, interruttore magnetotermico, comando pompa, pressostato	1,00		
	Sommano cad	1,00	1'329,37	1'329,37
51 / 51 S01.03.001.0 3	Impianto di terra per cantiere da kW 50, costituito da conduttore di terra in rame isolato interrato sez. mm² 25 lunghezza m 30 e due dispersori in acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e dieci capicorda. Fornitura e posa in opera.			
	Da riportare			130'771,02



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto			130'771,02
52 / 52 S01.03.001.0 4	Treccia per impianto di terra sez. mm² 35, interrata alla profondità di m 0,60, compreso scavo e reinterro.	1,00	688,13	688,13
		Sommano cad 1,00		
		120,00		
		Sommano m 120,00		
53 / 53 S01.03.001.0 5	Dispersore in acciaio zincato Ø mm 20 della lunghezza di m 1,50 per impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.	4,00	36,01	144,04
		Sommano cad 4,00		
		4,00		
		Sommano cad 4,00		
54 / 54 S01.03.001.0 6	Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.	4,00	69,81	279,24
		Sommano cad 4,00		
		4,00		
		Sommano ora 4,00		
55 / 55 S01.03.001.0 9	Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa metallica (verifica della probabilità e relazione).	4,00	67,72	270,88
		Sommano ora 4,00		
		20,00		
		Sommano cad 20,00		
56 / 56 S01.03.001.1 2	Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sez. mm² 35, lunghezza fino a m 1, compresi capicorda e fissaggio.	30,00	13,83	1'797,90
		100,00		
		Sommano m 130,00		
		1,00		
57 / 57 S01.01.002.3 5.a	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In acciaio zincato tipo Mannesman da 3/4". Alimentazione box, servizi e spogliatoi Alimentazione cannoni nebulizzatori	1,00	569,38	569,38
		Sommano cad 1,00		
		10,00		
		Sommano cad 10,00		
58 / 58 S01.01.002.3 5.f	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione interrata, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. Compreso scavo e rinterro. Allaccio idrico ad acquedotto comunale.	1,00	9,89	98,90
		Sommano cad 1,00		
		10,00		
		Sommano cad 10,00		
59 / 59 S01.02.002.0 1.a	Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura Dotazione per visitatori	1,00		
		Sommano cad 1,00		
		1,00		
		Sommano cad 1,00		
60 / 60 S01.02.002.3 4	Dispensatore di inserti auricolari. Fornitura.	1,00		
		Sommano cad 1,00		
		1,00		
		Sommano cad 1,00		
	Da riportare	1,00		137'378,49





N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto	1,00		137'378,49
	Sommano cad	1,00	38,72	38,72
61 / 61 S01.02.002.3 5	Inserti auricolari monouso in polimero spugnoso conformi alla norma UNI EN 352-2. Fornitura.			
	Dotazione per lavorazioni interferenti	10,00		
	Sommano ogni 100	10,00	19,36	193,60
62 / 62 IS7.NP.09	Nolo a freddo di cannone nebulizzatore per abbattimento polveri con doppia corona in alluminio, gittata non inferiore a 40,0 m, rotazione orizzontale non inferiore a 340°, inclinazione verticale da -20° a +45°, potenza ventola 3 kW, pressione 50/60 bar, IP 65, filtro acqua inox ispezionabile, compresi tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alle avvertenze generali ed alle note particolari previste per le categorie similari dal Prezzario OO PP 2023 Regione Campania ed ogni ulteriore onere o magistero per rendere finita l'opera a regola d'arte.			
		10,00		
	Sommano mese	10,00	2'500,00	25'000,00
	Parziale euro			162'610,81
	TOTALE euro			162'610,81
	Da riportare			



N. d'Ordine Artt. di E.P.	Designazione Lavori e Somministrazioni	Quantità	Importo Lavori	
			Unitari	Totali
	Riporto			
	<p><b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b></p> <p><b>Importo dei Lavori euro</b> Fattore Ps per scorporo utile (-9,0909%)</p> <p><b>TOTALE GENERALE euro</b></p>			<p>162'610,81 -14'782,79</p> <p>147'828,02</p>
	Da riportare			