

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO CENTRO ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO -
VIA DE BLASIIS
VARIANTE

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO PRM PATRIMONIO COMUNALE


Data, 05/05/2021

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0)							
1 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature							
	Guardiola piano terra							
	- pareti	2,00	4,80		3,80	36,48		
		2,00	3,10		3,80	23,56		
	finestra guardiola		2,00	2,00		-4,00		
	porte guardiola	2,00	0,80	2,00		-3,20		
	- soffitto		5,00	3,10		15,50		
	Pilastro centrale cassa scale	2,00	1,30		7,30	18,98		
	"	2,00	0,75		14,60	21,90		
	"		1,32		1,00	1,32		
	"		1,30		3,20	4,16		
	"		1,30		5,85	7,61		
	Pilastro lato vetrata primo piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,80		3,90	24,96		
	"	3,00	1,30		4,00	15,60		
	Ascensore piano primo *(par.ug.=2*2)	4,00	2,10		6,50	54,60		
	Piano primo							
	- pareti		24,20		6,50	157,30		
	"	2,00	3,60		6,50	46,80		
	"		5,30		6,50	34,45		
	porte tagliafuoco	2,00	2,20	2,20		-9,68		
	- soffitto		24,30	3,60		87,48		
	Ascensore piani secondo, terzo, quarto e quinto							
	- pareti *(H/peso=3,1+4,25+4,35+6,3)	3,00	2,10		18,00	113,40		
	Cassa scale piano secondo							
	- preti	2,00	4,35		6,30	54,81		
	"	2,00	13,10		6,30	165,06		
	Soffitti piano secondo		4,00	4,30		17,20		
	"		5,35	4,30		23,01		
	Soffitti scala piani terzo e quarto	2,00	4,00	4,25		34,00		
	Soffitto scala piano quinto		4,30	8,40		36,12		
	Pareti scala piani terzo, quarto e quinto		4,30		8,85	38,06		
			8,50		8,85	75,23		
	Parziale mq					1'090,71		
	Riduzione del 30% per valutazione del 70% della superficie complessiva	0,30	1083,77			-325,13		
	Parziale mq					-325,13		
	Sommano positivi mq					1'107,59		
	Sommano negativi mq					-342,01		
	SOMMANO mq					765,58	2,58	1'975,20
2 E.16.20.80.a	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico Vedi voce n° 1 [mq 765.58]					765,58		
	SOMMANO mq					765,58	8,68	6'645,23
3 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Quantità complessiva voce n° 1					1'090,71		
	SOMMANO mq					1'090,71	2,52	2'748,59
	A R I P O R T A R E							11'369,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'369,02
4 N.P.33	Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con lat ... rifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti desunto da Tariffa Campania BB.CC. e PP. 2006 - voce A.15.020.a Vedi voce n° 3 [mq 1 090.71]					1'090,71		
	SOMMANO m2					1'090,71	17,12	18'672,96
5 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione Per pareti scala piani terzo, quarto e quinto tutta altezza *(H/peso=3,1+4,22+4,32)	2,00	3,80		11,64	88,46		
	SOMMANO mq					88,46	24,46	2'163,73
6 P.03.010.065 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiEDE, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione Piano primo - rampa a scendere *(H/peso=((7,4+4)+7,4)/2) - rampa a salire *(H/peso=(7,4+3,5)/2) Piano secondo rampa a scendere		8,50 8,50 8,80		9,40 5,45 7,60	79,90 46,33 66,88		
	SOMMANO mq					193,11	17,62	3'402,60
7 P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m Piano primo soffitto centrale piano primo soffitto e pareti pianerottolo soffitto e pareti ascensore Piano secondo soffitto e pareti pianerottolo zona dietro ascensore zona davati ascensore		14,00 18,00 2,00 14,35 10,00 2,00			14,00 18,00 2,00 14,35 20,00 4,00		
	SOMMANO m					72,35	15,80	1'143,13
8 P.01.010.060 .c	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari a 1,80 m	4,00	2,00		1,80	14,40		
	SOMMANO mq					14,40	20,39	293,62
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37'045,06
	T O T A L E euro							37'045,06
	Data, 05/05/2021							
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							