Firmato digitalmente da
VINCENZO D' ASCIA
CN = D' ASCIA VINCENZO
C = IT

Firmato digitalmente da
ANTONIO RUSSO
O = INGEGNERIA E SVILUPPO SRL
C = IT

Pilastrata 30x60 n. 1 - 5 - 6 - 11 - 12 - 17



Pilastrata 30x70 n. 3



Pilastrata 30x50 n. 7 - 10



Pilastrata 30x50 n. 13 - 16



Pilastrata 30x50 n. 14 - 15



Pilastrata 30x50 n. 8 - 9



CARATTERISTICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO FONDAZIONI E ELEVAZIONI (TRAVI, SETTI E SOLETTE)– RCK250

- DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO Dmax= 25 mm
- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.60 DA MISURARSI CON PRELIEVI EFFETTUATI IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL GETTO
- CEMENTO TIPO II–B–M, UNI 197–1 CLASSE 42.5 – DOSAGGIO MINIMO 280 kg/mc
- CONSISTENZA S3
- CLASSE DI ESPOSIZIONE FONDAZIONI AMB. XC1
- COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE 40 mm
- CLASSE DI ESPOSIZIONE ELEVAZIONI AMB. XC2
- COPRIFERRO MINIMO ELEVAZIONE 30 mm

CALCESTRUZZO ELEVAZIONI (PILASTRI)– RCK300

- DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO Dmax= 25 mm
- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MASSIMO 0.55 DA MISURARSI CON PRELIEVI EFFETTUATI IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL GETTO
- CEMENTO TIPO II–B–M, UNI 197–1 CLASSE 42.5 – DOSAGGIO MINIMO 300 kg/mc
- CONSISTENZA S3
- CLASSE DI ESPOSIZIONE ELEVAZIONI AMB. XC2
- COPRIFERRO MINIMO ELEVAZIONE 30 mm

ACCIAIO PER ARMATURE – FeB 44k
TRAFILATO IN BARRE TONDE $5 <= \phi <= 26$ AD ADERENZA MIGLIORATA
(CONFORME D.M. 09.01.1996 E UNI–EN–10002)

- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO fyk >4300 DaN/cmq
- TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA ftk > 5400 DaN/cmq
- ALLUNGAMENTO A5 >12%

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE
ACCIAIO Fe510 B CONFORME UNI EN 10025 (PROFILI TIPO IPE–HEA–HEB–TUBOLARI–SALDATI)

- CARICO A ROTTURA ftk > 5100 daN/cmq
- CARICO DI SNERVAMENTO fy>3550 daN/cmq
- MODULO ELASTICO E=2100000 daN/cmq
- BULLONI CON VITI CLASSE 8.8 DADO 6S
- SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DIMENSIONE 0.7 SPESSORE MINIMO (DOVE NON SPECIFICATAMENTE INDICATO) SECONDO UNI5132 E CNR10011/88
- TRATTAMENTO SUPERFICIALE COME DA SPECIFICHE

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale VI

APPALTO INTEGRATO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA PER LA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE DI N.126 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI DELLA L.219/81 E 25/8 PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CUPA SPINELLI CHIAIANO – NAPOLI

PROGETTO ESECUTIVO

ArchiCons
rpa
Studio Associato Callisa

Elaborati conformi alla Autorizzazione Sismica n° 876/10 del 23/11/2010

A	URBANISTICO	Tav. n.
B	ARCHITETTONICO	
C	RELAZIONI	ST/DE2-17
D	COMPUTISTIRIE	
E	PIANO DI MANUTENZIONE	
F	PIANO DI SICUREZZA	
G	STRUTTURE	
IM	IMPIANTI	

OGGETTO:
EDIFICIO DE2 - SEZIONI VERTICALI PILASTRI

Pratica: 2807/th
Identif.: ST-DE2-17-PILSEZ.dwg
Scala: 1:50

Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
A	GENNAIO 2008	PRIMA EMISSIONE	PAGLIUCO	PADNI	BRAGETTA	BONADIES

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianfranco Del Gaudio

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione