



COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio Servizio Edilizia Scolastica

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11° CIRCOLO DIDATTICO IN "NIDO SCIALOJA" CUP: B63C22000290006.

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 03/07/2026



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O										
	LAVORI A CORPO										
1 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Sommano...	cad.	2,00	2,00	---	9,24	18,48	18,48			
2 02.10.020.00 1a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale ... gnazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. Sommano...	ml	50,00	50,00	---	9,47	473,50	473,50			
3 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Sommano...	cad.* mesi	8,00	8,00	---	23,41	187,28	187,28			
4 02.10.025.00 1a	Muffola in gomma in un unico pezzo con separatori di fase e chiusura con molle in acciaio inox per derivazioni di linea per cavi ad isolante estruso con isolamento fino a 1KV, conforme CEI 20-33, per posa interrata o in passerella, con 3 ingressi del Ø di: 16 mm Sommano...	cad	28,00	28,00	---	42,21	1'181,88	1'181,88			
5 02.50.70a	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 Sommano...	m	104,00	117,00	13,00	28,83	2'998,32	3'373,11	374,79		12,500
	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 Sommano...	m	10,00	10,00	---	33,72	337,20	337,20			
	Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 Sommano...	m	110,00	110,00	---	48,27	5'309,70	5'309,70			
	A R I P O R T A R E								374,79		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								374,79		
8 025073a	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	1,00	3,00	2,00	24,26	24,26	72,78	48,52		200,000
9 025073d	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	5,00	5,00	---	36,42	182,10	182,10			
10 025074a	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	8,00	9,00	1,00	35,49	283,92	319,41	35,49		12,500
11 025074b	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	37,33	74,66	74,66			
12 025074d	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	3,00	3,00	---	46,48	139,44	139,44			
13	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezione 75 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	2,00	3,00	1,00	43,38	86,76	130,14	43,38		50,000
	Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezione 200 x 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	59,14	59,14	59,14			
	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 75 mm, spessore 7/10 Sommano...	m	6,00	19,00	13,00	10,63	63,78	201,97	138,19		216,667
	A R I P O R T A R E								640,37		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								640,37		
16 025086b	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 7/10 Sommano...	m	10,00	10,00	---	11,71	117,10	117,10			
17 025086d	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10 Sommano...	m	8,00	8,00	---	16,39	131,12	131,12			
18 025088a	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione piana a 45° o 90°: larghezza 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	2,00	4,00	2,00	9,73	19,46	38,92	19,46		100,000
19 025088a	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90°: larghezza 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	---	1,00	1,00	12,42	---	12,42	12,42		
20 025088b	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90°: larghezza 100 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	12,68	25,36	25,36			
	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per deviazione in salita o in discesa a 90°: larghezza 200 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	3,00	3,00	---	13,79	41,37	41,37			
	Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346: per derivazione piana a 3 vie: larghezza 75 mm, spessore 9/10 Sommano...	cad	---	1,00	1,00	13,37	---	13,37	13,37		
	Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10346, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm Sommano...	m	104,00	105,50	1,50	14,58	1'516,32	1'538,19	21,87		1,442
	A R I P O R T A R E								707,49		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								707,49		
24 035066a	Interruttore automatico differenziale bipolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici, tensione nominale 230/400 V: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: portata 25 A Sommano...	cad	9,00	9,00	---	87,73	789,57	789,57			
25 035092d	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 100 A: tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori, isolamento 800 V, potere di interruzione 16 kA a 380 ÷ 415 V Sommano...	cad	1,00	2,00	1,00	312,89	312,89	625,78	312,89		100,000
26 035094a	Interruttore automatico magnetotermico, in scatola isolante, 125 A, con tensione nominale 800 V, potere di interruzione 25 kA a 380 ÷ 415 V c.a., tetrapolare, in versione: fissa e attacchi anteriori Sommano...	cad	2,00	2,00	---	932,93	1'865,86	1'865,86			
27 035191a	Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5 sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere d'interruzione 16 kA a 400 V: tripolare fino a 125 A Sommano...	cad	1,00	1,00	---	1'104,24	1'104,24	1'104,24			
28 035206c	Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore automatico in scatola isolante: tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 250 A Sommano...	cad	1,00	1,00	---	597,32	597,32	597,32			
29 035206c	Quadro monoblocco da pavimento in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 630 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli ... za completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h x l x p): 1.700 x 700 x 220 mm Sommano...	cad	1,00	1,00	---	2'166,62	2'166,62	2'166,62			
	Quadro monoblocco da pavimento in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 630 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli ... za completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h x l x p): 1.900 x 700 x 220 mm Sommano...	cad	1,00	1,00	---	2'312,09	2'312,09	2'312,09			
	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 5 kg, classe 113B Sommano...	cad	2,00	2,00	---	190,03	380,06	380,06			
	A R I P O R T A R E								1'020,38		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								1'020,38		
32 065006d	Diffusore sferico in metacrilato, attacco E27, in opera: opale: Ø 320 mm Sommano...	cad	23,00	23,00	---	36,26	833,98	833,98			
33 075057c	Dispositivo di protezione per impianti fotovoltaici lato c.c., tipo combinato con unità di sezionamento, 3 moduli accoppiati fusibile/limitatore estraibili; fusibili in c.c. tenuta ... 5 con grado di protezione IP 20, per tensione del sistema fotovoltaico fino a: 1000 V c.c., livello di protezione 3,5 kV Sommano...	cad	---	4,00	4,00	331,18	---	1'324,72	1'324,72		
34 105001c	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC4 e scatola di giunzione IP 67 co ... azione variabile, misurato per Watt di picco di potenza: potenza di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20% Sommano...	W	---	50'400,00	50'400,00	1,77	---	89'208,00	89'208,00		
35 105002m	Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, senza trasformatore, vari ... teriale metallico con grado di protezione IP 65, compresa l'attivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 27,6 kW Sommano...	cad	---	2,00	2,00	4'367,55	---	8'735,10	8'735,10		
36 105003n	Convertitore tra protocollo Modbus RTU/seriale RS485 e USB, in grado di collegare una linea modbus seriale in una presa USB, velocità massima di trasmissione 3 Mbaud, con cavo e terminale USB Sommano...	cad	---	1,00	1,00	33,63	---	33,63	33,63		
	Sistema di protezione di interfaccia conforme CEI 0-21, per impianti connessi in rete trifase con o senza neutro in B.T., protezione di massima/minima tensione e frequenza a doppi ... me CEI 0-21, incluse le verifiche e le prove certificate delle soglie e i tempi di intervento di cui alle norme CEI 0-21 Sommano...	cad	---	1,00	1,00	1'403,41	---	1'403,41	1'403,41		
	Base portafusibili sezionabile, per fusibili cilindrici 10,3 x 38 con potenze dissipate fino a 4 W, tensione nominale 1000 V c.c., in contenitore plastico modulare installato su guida DIN35, grado di protezione IP 20: 32 A Sommano...	cad	---	8,00	8,00	21,28	---	170,24	170,24		
	Fusibile cilindrico extrarapido 10,3 x 38, potere di interruzione 30 kA, corrente nominale: 4 - 20										
	A R I P O R T A R E								101'895,48		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								101'895,48		
105035b	A, tensione nominale 1000 V c.c. Sommano...	cad	---	16,00	16,00	10,04	---	160,64	160,64		
40 105037d	Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67: femmina volante, sezione 4-6 mmq Sommano...	cad	---	12,00	12,00	4,26	---	51,12	51,12		
41 105037e	Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67: maschio da pannello, sezione 4-6 mmq Sommano...	cad	---	12,00	12,00	4,26	---	51,12	51,12		
42 105046d	Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio ... mativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da costruzione CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq Sommano...	m	---	383,00	383,00	3,16	---	1'210,28	1'210,28		
43 145029c	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq Sommano...	m	815,00	815,00	---	3,68	2'999,20	2'999,20			
44 145025d	Cavo antincendio schermato FG29OHM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in mescola termoplastica di qualità G29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, schermo ... Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca - s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq Sommano...	m	134,00	134,00	---	3,84	514,56	514,56			
	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: - d armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici Sommano...	mc	244,36	244,36	---	95,42	23'316,84	23'316,84			
	Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica. Sommano...	mq	1'632,96	1'632,96	---	3,31	5'405,10	5'405,10			
	Tavelloni forati: 120 × 6 × 25 cm										
	A R I P O R T A R E								103'368,64		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								103'368,64		
A53002	Sommano...	m2	103,00	103,00	---	6,23	641,69	641,69			
48 CAM23_C01 .070.050.G (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa des ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm										
	Sommano...	m	100,00	100,00	---	12,16	1'216,00	1'216,00			
49 CAM23_C01 .070.070.D (CAM)	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene P ... tura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm										
	Sommano...	m	100,00	100,00	---	8,12	812,00	812,00			
50 CAM23_C01 .070.075.G (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di ci ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm										
	Sommano...	m	9,00	9,00	---	17,83	160,47	160,47			
51 CAM23_C01 .070.080.C (CAM)	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm										
	Sommano...	m	366,00	366,00	---	12,03	4'402,98	4'402,98			
52 C01 E (	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm										
	Sommano...	m	107,00	107,00	---	18,82	2'013,74	2'013,74			
C01 F (	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm										
	Sommano...	m	216,00	216,00	---	22,90	4'946,40	4'946,40			
C01	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le										
	A R I P O R T A R E								103'368,64		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								103'368,64		
.090.010.F	viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2 Sommano...	m	72,00	72,00	---	23,98	1'726,56	1'726,56			
55 CAM23_C01 .090.010.G	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2" Sommano...	m	36,00	36,00	---	31,79	1'144,44	1'144,44			
56 CAM23_C01 .090.010.H	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2 Sommano...	m	66,00	66,00	---	41,62	2'746,92	2'746,92			
57 CAM23_C01 .090.040.B	Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm Sommano...	m	100,00	100,00	---	12,17	1'217,00	1'217,00			
58 CAM23_C01 .090.040.D	Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm Sommano...	m	36,00	36,00	---	16,42	591,12	591,12			
59 CAM23_C01 G	Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm Sommano...	m	85,00	85,00	---	22,11	1'879,35	1'879,35			
C01 I	Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprend ... i gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9 mm Sommano...	m	45,00	45,00	---	27,16	1'222,20	1'222,20			
C01 LB	Tubazione in acciaio senza saldatura per linee Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindric ... ione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterri Diametro										
	A R I P O R T A R E								103'368,64		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								103'368,64		
62 CAM23_C01 .090.070.C	50 mm Sommano...	m	18,00	18,00	---	25,08	451,44	451,44			
	Tubazione in acciaio senza saldatura per linee Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindric ... ione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm										
63 CAM23_C03 .020.010.A	Sommano...	m	9,00	9,00	---	27,39	246,51	246,51			
	Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oner ... corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi.Diametro del collettore fino a 350 mm										
64 CAM23_C04 .010.020.A	Sommano...	kg	76,65	76,65	---	12,54	961,19	961,19			
	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN20										
65 CAM23_C04 .010.020.B	Sommano...	cad	4,00	1,00	-3,00	124,99	499,96	124,99		374,97	-75,000
	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN25										
C04 C	Sommano...	cad	1,00	1,00	---	129,77	129,77	129,77			
	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32										
C04 D	Sommano...	cad	1,00	1,00	---	119,23	119,23	119,23			
	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40										
	Sommano...	cad	2,00	2,00	---	150,99	301,98	301,98			
	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa										
	A R I P O R T A R E								103'368,64	374,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								103'368,64	374,97	
CAM23_C04 .010.020.E	con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50 Sommano...	cad	4,00	4,00	---	178,96	715,84	715,84			
69 CAM23_C04 .010.020.F	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	221,96	443,92	443,92			
70 CAM23_C04 .010.020.G	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e po ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	268,82	268,82	268,82			
71 CAM23_C04 .010.020.A	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN32 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	66,40	132,80	132,80			
72 CAM23_C04 .010.020.A	Giunto silenziatore antivibrante in gomma Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN40 Sommano...	cad	16,00	10,00	-6,00	75,50	1'208,00	755,00		453,00	-37,500
C04 .B	Giunto silenziatore antivibrante in gomma Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN50 Sommano...	cad	10,00	10,00	---	82,56	825,60	825,60			
C04 .C	Giunto silenziatore antivibrante in gomma Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN65 Sommano...	cad	4,00	4,00	---	96,44	385,76	385,76			
C04 .D	Giunto silenziatore antivibrante in gomma Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN80										
	A R I P O R T A R E								103'368,64	827,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								103'368,64	827,97	
76 CAM23_C04 .015.010.A	Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrone secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... 00 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/8,00 mc/h Prevalenza:7,00/1,6 m Flange DN25	cad	4,00	4,00	---	126,62	506,48	506,48			
	Sommano...	cad	---	1,00	1,00	586,29	---	586,29	586,29		
77 CAM23_C04 .015.020.D	Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrone secondo tecnologia ECM e regolazione della p ... g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/22,00 mc/h Prevalenza:12,00/1,2 m Flange DN40	cad	---	1,00	1,00	2'432,23	---	2'432,23	2'432,23		
	Sommano...	cad	---	1,00	1,00	2'432,23	---	2'432,23	2'432,23		
78 CAM23_C04 .015.020.F	Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrone secondo tecnologia ECM e regolazione della p ... 0 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/26,00 mc/h Prevalenza:9,00/1,2 m Flange DN50	cad	---	1,00	1,00	3'008,91	---	3'008,91	3'008,91		
	Sommano...	cad	---	1,00	1,00	3'008,91	---	3'008,91	3'008,91		
C04 A	Elettropompa singola con motore ventilato regolata elettronicamente Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in ... g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/4,00 mc/h Prevalenza:12,0/4,0 m Flange DN32	cad	---	1,00	1,00	2'129,39	---	2'129,39	2'129,39		
	Sommano...	cad	---	1,00	1,00	2'129,39	---	2'129,39	2'129,39		
	A R I P O R T A R E								111'525,46	827,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								111'525,46	827,97	
80 CAM23_C04 .015.030.B	Elettropompa singola con motore ventilato regolata elettronicamente Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in ... /min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/16,00 mc/h Prevalenza: 16,0/6,0 m Flange DN32	Sommano...	cad	---	2,00	2,00	2'230,80	---	4'461,60	4'461,60	
81 CAM23_C04 .020.010.A	Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, cara ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,8/3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = 25 mm	Sommano...	cad	2,00	2,00	---	224,06	448,12	448,12		
82 CAM23_C04 .020.030.B	Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, cara ... evalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = 25 mm	Sommano...	cad	---	1,00	1,00	258,91	---	258,91	258,91	
83 CAM23_C04 .020.080.D	Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspira ... Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = 32 mm	Sommano...	cad	---	---	---	1'217,60	---	---		
84 C05 E (	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x22	Sommano...	m	77,00	77,00	---	3,82	294,14	294,14		
C05 F (	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x28	Sommano...	m	108,00	108,00	---	4,51	487,08	487,08		
C05	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... resistenza alla										
	A R I P O R T A R E								116'245,97	827,97	




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								116'245,97	827,97	
.010.010.G (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x35 Sommano...	m	116,00	116,00	---	4,78	554,48	554,48			
87 CAM23_C05	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla										
.010.010.H (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x42 Sommano...	m	100,00	100,00	---	6,94	694,00	694,00			
88 CAM23_C05	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... resistenza alla										
.010.010.I (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x48 Sommano...	m	36,00	36,00	---	7,46	268,56	268,56			
89 CAM23_C05	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla										
.010.010.L (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x60 Sommano...	m	84,92	85,00	0,08	14,53	1'233,89	1'235,05	1,16		0,094
90 CAM23_C05	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla										
.010.010.M (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x76 Sommano...	m	45,00	45,00	---	17,36	781,20	781,20			
91 CAM23_C05	Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla										
.010.010.H (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x42 Sommano...	m	129,00	129,00	---	12,78	1'648,62	1'648,62			
92 CAM23_C05	Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla										
.010.010.J (CAM)	diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x54 Sommano...	m	23,00	23,00	---	15,41	354,43	354,43			
	A R I P O R T A R E								116'247,13	827,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								116'247,13	827,97	
93 CAM23_C05 .010.020.L (CAM)	Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiu ... esistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x60										
	Sommano...	m	68,00	68,00	---	23,17	1'575,56	1'575,56			
94 CAM23_C05 .010.030.D (CAM)	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule ch ... istenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x28										
	Sommano...	m	126,00	126,00	---	23,56	2'968,56	2'968,56			
95 CAM23_C05 .010.030.H (CAM)	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule ch ... istenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x54										
	Sommano...	m	18,00	18,00	---	56,65	1'019,70	1'019,70			
96 CAM23_C05 .010.050.K (CAM)	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule ch ... istenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76										
	Sommano...	m	9,00	9,00	---	112,09	1'008,81	1'008,81			
97 CAM23_C05 .010.030.L (CAM)	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule ch ... istenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76										
	Sommano...	m	9,00	9,00	---	129,11	1'161,99	1'161,99			
C05 -A	Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri,chiature assicurate da viti autofilettanti.Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm										
	Sommano...	mq	53,43	53,43	---	22,80	1'218,19	1'218,19			
C05 -A (	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termo ... minio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 25 mm										
	Sommano...	mq	450,00	450,00	---	16,13	7'258,50	7'258,50			
	A R I P O R T A R E								116'247,13	827,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								116'247,13	827,97	
100 CAM23_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria. Sommano...	kg	2'065,00	2'065,00	---	7,70	15'900,50	15'900,50			
101 CAM23_C06 .010.020.A	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata.Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm Sommano...	m	5,00	5,00	---	11,31	56,55	56,55			
102 CAM23_C06 .010.020.B	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata.Diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm Sommano...	m	67,00	67,00	---	13,83	926,61	926,61			
103 CAM23_C06 .010.020.C	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata.Diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm Sommano...	m	---	26,00	26,00	17,77	---	462,02	462,02		
104 CAM23_C06 .010.020.D	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata.Diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm Sommano...	m	24,00	24,00	---	24,83	595,92	595,92			
105 CAM23_C06 .010.020.E	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelaborata.Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm Sommano...	m	4,00	4,00	---	30,67	122,68	122,68			
106 CAM23_C07 B	Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico v ... eno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	680,64	680,64	680,64			
C09 C	Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di ... ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2" Sommano...	cad	1,00	1,00	---	202,78	202,78	202,78			
C09 LB	Cassetta da incasso per idrant Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e ... to idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Compresse le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m										
	A R I P O R T A R E								116'709,15	827,97	

ATTENTE: Comune di Napoli



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								116'709,15	827,97	
116 CAM23_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	38,00	38,00	---	3,58	136,04	136,04			
	Sommano...	mc	---	34,92	34,92	155,92	---	5'444,73	5'444,73		
117 CAM23_E03 .010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	8,71	8,71	---	177,05	1'542,11	1'542,11			
	Sommano...	mc	6,62	6,62	---	174,75	1'156,85	1'156,85			
118 CAM23_E03 .010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	mc	6,62	6,62	---	174,75	1'156,85	1'156,85			
	Sommano...	mc	6,62	6,62	---	174,75	1'156,85	1'156,85			
119 CAM23_E03 .010.040.A (CAM)	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	49,73	49,73	---	28,33	1'408,85	1'408,85			
	Sommano...	mq	49,73	49,73	---	28,33	1'408,85	1'408,85			
120 CAM23_E03 .010.050.B (CAM)	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	41,28	41,28	---	34,97	1'443,56	1'443,56			
	Sommano...	mq	41,28	41,28	---	34,97	1'443,56	1'443,56			
121 CAM23_E03 .010.060.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	kg	552,83	552,83	---	2,52	1'393,13	1'393,13			
	Sommano...	kg	552,83	552,83	---	2,52	1'393,13	1'393,13			
122 CAM23_E03 .010.070.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.										
	Sommano...										
	A R I P O R T A R E								122'153,88	827,97	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								122'153,88	827,97	
CAM)	Sommano...	kg	182,48	1'136,96	954,48	2,70	492,70	3'069,80	2'577,10		523,057
123 CAM23_E03 .040.010.C (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in barre.										
	Sommano...	kg	978,08	941,33	-36,75	4,46	4'362,24	4'198,33		163,91	-3,757
124 CAM23_E04 .030.010.B	Solai in lamiera grecata collaborante Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagl ... lici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm										
	Sommano...	mq	33,12	43,32	10,20	83,76	2'774,13	3'628,48	854,35		30,797
125 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali										
	Sommano...	mq	1'641,20	1'641,20	---	14,19	23'288,63	23'288,63			
126 CAM23_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... trelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm										
	Sommano...	mq	2'390,16	2'390,16	---	15,71	37'549,41	37'549,41			
127 CAM23_E07 .010.060.A (CAM)	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti										
	Sommano...	mq	1'216,16	1'216,16	---	5,26	6'397,00	6'397,00			
E07 B (CAM)	Massetto cementizio premiscelato Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato ... er sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento radiante; resistenza a compressione 30 N/mm² spessore minimo 3 cm										
	Sommano...	mc	60,81	60,81	---	898,71	54'650,56	54'650,56			
E08 C (CAM)	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lap ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm										
	Sommano...	mq	281,10	281,10	---	37,27	10'476,60	10'476,60			
	A R I P O R T A R E								125'585,33	991,88	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								125'585,33	991,88	
130 CAM23_E08 .070.010.E (CAM)	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lap ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 20 cm Sommano...	mq	433,14	433,14	---	49,56	21'466,42	21'466,42			
131 CAM23_E10 .010.030.E (CAM)	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sint ... la compressione con deformazione del 10%= 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 8 cm Sommano...	mq	1'216,16	1'216,16	---	29,64	36'046,98	36'046,98			
132 CAM23_E10 .010.070.A (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti ... à termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm Sommano...	mq	1'657,12	1'657,12	---	21,90	36'290,93	36'290,93			
133 CAM23_E10 .010.070.B (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti ... à termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm Sommano...	mq	955,16	955,16	---	25,37	24'232,40	24'232,40			
134 CAM23_E10 .010.070.C (CAM)	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti ... à termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm Sommano...	mq	1'147,38	1'147,38	---	29,50	33'847,71	33'847,71			
E10 E (	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti ri ... ento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 8 cm Sommano...	mq	297,84	297,84	---	67,85	20'208,44	20'208,44			
E10 E (	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzat ... agarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm Sommano...	mq	274,82	274,82	---	79,74	21'914,15	21'914,15			
	A R I P O R T A R E								125'585,33	991,88	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								125'585,33	991,88	
137 CAM23_E11 .030.030.C	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costitu ... sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm										
	Sommano...	mq	46,25	46,25	---	54,97	2'542,36	2'542,36			
138 CAM23_E11 .030.045.B	Pannello isolante in schiuma isopoliuretantica per coperture a falda microventilate Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretantica polyiso, espansa ... di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk										
	Sommano...	mq	1'641,20	1'641,20	---	83,57	137'155,08	137'155,08			
139 CAM23_E11 .030.045.C	Pannello isolante in schiuma isopoliuretantica per coperture a falda microventilate Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretantica polyiso, espansa ... i coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk										
	Sommano...	mq	46,25	46,25	---	90,11	4'167,59	4'167,59			
140 CAM23_E11 .040.020.T	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm										
	Sommano...	m	27,00	27,00	---	22,22	599,94	599,94			
141 CAM23_E11 .040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, ... atura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10										
	Sommano...	mq	327,60	330,87	3,27	51,44	16'851,74	17'019,95	168,21		0,998
E12 C	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna										
	Sommano...	mq	1'783,83	1'794,03	10,20	28,84	51'445,66	51'739,83	294,17		0,572
E12 A	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, r ... o di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero										
	A R I P O R T A R E								126'047,71	991,88	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								126'047,71	991,88	
144 CAM23_E12 .040.030.C	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, r ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero	mq	195,00	195,00	---	3,95	770,25	770,25			
	Sommano...	mq	4'590,97	4'590,97	---	5,08	23'322,13	23'322,13			
145 CAM23_E12 .050.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali	mq	100,00	100,00	---	35,26	3'526,00	3'526,00			
146 CAM23_E12 .060.040.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m	mq	1'770,49	1'780,69	10,20	2,00	3'540,98	3'561,38	20,40		0,576
147 CAM23_E12 .060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde	mq	1'783,83	1'794,03	10,20	4,10	7'313,70	7'355,52	41,82		0,572
148 CAM23_E13 .030.040.B (CAM23_E13)	Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di ma ... zione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	1'174,00	1'174,00	---	43,19	50'705,06	50'705,06			
E13 A	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.	ml	891,95	---	-891,95	9,28	8'277,30	---	8'277,30	-100,000	
E13 A (	Pavimenti galleggianti Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm	mq	60,00	60,00	---	135,98	8'158,80	8'158,80			
	A R I P O R T A R E								126'109,93	9'269,18	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								126'109,93	9'269,18	
151 CAM23_E14 .010.030.C (CAM)	Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e cost ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm										
	Sommano...	mq	97,84	97,84	---	147,09	14'391,29	14'391,29			
152 CAM23_E15 .020.020.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie lisci ... li, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide -- NP LISTELLO 6*24 FARE NP										
	Sommano...	mq	452,46	452,46	---	46,64	21'102,73	21'102,73			
153 CAM23_E15 .080.080.B (CAM)	Zoccolino battiscopa in gomma Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o mar ... sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm										
	Sommano...	m	---	891,95	891,95	14,41	---	12'853,00	12'853,00		
154 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.										
	Sommano...	mq	1'279,55	1'279,55	---	5,20	6'653,66	6'653,66			
155 CAM23_E16 .020.030.C (CAM)	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese ne ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento										
	Sommano...	mq	350,40	350,40	---	18,34	6'426,34	6'426,34			
156 CAM23_E16 .030.030.F	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne										
	Sommano...	mq	200,40	200,40	---	2,83	567,13	567,13			
157 CAM23_E16 .040.040.A (CAM)	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivi, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali										
	Sommano...	mq	3'316,05	3'377,26	61,21	10,52	34'884,85	35'528,78	643,93		1,846
158 CAM23_E17	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle										
	A R I P O R T A R E								139'606,86	9'269,18	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								139'606,86	9'269,18	
.010.020.B (CAM)	viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm Sommano...	mq	841,57	841,57	---	47,61	40'067,15	40'067,15			
159 CAM23_E17	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Sommano...	mq	248,12	248,12	---	46,23	11'470,59	11'470,59			
.010.020.E (CAM)											
160 CAM23_E17	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fis ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Sommano...	mq	---	15,43	15,43	58,75	---	906,51	906,51		
.010.020.G (CAM)											
161 CAM23_E17	Controsoffitto in lastre prefabbricate Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm Sommano...	m	717,09	717,09	---	36,89	26'453,45	26'453,45			
.010.020.I (CAM)											
162 CAM23_E17	Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio Sommano...	cad	5,00	5,00	---	94,16	470,80	470,80			
.010.020.K (CAM)											
163 CAM23_E17	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati ... i giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm Sommano...	mq	321,07	321,07	---	73,75	23'678,91	23'678,91			
.010.020.N (CAM)											
164 CAM23_E17	Controsoffitto autoportante Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza m ... metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm Sommano...	mq	50,00	50,00	---	66,94	3'347,00	3'347,00			
.010.020.O (CAM)											
165 CAM23_E17	Controsoffitto in pannelli grigliati Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttu ... tante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm Sommano...	mq	30,58	30,58	---	75,43	2'306,65	2'306,65			
.010.020.P (CAM)											
166 CAM23_E17											
.010.020.Q (CAM)											
167 CAM23_E17											
.010.020.R (CAM)											
168 CAM23_E17											
.010.020.S (CAM)											
169 CAM23_E17											
.010.020.T (CAM)											
170 CAM23_E17											
.010.020.U (CAM)											
171 CAM23_E17											
.010.020.V (CAM)											
172 CAM23_E17											
.010.020.W (CAM)											
173 CAM23_E17											
.010.020.X (CAM)											
174 CAM23_E17											
.010.020.Y (CAM)											
175 CAM23_E17											
.010.020.Z (CAM)											
176 CAM23_E17											
.010.020.AA (CAM)											
177 CAM23_E17											
.010.020.AB (CAM)											
178 CAM23_E17											
.010.020.AC (CAM)											
179 CAM23_E17											
.010.020.AD (CAM)											
180 CAM23_E17											
.010.020.AE (CAM)											
181 CAM23_E17											
.010.020.AF (CAM)											
182 CAM23_E17											
.010.020.AG (CAM)											
183 CAM23_E17											
.010.020.AH (CAM)											
184 CAM23_E17											
.010.020.AI (CAM)											
185 CAM23_E17											
.010.020.AJ (CAM)											
186 CAM23_E17											
.010.020.AK (CAM)											
187 CAM23_E17											
.010.020.AL (CAM)											
188 CAM23_E17											
.010.020.AM (CAM)											
189 CAM23_E17											
.010.020.AN (CAM)											
190 CAM23_E17											
.010.020.AO (CAM)											
191 CAM23_E17											
.010.020.AP (CAM)											
192 CAM23_E17											
.010.020.AQ (CAM)											
193 CAM23_E17											
.010.020.AR (CAM)											
194 CAM23_E17											
.010.020.AT (CAM)											
195 CAM23_E17											
.010.020.AU (CAM)											
196 CAM23_E17											
.010.020.AV (CAM)											
197 CAM23_E17											
.010.020.AW (CAM)											
198 CAM23_E17											
.010.020.AX (CAM)											
199 CAM23_E17											
.010.020.AY (CAM)											
200 CAM23_E17											
.010.020.AZ (CAM)											
201 CAM23_E17											
.010.020.BA (CAM)											
202 CAM23_E17											
.010.020.BB (CAM)											
203 CAM23_E17											
.010.020.BC (CAM)											
204 CAM23_E17											
.010.020.BD (CAM)											
205 CAM23_E17											
.010.020.BE (CAM)											
206 CAM23_E17											
.010.020.BF (CAM)											
207 CAM23_E17											
.010.020.BG (CAM)											
208 CAM23_E17											
.010.020.BH (CAM)											
209 CAM23_E17											
.010.020.BI (CAM)											
210 CAM23_E17											
.010.020.BJ (CAM)											
211 CAM23_E17											
.010.020.BK (CAM)											
212 CAM23_E17											
.010.020.BL (CAM)											
213 CAM23_E17											
.010.020.BM (CAM)											
214 CAM23_E17											
.010.020.BN (CAM)											
215 CAM23_E17											
.010.020.BO (CAM)											
216 CAM23_E17											
.010.020.BP (CAM)											
217 CAM23_E17											
.010.020.BQ (CAM)											
218 CAM23_E17											
.010.020.BR (CAM)											
219 CAM23_E17											
.010.020.BS (CAM)											
220 CAM23_E17											
.010.020.BT (CAM)											
221 CAM23_E17											
.010.020.BU (CAM)											
222 CAM23_E17											
.010.020.BV (CAM)											
223 CAM23_E17											
.010.020.BW (CAM)											
224 CAM23_E17											
.010.020.BX (CAM)											
225 CAM23_E17											
.010.020.BY (CAM)											
226 CAM23_E17											
.010.020.BZ (CAM)											
227 CAM23_E17											
.010.020.CA (CAM)											
228 CAM23_E17											
.010.020.CB (CAM)											
229 CAM23_E17											
.010.020.CC (CAM)											
230 CAM23_E17											
.010.020.CD (CAM)											
231 CAM23_E17											
.010.020.CE (CAM)											
232 CAM23_E17											
.010.020.CF (CAM)											
233 CAM23_E17											
.010.020.CG (CAM)											
234 CAM23_E17											
.010.020.CH (CAM)											
235 CAM23_E17											
.010.020.CI (CAM)											
236 CAM23_E17											
.010.020.CJ (CAM)											
237 CAM23_E17											
.010.020.CK (CAM)											
238 CAM23_E17											
.010.020.CL (CAM)											
239 CAM23_E17											
.010.020.CM (CAM)											
240 CAM23_E17											
.010.020.CN (CAM)											
241 CAM23_E17											
.010.020.CO (CAM)											
242 CAM23_E17											
.010.020.CP (CAM)											
243 CAM23_E17											
.010.020.CQ (CAM)											
244 CAM23_E17											



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								140'513,37	9'269,18	
166 CAM23_E17 .060.010.B (CAM)	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con f ... ncato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²										
	Sommano...	mq	78,84	78,84	---	76,13	6'002,09	6'002,09			
167 CAM23_E18 .020.050.B	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi b ... e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura										
	Sommano...	mq	30,00	30,00	---	346,81	10'404,30	10'404,30			
168 CAM23_E18 .045.010.B	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm										
	Sommano...	ml	159,00	159,00	---	17,08	2'715,72	2'715,72			
169 CAM23_E18 .070.010.A	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con pr ... ia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq										
	Sommano...	mq	365,95	365,95	---	407,37	149'077,05	149'077,05			
170 CAM23_E18 .070.015.B	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di ... moespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm										
	Sommano...	cad	1,00	1,00	---	8'009,92	8'009,92	8'009,92			
E18 .070.015.A	Invetriata esterna fissa anche per sopraluce Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a ... to semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq										
	Sommano...	mq	329,36	329,36	---	301,20	99'203,23	99'203,23			
E19 .070.015.D (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ... rranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3										
	Sommano...	kg	23'589,51	18'384,50	-5'205,01	5,16	121'721,87	94'864,01		26'857,86	-22,065
	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con										
	A R I P O R T A R E								140'513,37	36'127,04	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								140'513,37	36'127,04	
CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. Sommano...	kg	400,00	400,00	---	10,24	4'096,00	4'096,00			
174 CAM23_E19 .020.050.A (CAM)	Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferr ... tura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox Sommano...	kg	250,00	250,00	---	20,45	5'112,50	5'112,50			
175 CAM23_E19 .030.010.A (CAM)	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. Sommano...	kg	1'896,50	---	-1'896,50	9,63	18'263,30	---		18'263,30	-100,000
176 CAM23_E19 .030.050.A (CAM)	Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ... ili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm. Sommano...	cad	20,00	---	-20,00	166,21	3'324,20	---		3'324,20	-100,000
177 CAM23_E19 .040.030.A (CAM)	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Sommano...	kg	6'080,60	---	-6'080,60	1,54	9'364,12	---		9'364,12	-100,000
178 CAM23_E21 .050.030.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Sommano...	mq	2'984,34	3'045,55	61,21	3,65	10'892,84	11'116,26	223,42		2,051
E21 A (CAM)	Tinteggiatura a calce Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello Sommano...	mq	150,00	150,00	---	3,75	562,50	562,50			
E21 A (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Sommano...	mq	2'938,09	2'938,09	---	15,94	46'833,16	46'833,16			
	A R I P O R T A R E								140'736,79	67'078,66	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								140'736,79	67'078,66	
181 CAM23_E21 .020.055.G (CAM)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli int ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Sommano...	mq	46,25	107,46	61,21	14,10	652,13	1'515,19	863,06		132,345
182 CAM23_E21 .050.010.A (CAM)	Aplicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo Sommano...	mq	883,06	883,06	---	7,60	6'711,26	6'711,26			
183 CAM23_E21 .050.030.C (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Sommano...	m	169,20	169,20	---	3,93	664,96	664,96			
184 CAM23_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Sommano...	mq	646,58	646,58	---	12,08	7'810,69	7'810,69			
185 CAM23_E22 .050.060.E (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituit ... ggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete Sommano...	mq	433,14	478,92	45,78	43,96	19'040,83	21'053,32	2'012,49		10,569
186 CAM23_E22 .050.070.F (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituit ... eriale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete Sommano...	mq	1'505,00	1'505,00	---	64,46	97'012,29	97'012,29			
187 CAM23_E22 .050.080.G (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituit ... giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete Sommano...	mq	281,10	281,10	---	60,28	16'944,71	16'944,71			
188 CAM23_E23 .050.090.E (CAM)	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larg ... meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm										
	A R I P O R T A R E								143'612,34	67'078,66	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								143'612,34	67'078,66	
189 CAM23_I01. 010.015.A	Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazion ... ono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti	m	16,00	16,00	---	503,77	8'060,32	8'060,32			
	Sommano...	cad	36,00	36,00	---	82,51	2'970,36	2'970,36			
190 CAM23_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine et ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	cad	105,00	105,00	---	55,41	5'818,05	5'818,05			
	Sommano...	cad	95,00	95,00	---	87,19	8'283,05	8'283,05			
191 CAM23_I01. 010.090.A	Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazio ... no compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti	cad	63,00	63,00	---	266,74	16'804,62	16'804,62			
	Sommano...	cad	20,00	20,00	---	454,01	9'080,20	9'080,20			
192 CAM23_I01. 020.020.A	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	cad	1,00	1,00	---	2'594,96	2'594,96	2'594,96			
	Sommano...	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
193 CAM23_I01. 020.025.D	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
	Sommano...	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
194 CAM23_I01. 020.030.A	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
	Sommano...	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
195 CAM23_I01. 020.035.B	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
	Sommano...	cad	1,00	---	-1,00	11,52	11,52	---	11,52	-100,000	
	A R I P O R T A R E								143'612,34	67'090,18	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								143'612,34	67'090,18	
196 CAM23_I02. 010.010.C	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4" Sommano...	cad	5,00	4,00	-1,00	16,25	81,25	65,00		16,25	-20,000
197 CAM23_I02. 010.010.D	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1" Sommano...	cad	1,00	1,00	---	23,16	23,16	23,16			
198 CAM23_I02. 010.010.E	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	29,17	58,34	58,34			
199 CAM23_I02. 010.010.F	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	36,23	72,46	72,46			
200 CAM23_I02. 010.010.G	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2" Sommano...	cad	4,00	4,00	---	43,25	173,00	173,00			
201 CAM23_I02. 010.010.H	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2 Sommano...	cad	2,00	2,00	---	63,01	126,02	126,02			
202 CAM23_I02. 010.010.I	Valvola di ritegno a clapet Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3" Sommano...	cad	1,00	1,00	---	79,76	79,76	79,76			
I02. C	Filtro in bronzo a Y Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4" Sommano...	cad	1,00	1,00	---	16,03	16,03	16,03			
I02. G	Filtro in bronzo a Y Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2" Sommano...	cad	1,00	1,00	---	48,06	48,06	48,06			
I02. B	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2" Sommano...	cad	35,00	32,00	-3,00	13,08	457,80	418,56		39,24	-8,571
	A R I P O R T A R E								143'612,34	67'145,67	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								143'612,34	67'145,67	
206 CAM23_I02. 010.070.C	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4" Sommano...	cad	16,00	10,00	-6,00	18,16	290,56	181,60		108,96	-37,500
207 CAM23_I02. 010.070.D	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1" Sommano...	cad	16,00	16,00	---	25,81	412,96	412,96			
208 CAM23_I02. 010.070.E	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4 Sommano...	cad	27,00	27,00	---	33,85	913,95	913,95			
209 CAM23_I02. 010.070.F	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2 Sommano...	cad	8,00	8,00	---	43,82	350,56	350,56			
210 CAM23_I02. 010.070.G	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2" Sommano...	cad	29,00	29,00	---	55,54	1'610,66	1'610,66			
211 CAM23_I02. 010.070.H	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2 Sommano...	cad	11,00	11,00	---	116,75	1'284,25	1'284,25			
212 CAM23_I02.	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3" Sommano...	cad	14,00	14,00	---	163,60	2'290,40	2'290,40			
I03. A (	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm Sommano...	m	50,00	50,00	---	7,65	382,50	382,50			
I03. C (	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... ssaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm Sommano...	m	50,00	50,00	---	10,13	506,50	506,50			
	A R I P O R T A R E								143'612,34	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								143'612,34	67'254,63	
215 CAM23_I03. 010.010.F (CAM)	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm										
	Sommano...	m	50,40	50,40	---	16,48	830,59	830,59			
216 CAM23_I03. 010.010.G (CAM)	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm										
	Sommano...	m	37,80	37,80	---	17,93	677,75	677,75			
217 CAM23_I03. 010.010.H (CAM)	Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massi ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm										
	Sommano...	m	60,00	60,00	---	20,10	1'206,00	1'206,00			
218 CAM23_L01 010.010.F	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm										
	Sommano...	cad	4,00	4,00	---	44,35	177,40	177,40			
219 CAM23_L01 010.010.F	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con event ... ro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati										
	Sommano...	cad	22,00	22,00	---	74,22	1'632,84	1'632,84			
220 CAM23_L01 010.010.B	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante										
	Sommano...	cad	23,00	23,00	---	38,66	889,18	889,18			
221 CAM23_L01 010.010.B	Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ... to presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con										
	A R I P O R T A R E								143'612,34	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								143'612,34	67'254,63	
222 CAM23_L01 .010.160.F	corrugato pesante Sommano...	cad	35,00	35,00	---	31,88	1'115,80	1'115,80			
	Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventual ... e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati Sommano...	cad	31,00	31,00	---	57,74	1'789,94	1'789,94			
223 CAM23_L01 .010.170.B	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante Sommano...	cad	42,00	42,00	---	46,80	1'965,60	1'965,60			
	Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ... posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante. Sommano...	cad	4,00	4,00	---	47,45	189,80	189,80			
224 CAM23_L01 .010.190.B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... i pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati. Sommano...	cad	42,00	42,00	---	14,06	590,52	590,52			
	Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione ... saggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante. Sommano...	cad	11,00	11,00	---	53,98	593,78	593,78			
L01 B	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistem ... i pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati. Sommano...	cad	168,00	168,00	---	15,95	2'679,60	2'679,60			
	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con										
	A R I P O R T A R E								143'612,34	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								143'612,34	67'254,63	
CAM23_L01 .010.260.A	eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia. Sommano...	cad	12,00	12,00	---	43,37	520,44	520,44			
229 CAM23_L01 .010.310.C	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia. Sommano...	cad	11,00	11,00	---	25,78	283,58	283,58			
230 CAM23_L01 .030.010.B	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... ttrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m Sommano...	cad	10,00	10,00	---	26,13	261,30	261,30			
231 CAM23_L01 .030.020.J	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m Sommano...	cad	2,00	2,00	---	119,61	239,22	239,22			
230 CAM23_L01 .030.020.D	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m Sommano...	cad	13,00	13,00	---	63,53	825,89	825,89			
L01 .J	Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m Sommano...	cad	2,00	4,00	2,00	246,12	492,24	984,48	492,24		100,000
L01 E	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... minali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A; Sommano...	cad	2,00	2,00	---	58,73	117,46	117,46			
	A R I P O R T A R E								144'104,58	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								144'104,58	67'254,63	
235 CAM23_L01 .030.060.F	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... inali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC;										
	Sommano...	cad	20,00	20,00	---	58,73	1'174,60	1'174,60			
236 CAM23_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A										
	Sommano...	cad	5,00	7,00	2,00	217,79	1'088,95	1'524,53	435,58		40,000
237 CAM23_L01 .030.070.E	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC										
	Sommano...	cad	15,00	15,00	---	171,00	2'565,00	2'565,00			
238 CAM23_L01 .040.070.A	Interruttore orario programmabile Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale										
	Sommano...	cad	2,00	2,00	---	190,10	380,20	380,20			
239 CAM23_L01 .040.080.J	Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A										
	Sommano...	cad	11,00	18,00	7,00	49,45	543,95	890,10	346,15		63,636
L01 N	Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A										
	Sommano...	cad	4,00	6,00	2,00	100,78	403,12	604,68	201,56		50,000
L01 A	Segnalatore ottico Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare										
	Sommano...	cad	12,00	12,00	---	32,57	390,84	390,84			
L01 B	Relè di comando Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.										
	Sommano...	cad	2,00	2,00	---	109,75	219,50	219,50			
	A R I P O R T A R E								145'087,87	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								145'087,87	67'254,63	
243 CAM23_L01 .050.010.E	Contattori Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di ... o di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo Sommano...	cad	21,00	21,00	---	36,32	762,72	762,72			
244 CAM23_L01 .060.070.F	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm Sommano...	cad	---	2,00	2,00	178,84	---	357,68	357,68		
245 CAM23_L02 .010.200.D	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq Sommano...	m	71,00	71,00	---	10,98	779,58	779,58			
246 CAM23_L02 .010.200.E	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq Sommano...	m	10,00	10,00	---	14,49	144,90	144,90			
247 CAM23_L02 .010.200.F	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq Sommano...	m	60,00	60,00	---	19,30	1'158,00	1'158,00			
L02 -A	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq Sommano...	m	445,00	445,00	---	3,39	1'508,55	1'508,55			
L02 -B	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq Sommano...	m	762,00	771,00	9,00	4,31	3'284,22	3'323,01	38,79		1,181
	A R I P O R T A R E								145'484,34	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								145'484,34	67'254,63	
250 CAM23_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq Sommano...	m	410,00	410,00	---	5,59	2'291,90	2'291,90			
251 CAM23_L02 .010.220.D	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq Sommano...	m	3,00	3,00	---	7,43	22,29	22,29			
252 CAM23_L02 .010.220.F	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq Sommano...	m	143,00	143,00	---	16,11	2'303,73	2'303,73			
253 CAM23_L02 .010.220.F	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq Sommano...	m	122,00	122,00	---	27,74	3'384,28	3'384,28			
254 CAM23_L02 B	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... ensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq Sommano...	m	315,00	315,00	---	1,71	538,65	538,65			
255 CAM23_L02 C	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq Sommano...	m	473,00	473,00	---	2,51	1'187,23	1'187,23			
256 CAM23_L02 D	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di										
	A R I P O R T A R E								145'484,34	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								145'484,34	67'254,63	
257 CAM23_L02 .010.310.E	designazione FG17 - 1 x 6 mmq Sommano...	m	16,00	16,00	---	3,12	49,92	49,92			
	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq Sommano...	m	---	62,00	62,00	4,97	---	308,14	308,14		
258 CAM23_L02 .010.310.F	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq Sommano...	m	125,00	125,00	---	6,31	788,75	788,75			
	Cavo unipolare FG17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento ... Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq Sommano...	m	47,00	47,00	---	11,17	524,99	524,99			
259 CAM23_L02 .010.310.H	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio ... o, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A Sommano...	cad	1,00	1,00	---	879,48	879,48	879,48			
	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P ... caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso Sommano...	cad	---	2,00	2,00	162,12	---	324,24	324,24		
L02 -A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P ... tteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S Sommano...	cad	2,00	2,00	---	321,31	642,62	642,62			
	Sganciatore a lancio corrente Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici										
	A R I P O R T A R E								146'116,72	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								146'116,72	67'254,63	
CAM23_L02 .040.060.A	magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente Sommano...	cad	---	2,00	2,00	104,54	---	209,08	209,08		
264 CAM23_L02 .050.010.A	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiret ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm Sommano...	m	---	3,00	3,00	9,29	---	27,87	27,87		
265 CAM23_L02 .060.040.I	Contattore tetrapolare Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A Sommano...	cad	---	1,00	1,00	304,64	---	304,64	304,64		
266 CAM23_L02 .080.030.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm Sommano...	m	18,00	18,00	---	2,92	52,56	52,56			
267 CAM23_L02 .090.050.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Sommano...	m	42,00	42,00	---	3,81	160,02	160,02			
268 CAM23_L02 .100.030.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm Sommano...	m	38,50	38,50	---	4,65	179,03	179,03			
L02 B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm Sommano...	m	530,50	530,50	---	3,57	1'893,89	1'893,89			
L02 C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Sommano...	m	99,00	99,00	---	4,51	446,49	446,49			
	A R I P O R T A R E								146'658,31	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								146'658,31	67'254,63	
271 CAM23_L02 .080.110.F	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm Sommano...	m	56,00	56,00	---	4,81	269,36	269,36			
272 CAM23_L02 .080.110.H	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Sommano...	m	116,00	116,00	---	5,56	644,96	644,96			
273 CAM23_L02 .080.160.A	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete d ... ità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm Sommano...	m	468,00	468,00	---	6,27	2'934,36	2'934,36			
274 CAM23_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm Sommano...	cad	150,00	150,00	---	9,67	1'450,50	1'450,50			
275 CAM23_L02 .120.070.C	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm Sommano...	cad	73,00	73,00	---	12,85	938,05	938,05			
L02 B	Fusibile cilindrico Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore Sommano...	cad	23,00	36,00	13,00	6,67	153,41	240,12	86,71		56,522
L02 E	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefa ... modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm Sommano...	cad	2,00	3,00	1,00	1'232,04	2'464,08	3'696,12	1'232,04		50,000
	Lampade a LED classiche con dissipatore Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60,										
	A R I P O R T A R E								147'977,06	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								147'977,06	67'254,63	
CAM23_L03 .040.030.E (CAM)	attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W Sommano...	cad	23,00	23,00	---	8,80	202,40	202,40			
279 CAM23_L04 .010.030.A	Pali conici in vetroresina Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm Sommano...	cad	23,00	23,00	---	269,26	6'192,98	6'192,98			
280 CAM23_L05 .010.010.D	Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq Sommano...	m	10,00	10,00	---	6,21	62,10	62,10			
281 CAM23_L05 .020.010.A	Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m Sommano...	cad	3,00	3,00	---	92,91	278,73	278,73			
282 CAM23_L05 .040.070.A	Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ... scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota Sommano...	cad	1,00	1,00	---	397,34	397,34	397,34			
283 CAM23_L09 .030.010.B	Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U Sommano...	cad	1,00	1,00	---	514,21	514,21	514,21			
L09 -I	Accessori per armadi rack Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm Sommano...	cad	1,00	1,00	---	94,66	94,66	94,66			
L09 -A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E Sommano...	m	278,00	278,00	---	2,83	786,74	786,74			
L09 -B	Patch cord rame cat. 6 Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m Sommano...	cad	24,00	24,00	---	14,79	354,96	354,96			
L09 -E	Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150										
	A R I P O R T A R E								147'977,06	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								147'977,06	67'254,63	
288 CAM23_L09 .030.300.B	Sommano... Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	cad	1,00	1,00	---	554,77	554,77	554,77			
289 CAM23_L09 .030.320.A	Sommano... Collaudo e certificazione cablaggio strutturato Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e ... to certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.	cad	1,00	1,00	---	187,89	187,89	187,89			
290 CAM23_L12 .030.010.A	Sommano... Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm	cad	11,00	11,00	---	2,88	31,68	31,68			
291 CAM23_L12 .060.040.A	Sommano... Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto	m	27,00	27,00	---	0,97	26,19	26,19			
292 CAM23_L15 .020.060.C	Sommano... Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica ... a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente	cad	1,00	1,00	---	449,27	449,27	449,27			
L16 B	Sommano... Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individu ... tore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	cad	65,00	65,00	---	293,29	19'063,85	19'063,85			
L16 A	Sommano... Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad	1,00	1,00	---	4'841,25	4'841,25	4'841,25			
	Sommano... Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad	100,00	100,00	---	152,39	15'239,00	15'239,00			
	A R I P O R T A R E								147'977,06	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								147'977,06	67'254,63	
295 CAM23_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno Sommano...	cad	11,00	11,00	---	52,83	581,13	581,13			
296 CAM23_L16 .040.020.A	Segnalatore ottico a led Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore Sommano...	cad	58,00	58,00	---	34,59	2'006,22	2'006,22			
297 CAM23_L16 .040.030.A	Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa Sommano...	cad	1,00	1,00	---	85,17	85,17	85,17			
298 CAM23_L16 .040.040.D	Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	92,57	92,57	92,57			
299 CAM23_L16 .050.010.A	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C. Sommano...	cad	3,00	3,00	---	246,55	739,65	739,65			
300 CAM23_L16 .060.010.C	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4 Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A Sommano...	cad	1,00	1,00	---	471,87	471,87	471,87			
L19 A	Ups monofase UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 1000 Va - 600 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm Sommano...	cad	---	1,00	1,00	291,50	---	291,50	291,50		
L20 B	Interruttore di manovra sezionatore Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35 Sommano...	cad	---	4,00	4,00	162,90	---	651,60	651,60		
M0 0.A	Separatore d'aria in ghisa Separatore d'aria in ghisa DN20 Sommano...	cad	34,00	34,00	---	94,65	3'218,10	3'218,10			
	A R I P O R T A R E								148'920,16	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								148'920,16	67'254,63	
304 CAM23_M0 5.010.040.A	Termometro a colonnina di mercurio Termometro a colonnina di mercurio Sommano...	cad	8,00	8,00	---	164,59	1'316,72	1'316,72			
305 CAM23_M0 5.010.050.A	Idrometro a quadrante Idrometro a quadrante Sommano...	m	8,00	8,00	---	118,35	946,80	946,80			
306 CAM23_M0 5.010.095.F	Vaso di espansione a membrana Vaso di espansione a membrana Da 35 l Sommano...	cad	1,00	1,00	---	369,69	369,69	369,69			
307 CAM23_M0 5.010.095.I	Vaso di espansione a membrana Vaso di espansione a membrana Da 105 l Sommano...	cad	2,00	2,00	---	563,81	1'127,62	1'127,62			
308 CAM23_M0 8.010.0965.A	Ventilconvettore a parete con motore brushless per impianti a 2 tubi Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di cop ... e a nido d'ape, contenuto in telaio metallico.Potenza Frigorifera:da 0,78 a 1,88 kW - Potenza termica :da 0,95 a 2,37 kW Sommano...	cad	---	8,00	8,00	856,83	---	6'854,64	6'854,64		
309 CAM23_M0 8.010.0965.B	Ventilconvettore a parete con motore brushless per impianti a 2 tubi Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di cop ... e a nido d'ape, contenuto in telaio metallico.Potenza Frigorifera:da 1,44 a 3,19 kW - Potenza termica :da 1,70 a 3,91 kW Sommano...	cad	---	2,00	2,00	918,85	---	1'837,70	1'837,70		
310 CAM23_M0 5.010.0965.C	Ventilconvettore a parete con motore brushless per impianti a 2 tubi Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di cop ... e a nido d'ape, contenuto in telaio metallico.Potenza Frigorifera:da 2,06 a 4,54 kW - Potenza termica :da 2,43 a 5,60 kW Sommano...	cad	---	3,00	3,00	991,29	---	2'973,87	2'973,87		
311 CAM23_M0 5.010.0965.A	Allaccio di ventilconvettore Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cr ... ione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete Sommano...	cad	13,00	13,00	---	134,02	1'742,26	1'742,26			
312 CAM23_M0 5.010.0965.A	Distribuzione aeraulica Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 160 Sommano...	cad	---	---	---	---	---	---	---	---	
	A R I P O R T A R E								160'586,37	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'586,37	67'254,63	
C6.001.221	Sommano...	cad	59,00	59,00	---	55,95	3'301,05	3'301,05			
313 CAM23_MT .P.03.124	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli divieto 270x270 mm visibilità 10 m Sommano...	cad	2,00	2,00	---	7,64	15,28	15,28			
314 CAM23_MT .P.03.135	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli pericolo triangolare giallo lato 350 mm, visibilità 10 m Sommano...	cad	2,00	2,00	---	7,50	15,00	15,00			
315 CAM23_MT .P.03.138	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli pericolo giallo 333x500 mm visibilità 10 m Sommano...	cad	2,00	2,00	---	15,57	31,14	31,14			
316 CAM23_MT .P.03.145	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Cartelli pericolo bianco 330x500 mm Sommano...	cad	2,00	2,00	---	18,12	36,24	36,24			
317 CAM23_MT .P.03.191	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di cartello rettangolare 90x135 cm Sommano...	cad/ 30gg	1,00	1,00	---	25,06	25,06	25,06			
318 CAM23_P01 .P.03.200.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di la ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Sommano...	mq	276,00	276,00	---	21,07	5'815,32	5'815,32			
P01 .A	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse no ... fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione Sommano...	m	235,00	235,00	---	10,48	2'462,80	2'462,80			
P01 .B	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad inte ... l fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1° Sommano...	m/30gg	1'645,00	1'645,00	---	1,71	2'812,95	2'812,95			
	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale										
	A R I P O R T A R E								160'586,37	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'586,37	67'254,63	
CAM23_P01 .050.030.A	plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Sommano...	cad	1,00	1,00	---	120,85	120,85	120,85			
322 CAM23_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Sommano...	cad/ 30gg	7,00	7,00	---	78,96	552,72	552,72			
323 CAM23_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Sommano...	cad	1,00	1,00	---	523,37	523,37	523,37			
324 CAM23_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Sommano...	cad/ 30gg	7,00	7,00	---	382,58	2'678,06	2'678,06			
325 CAM23_P02 .010.030.D	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m Sommano...	mqxm	129,60	129,60	---	25,74	3'335,90	3'335,90			
R02 -A	Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, ... zioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro fino a 80 mm Sommano...	ml	---	0,50	0,50	145,19	---	72,60	72,60		
R02 -B	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di id ... ti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm Sommano...	ml	187,60	187,60	---	71,09	13'336,48	13'336,48			
	A R I P O R T A R E								160'658,97	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	67'254,63	
328 CAM23_R02 .020.005.B (CAM)	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno. Sommano...	mc	123,20	123,20	---	18,73	2'307,54	2'307,54			
329 CAM23_R02 .020.030.C (CAM)	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm Sommano...	mq	171,50	171,50	---	11,50	1'972,25	1'972,25			
330 CAM23_R02 .020.040.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura in cartongesso Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso Sommano...	mq	3'094,55	3'094,55	---	13,50	41'776,43	41'776,43			
331 CAM23_R02 .020.050.B (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm Sommano...	mc	2,84	2,84	---	144,47	410,29	410,29			
332 CAM23_R02 .020.050.D (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm Sommano...	mc	6,62	6,62	---	288,93	1'912,72	1'912,72			
333 CAM23_R02 .020.060.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Sommano...	mq	154,00	154,00	---	8,50	1'309,00	1'309,00			
334 CAM23_R02 .020.060.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Sommano...	mq	31,18	31,18	---	10,62	331,13	331,13			
	A R I P O R T A R E								160'658,97	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	67'254,63	
335 CAM23_R02 .025.050.B (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	Sommano...	mq	241,26	241,26	---	8,50	2'050,71	2'050,71		
336 CAM23_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi tel ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno	Sommano...	kg	918,00	918,00	---	0,71	651,78	651,78		
337 CAM23_R02 .030.020.A	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del mate ... io, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza fino a 5 cm	Sommano...	mq/cm	14,13	14,13	---	8,68	122,65	122,65		
338 CAM23_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari	Sommano...	cad	70,00	70,00	---	7,08	495,60	495,60		
339 CAM23_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	Sommano...	ml	500,00	500,00	---	4,25	2'125,00	2'125,00		
340 CAM23_R02 .050.020.B (CAM)	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"	Sommano...	ml	220,00	220,00	---	5,67	1'247,40	1'247,40		
341 CAM23_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	Sommano...	kg	590,00	590,00	---	2,12	1'250,80	1'250,80		
342 CAM23_R02 .050.020.A (CAM)	Rimozione di caldaia a basamento Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000÷81.000 W	Sommano...	cad	5,00	5,00	---	31,87	159,35	159,35		
	A R I P O R T A R E								160'658,97	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	67'254,63	
343 CAM23_R02 .050.050.F	Rimozione di caldaia a basamento Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 1.162.000÷1.743.000 W Sommano...	cad	1,00	1,00	---	368,28	368,28	368,28			
344 CAM23_R02 .050.070.A (CAM)	Rimozione di corpi scaldanti: piastre radianti in alluminio Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piatre radianti in alluminio. Fino a 600 mm, per piastra radiante Sommano...	cad	150,00	150,00	---	6,37	955,50	955,50			
345 CAM23_R02 .060.010.A (CAM)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e sim ... il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale Sommano...	mq	2'236,80	2'236,80	---	10,62	23'754,82	23'754,82			
346 CAM23_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Sommano...	mq	2'114,00	2'114,00	---	15,34	32'428,76	32'428,76			
347 CAM23_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. Sommano...	mq	169,04	169,04	---	6,37	1'076,78	1'076,78			
348 CAM23_R02 .060.032.A (CAM)	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiali quali linoleum, gomma o pvc Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale qua ... ttesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Sommano...	ml	1'000,00	1'000,00	---	3,54	3'540,00	3'540,00			
349 CAM23_R02 .060.032.B (CAM)	Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in lastre di gesso Sommano...	mq	1'665,36	1'665,36	---	5,67	9'442,59	9'442,59			
350 CAM23_R02 .060.032.B (CAM)	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Sommano...	mq									
	A R I P O R T A R E								160'658,97	67'254,63	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	67'254,63	
351 CAM23_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato	mq	1'632,96	1'632,96	---	5,67	9'258,88	9'258,88			
	Sommano...	cm	33'993,94	26'993,94	-7'000,00	0,62	21'076,24	16'736,24		4'340,00	-20,592
352 CAM23_R03 .020.040.A	Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle ... isposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	kg	36,75	---	-36,75	16,06	590,21	---		590,21	-100,000
353 CAM23_R03 .020.050.A	Profilati in ferro per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinf ... strutturali, inclusi pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine.	kg	8,40	---	-8,40	5,96	50,06	---		50,06	-100,000
354 CAM23_R03 .030.020.A	Architravi in ferro Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di d ... ture provvisoriali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,40 m spessori fino a 40 cm con IPE 140	cad	2,00	2,00	---	621,69	1'243,38	1'243,38			
355 CAM23_R03 .030.055.C	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di mattoni	mq	5,00	5,00	---	20,30	101,50	101,50			
T01 A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	1'386,86	1'386,86	---	13,82	19'166,41	19'166,41			
T01 A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	105,90	105,90	---	35,01	3'707,56	3'707,56			
	A R I P O R T A R E								160'658,97	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	72'234,90	
358 CAM23_T01 .010.020.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	Sommano...	mc/ 5km	211,80	211,80	---	6,58	1'393,64	1'393,64		
359 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10	Sommano...	mc/ 5km	1'386,86	1'386,86	---	6,58	9'125,54	9'125,54		
360 CAM23_U02 .040.022.B (CAM23_U02)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm	Sommano...	m	150,60	150,60	---	13,40	2'018,04	2'018,04		
361 CAM23_U02 .040.022.C (CAM23_U02)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm	Sommano...	m	190,00	190,00	---	17,79	3'380,10	3'380,10		
362 CAM23_U02 .040.022.D (CAM23_U02)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm	Sommano...	m	90,00	90,00	---	24,11	2'169,90	2'169,90		
363 CAM23_U02 .040.022.E (CAM23_U02)	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfienco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm	Sommano...	m	50,00	50,00	---	35,03	1'751,50	1'751,50		
364 CAM23_U04 .040.022.F (CAM23_U04)	Rinfienco di tubazioni e pozzetti Rinfienco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e										
	A R I P O R T A R E								160'658,97	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	72'234,90	
.010.010.A	eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sommano...	mc	105,90	105,90	---	49,44	5'235,70	5'235,70			
365 CAM23_U04	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo										
.020.010.B	cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm Sommano...	cad	37,00	37,00	---	42,95	1'589,15	1'589,15			
366 CAM23_U04	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo										
.020.010.E	cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm Sommano...	cad	5,00	5,00	---	80,03	400,15	400,15			
367 CAM23_U04	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo										
.020.020.D	cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm Sommano...	cad	9,00	9,00	---	74,31	668,79	668,79			
368 CAM23_U04	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbri ... cestruzzo										
.020.026.A	cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm Sommano...	cad	34,00	34,00	---	204,24	6'944,16	6'944,16			
369 CAM23_U04	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati i ... infianco con										
.020.030.B	calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm Sommano...	cad	31,00	31,00	---	39,76	1'232,56	1'232,56			
370 CAM23_U04	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato										
.020.030.B	Dimensioni 40x40 cm Sommano...	cad	6,00	6,00	---	14,63	87,78	87,78			
	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato										
	A R I P O R T A R E								160'658,97	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	72'234,90	
CAM23_U04 .020.040.E	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 30x30 cm Sommano...	cad	31,00	31,00	---	14,49	449,19	449,19			
372 CAM23_U04 .020.040.G	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm Sommano...	cad	9,00	9,00	---	20,29	182,61	182,61			
373 CAM23_U04 .020.040.I	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 70x70 cm Sommano...	cad	5,00	5,00	---	39,15	195,75	195,75			
374 CAM23_U04 .020.040.A	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm Sommano...	cad	10,00	10,00	---	78,86	788,60	788,60			
375 CAM23_U04 .020.040.B	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm Sommano...	cad	9,00	9,00	---	116,92	1'052,28	1'052,28			
376 CAM23_U04 .020.040.C	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm Sommano...	cad	4,00	4,00	---	166,59	666,36	666,36			
377 CAM23_U04 .020.040.A	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da azi ... conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica Sommano...	kg	1'914,00	1'914,00	---	2,98	5'703,72	5'703,72			
378 CAM23_U04 .020.040.A	Chiusini con sifonatura Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità co ... di										
	A R I P O R T A R E								160'658,97	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								160'658,97	72'234,90	
.020.079.A	produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con sifonatura	kg	180,00	180,00	---	5,95	1'071,00	1'071,00			
379 CAM23_U04 .020.091.B	Impianto di accumulo Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione ... deale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc	cad	1,00	1,00	---	4'478,96	4'478,96	4'478,96			
380 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	mc	15,00	15,00	---	28,05	420,75	420,75			
381 CAM23_U05 .080.010.B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	m	---	203,60	203,60	20,21	---	4'114,76	4'114,76		
382 CAM23_V02 .020.015.B (	Fresatura del terreno con motocoltivatore Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq	mq	786,00	786,00	---	0,72	565,92	565,92			
383 CAM23_V02 .020.015.A (	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondi ... ne di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq	mq	786,00	786,00	---	3,35	2'633,10	2'633,10			
384 CAM23_V02 .020.015.B (	Stesa e modellazione di terra di coltivo Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico	mc	60,00	60,00	---	12,66	759,60	759,60			
385 CAM23_V06 .020.015.A	Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici. Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.	mc	125,00	125,00	---	3,59	448,75	448,75			
	A R I P O R T A R E								164'773,73	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								164'773,73	72'234,90	
386 M.09.010.08 2.b	Valvola a tre vie del tipo a settore PN 6 Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi ... elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di caricodi 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25	Sommano...	cad	5,00	5,00	---	561,28	2'806,40	2'806,40		
387 NP.IA.01	Oneri per gli allacciamenti alla rete idrica antincendio comunale compreso eventuali scavi aggiuntivi, stacchi da tubazione ed ogni altro onere	Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	2'934,06	2'934,06	2'934,06		
388 NP.IC.01	Fornitura e messa in opera di 1175 mq (Blocco Nord 452 mq - Blocco Comune 271 mq - Blocco Sud 452 mq) di sistema di riscaldamento a pavimento con differenti interassi tra le tubaz ... tubo Loex 172 Pe-Xa Dimensione: 17x2 mm - rotolo 300 e 500 m Raggio min. curvatura: 70 m. Marca LOEX Flat o equivalente.	Sommano...	mq	1'175,00	1'175,00	---	44,90	52'757,50	52'757,50		
389 NP.IA.02	Fornitura e messa in opera di Set valvole per intercettazione e bilanciamento idraulico dei collettori LOEX composto da: - valvola di mandata per bilanciamento idraulico e per in ... rtagomma G¾"M Temperatura massima di esercizio 60°C Pressione massima di esercizio 6bar Marca LOEX Flat o equivalente.	Sommano...	cadauno	18,00	18,00	---	113,20	2'037,60	2'037,60		
390 NP.IA.03	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex Prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed aven ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 285 mm - circuiti serviti: 4. Marca LOEX Prowork o equivalente.	Sommano...	cadauno	2,00	2,00	---	230,50	461,00	461,00		
	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 335 mm - circuiti serviti: 5. Marca LOEX Prowork o equivalente.	Sommano...	cadauno	4,00	4,00	---	260,70	1'042,80	1'042,80		
	A R I P O R T A R E								164'773,73	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								164'773,73	72'234,90	
392 NP.IC.05	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 385 mm - circuiti serviti: 6. Marca LOEX Prowork o equivalente.	Sommano...	cadauno	6,00	6,00	---	289,10	1'734,60	1'734,60		
393 NP.IC.06	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 435 mm - circuiti serviti: 7. Marca LOEX Prowork o equivalente.	Sommano...	cadauno	2,00	2,00	---	318,40	636,80	636,80		
394 NP.IC.07	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 485 mm - circuiti serviti: 8. Marca LOEX Prowork o equivalente.	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	346,90	346,90	346,90		
	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 585 mm - circuiti serviti: 10. Marca LOEX Prowork o equivalente.	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	414,90	414,90	414,90		
	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 685 mm										
	A R I P O R T A R E								164'773,73	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								164'773,73	72'234,90	
397 NP.IC.10	- circuiti serviti: 12. Marca LOEX Prowork o equivalente. Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	488,20	488,20	488,20			
	Fornitura e messa in opera di collettore compatto di distribuzione Loex prowork in poliammide rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete ed avent ... collaudo 6 bar - massima portata 3.500 l/h - larghezza 735 mm - circuiti serviti: 13. Marca LOEX Prowork o equivalente. Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	526,90	526,90	526,90			
398 NP.IC.11	Fornitura e messa in opera di Cassetta ad incasso Loex PL80, per l'alloggiamento del collettore compatto o del collettore Provario, con o senza unità base genius (modulo regolatore ... rghezza cornice perimetrale: 520 mm - Larghezza nicchia: 480 mm - Altezza nicchia: 730 mm Marca LOEX PL80 o equivalente. Sommano...	cadauno	6,00	6,00	---	142,30	853,80	853,80			
	Fornitura e messa in opera di Cassetta ad incasso Loex PL80, per l'alloggiamento del collettore compatto o del collettore Provario, con o senza unità base genius (modulo regolatore ... rghezza cornice perimetrale: 620 mm - Larghezza nicchia: 580 mm - Altezza nicchia: 730 mm Marca LOEX PL80 o equivalente. Sommano...	cadauno	8,00	8,00	---	148,40	1'187,20	1'187,20			
399 NP.IC.12	Fornitura e messa in opera di Cassetta ad incasso Loex PL80, per l'alloggiamento del collettore compatto o del collettore Provario, con o senza unità base genius (modulo regolatore ... rghezza cornice perimetrale: 770 mm - Larghezza nicchia: 730 mm - Altezza nicchia: 730 mm Marca LOEX PL80 o equivalente. Sommano...	cadauno	2,00	2,00	---	163,00	326,00	326,00			
	Fornitura e messa in opera di Cassetta ad incasso Loex PL80, per l'alloggiamento del collettore compatto o del collettore Provario, con o senza unità base genius (modulo regolatore ... rghezza cornice perimetrale: 920 mm - Larghezza nicchia: 880 mm - Altezza nicchia: 730 mm										
	A R I P O R T A R E								164'773,73	72'234,90	

Comune di Napoli
Data: 08/07/2026, PG/2026/0738311



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								164'773,73	72'234,90	
402 NP.IC.15	Marca LOEX PL80 o equivalente. Sommano... cadauno		2,00	2,00	---	183,00	366,00	366,00			
	Fornitura e messa in opera di Regolazione della temperatura ambiente a servizio dell'impianto radiante costituita da: N. 18 Unità base per il collegamento delle sonde ambiente LOEX ... quanto altro necessario per dare la regolazione ambiente perfettamente funzionante Marca LOEX ON/OFF-230V o equivalente Sommano... a corpo		---	1,00	1,00	8'519,20	---	8'519,20	8'519,20		
403 NP.IC.16	Fornitura e posa in opera di Stabilizzatore automatico di portata AUTOFLOW con cartuccia in polimero ad alta resistenza Range DP: 15-200 kPa Portata: 0,085-1,2 mc/h Completo di accessori Diametro 1/2" Marca Caleffi codice 126141 o equivalente. Sommano... cadauno		8,00	8,00	---	132,90	1'063,20	1'063,20			
404 NP.IC.17	Fornitura e posa in opera di Stabilizzatore automatico di portata AUTOFLOW con cartuccia in polimero ad alta resistenza Range DP: 15-200 kPa Portata: 0,085-11,0 mc/h Completo di accessori Diametro 3/4" Marca Caleffi codice 126151 o equivalente. Sommano... cadauno		5,00	5,00	---	160,00	800,00	800,00			
	Fornitura e posa in opera di Sistema di sostegno e staffaggio tubazioni, interamente realizzato in acciaio zincato e costituito dai seguenti componenti: - binari a C con bordi segh ... nsa in gomma. Il tutto fornito in opera Valutato al metro lineare per tubazioni di diametro compreso tra 1/2" e 1" 1/2. Sommano... ml		437,00	437,00	---	6,00	2'622,00	2'622,00			
	Fornitura e posa in opera di Sistema di sostegno e staffaggio tubazioni, interamente realizzato in acciaio zincato e costituito dai seguenti componenti: - binari a C con bordi segh ... icondensa in gomma. Il tutto fornito in opera Valutato al metro lineare per tubazioni di diametro compreso tra 2" e 4". Sommano... ml		130,00	130,00	---	7,00	910,00	910,00			
	A R I P O R T A R E								173'292,93	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								173'292,93	72'234,90	
407 NP.IC.20	Fornitura e posa in opera di Tubazioni in acciaio nero per trasporto fluidi per linee, con saldatura ossiacetilenica. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'a ... ivellamento, la saldatura e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti. Sommano...	kg	576,00	576,00	---	4,90	2'822,40	2'822,40			
408 NP.IC.21	Fornitura e posa in opera di Unità di recupero di calore RC01-RC03 ad alto rendimento per rinnovo aria costituito da: - Struttura con pannelli di tamponamento del tipo sandwich di ... rio per dare il recuperatore RC01-RC03 perfettamente funzionante. Marca di riferimento AERMEC mod. RPF031 o equivalente. Sommano...	cadauno	---	2,00	2,00	23'480,90	---	46'961,80	46'961,80		
409 NP.IC.22	Fornitura e posa in opera di Unità di recupero di calore RC02 ad alto rendimento per rinnovo aria costituito da: - Struttura con pannelli di tamponamento del tipo sandwich di spess ... ecessario per dare il recuperatore RC02 perfettamente funzionante. Marca di riferimento AERMEC mod. RPF08 o equivalente. Sommano...	cadauno	---	1,00	1,00	12'287,90	---	12'287,90	12'287,90		
410 NP.IC.23	Fornitura e posa in opera di Pompa di calore reversibile full inverter condensata ad aria per installazione esterna, refrigerante R-32, tipo CLIVET large EVO WiSAN-YEE1 45.4 o sim ... ifera 115 KW, potenzialità termica 118 KW. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	---	1,00	1,00	48'430,00	---	48'430,00	48'430,00		
411 NP.IC.24	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore a modulazione inverter per installazione a parete, a soffitto, ad incasso, sia per installazione pensile o in cassaforma che canalizza ... 0P o similari. Negli oneri è compreso il comando a parete e quanto altro necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	1'145,00	1'145,00	1'145,00			
412 NP.IC.25	Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore a modulazione inverter per installazione a parete, a soffitto, ad incasso, sia per installazione pensile o in cassaforma che canalizza ... 0P o similari. Negli oneri è compreso il comando a parete e quanto altro necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	1'229,00	1'229,00	1'229,00			
413 NP.IC.26	Fornitura e posa in opera di Serbatoio di accumulo per acqua da riscaldamento e produzione rapida di acqua calda sanitaria, con scambiatore in acciaio inox 316L corrugato, volume 1 ... MULATORE CORDIVARI ECO-COMBI 2 o similari. Negli oneri è compreso quanto necessario										
	A R I P O R T A R E								280'972,63	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								280'972,63	72'234,90	
414 NP.IC.27	a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	2'865,00	2'865,00	2'865,00			
	Fornitura e posa in opera VALVOLA BY-PASS DIFFERENZIALE regolabile, con scala graduata; corpo ed otturatore in ottone, molla in acciaio inossidabile, guarnizione e tenute in EPDM, ... , campo di regolazione 1-6 mca o 5-25 mca. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	3,00	3,00	---	250,00	750,00	750,00			
415 NP.IC.28	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza certificata e tarata a banco INAIL, attacchi Femmina-Femmina; corpo, coperchio ed asta di comando in ottone, guarnizione otturator ... mpreso anche l'imbuto di scarico con la curva orientabile e quanto altro necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	3,00	3,00	---	339,00	1'017,00	1'017,00			
	Fornitura e posa in opera di valvola di scarico termico, ad azione positiva, con riarmo manuale, omologata INAIL; corpo ed asta di comando in ottone, molle in acciaio inossidabile, ... mpreso anche l'imbuto di scarico con la curva orientabile e quanto altro necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	339,00	339,00	339,00			
416 NP.IC.29	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riempimento automatico di grande portata, pretarabile, con valvole di intercettazione e di non ritorno, con cartuccia monoblocco estraibile; ... 1÷6 bar, Tmax 60 °C, luce filtro 0,51 mm. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	284,00	284,00	284,00			
	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riempimento automatico di grande portata, pretarabile, con valvole di intercettazione e di non ritorno, con cartuccia monoblocco estraibile; ... 1÷6 bar, Tmax 60 °C, luce filtro 0,51 mm. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	284,00	284,00	284,00			
417 NP.IC.30	Fornitura e posa in opera di collettore solare piano realizzato con struttura in alluminio, isolamento in lana minerale e assorbitore altamente selettivo agli ossidi di titanio e c ... ione su tetto piano, tubazioni di collegamento e raccordi e quanto altro necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	---	6,00	6,00	1'378,00	---	8'268,00	8'268,00		
	Fornitura e posa in opera di Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta, tenuta meccanica secondo EN 12756. La pompa è dotata di un motore sincrono a magneti permanente, raffredd ... a: 17.2 m³/h Prevalenza della pompa: 1.3 m Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	---	1,00	1,00	5'585,00	---	5'585,00	5'585,00		
	Fornitura e posa in opera di Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta, tenuta meccanica										
	A R I P O R T A R E								294'825,63	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								294'825,63	72'234,90	
NP.IC.33	secondo EN 12756. La pompa è dotata di un motore sincrono a magneti permanente, raffreddamento: 8.6 m³/h Prevalenza della pompa: 1.1 m Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	---	1,00	1,00	4'495,00	---	4'495,00	4'495,00		
421 NP.IC.34	Fornitura e posa in opera di Pompa a coccia, monostadio, a presa diretta, tenuta meccanica secondo EN 12756. La pompa è dotata di un motore sincrono a magneti permanente, raffreddamento: 1.2 m³/h Prevalenza della pompa: 15 m Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte Sommano...	cadauno	---	---	---	9'244,00	---	---			
422 NP.IC.35	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per centrale termofrigorigena composto da quadro a parete, alimentatore a barra DIN, regolatore multiconfigurabile (con punti I/ ... e del sistema. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte - regolatore circuiti caldi Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	11'267,00	---	11'267,00	11'267,00		
423 NP.IC.36	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per centrale termofrigorigena composto da quadro a parete, alimentatore a barra DIN, regolatore multiconfigurabile (con punti I/ ... del sistema. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte - regolatore circuiti freddi Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	8'890,00	---	8'890,00	8'890,00		
424 NP.IC.37	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per centrale termofrigorigena composto da quadro a parete, alimentatore a barra DIN, regolatore multiconfigurabile (con punti I/ ... 1 sistema. Negli oneri è compreso quanto necessario a rendere l'attività a regola d'arte - centralina regolazione solare Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	4'922,00	---	4'922,00	4'922,00		
	Plafoniera a led, diametro 600 mm, 50 W, 4000 K, 5750 lm, ACB mod. ISIA, art. P345361B, fornita e posta in opera. Sommano...	cadauno	115,00	115,00	---	419,00	48'185,00	48'185,00			
	Faretto da incasso a led, diametro 90 mm, 10 W, 4000 K, 950 lm, AQLUS mod. Idro tondo, art. A5-681.10.30, fornito e posta in opera. Sommano...	cadauno	87,00	87,00	---	85,00	7'395,00	7'395,00			
	Faretto da incasso a led, diametro 83 mm, 10 W, 4000 K, 950 lm, AQLUS mod. Click, art. A5-										
	A R I P O R T A R E								324'399,63	72'234,90	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								324'399,63	72'234,90	
NP.IE.03	101T+A5-002TF10.30, fornito e posta in opera. Sommano...	cadauno	114,00	114,00	---	99,00	11'286,00	11'286,00			
428 NP.IE.04	Realizzazione di impianto di chiamata bagno diasabili composto da : - n° 1 pulsanti a tirante installato entro scatola 503 ad altezza non inferiore a 2,25 m; - n° 1 avvisatore otti ... interno del bagno; - cavo FG17, tubazioni, scatole e quant'altro necessario per la corretta realizzazione dell'impianto. Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	393,00	393,00	393,00			
429 NP.IE.05	Pannello remoto di ripetizione degli allarmi per centrali indirizzate. Display grafico LCD. Consente il riconoscimento dell'allarme e anche la tacitazione uscite ed il ripristino degli allarmi con codice conforme a EN 54-2. Alimentazione 10-30 Vcc. Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	1'678,00	1'678,00	1'678,00			
430 NP.IE.01	Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 2", ... tto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima 22,6 mc/h, attacchi Ø 2" Sommano...	cad	1,00	1,00	---	682,80	682,80	682,80			
431 NP.IE.02	Miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato con cartuccia intercambiabile, campo di regolazione 30 ÷ 60 °C, attacchi filettati dei seguenti diametri: 1"1/4, kVs 9,1 mc/h Sommano...	cad	1,00	1,00	---	1'595,40	1'595,40	1'595,40			
432 NP.IE.03	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri: Ø 1"1/2 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	1'610,20	1'610,20	1'610,20			
433 NP.IE.04	Tubo multistrato costituito da strato interno in polietilene reticolato Tipo C, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene reticolato Tipo C, nudo, stabile nell ... ito in barre da 5 m, pressione di esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a 80 °C: Ø 40, spessore 3,5 mm Sommano...	m	129,00	129,00	---	23,50	3'031,50	3'031,50			
434 NP.IE.05	Tubo multistrato costituito da strato interno in polietilene reticolato Tipo C, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene reticolato Tipo C, nudo, stabile nell ... ito in barre da 5 m, pressione di esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a 80 °C: Ø 50, spessore 4,0 mm Sommano...	m	23,00	23,00	---	28,20	648,60	648,60			
	A R I P O R T A R E								324'399,63	72'234,90	




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								324'399,63	72'234,90	
435 NP.IIS.06	Tubo multistrato costituito da strato interno in polietilene reticolato Tipo C, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene reticolato Tipo C, nudo, stabile nell ... ito in barre da 5 m, pressione di esercizio fino a 10 bar o temperatura di esercizio fino a 80 °C: Ø 63, spessore 4,5 mm Sommano...	m	68,00	68,00	---	41,10	2'794,80	2'794,80			
436 NP.IIS.07	Addolcitore automatico, carenatura in polipropilene ad alta densità, completo di valvola automatica di rigenerazione a tempo, miscelatore di durezza integrato nel corpo valvola, al ... nto idraulico, dei collegamenti elettrici ed equipotenziali, cabinato, con attacco da: 1", portata 1800 l/h, ciclica 60 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	3'323,60	3'323,60	3'323,60			
437 NP.IIS.08	Stazione di dosaggio per il trattamento anticorrosivo e antincrostante composto da: -serbatoio graduato in PE da 110 lit., -staffa di fissaggio pompa in PP, -pompa a microproc ... ione e galleggiate magnetico per il fermo pompa in caso di esaurimento prodotto. -conta litri lancia impulsi: da 1"1/2 Sommano...	cad	1,00	1,00	---	1'509,60	1'509,60	1'509,60			
438 NP.IIS.09	Fornitura e posa in opera di valvola di aerazione per colonna di scarico delle acque fecali. Diametro 90 mm. Sommano...	cadauno	17,00	17,00	---	111,90	1'902,30	1'902,30			
439 NP.IIS.10	Intervento sui nodi trave - colonna della struttura portante in acciaio.La lavorazione comprende tutti gli oneri ed accessori necessari alla sostituzione dei bulloni e dei dadi pr ... il conferimento a rifiuto dei materiali derivanti dallo smontaggio, ed ogni altro eventuale onere ed accessorio nessario Sommano...	cadauno	80,00	80,00	---	122,18	9'774,40	9'774,40			
	RIVEST. IN PANNELLO COMPOSITO spess. 4 mm ALLUMINIO ... Sommano...	mq	546,30	546,30	---	90,00	49'167,00	49'167,00			
	Riempimento di perfori già predisposti con resina bicomponente del tipo HILTI o similare. Per fori da 20 mm a 36 mm anche con l'ausilio di iniettori a bassa pressione. Sommano...	cadauno	1'100,33	1'030,33	-70,00	29,65	32'624,78	30'549,28		2'075,50	-6,362
	Intervento di perforazione delle strutture in acciaio sui nodi trave - colonna, realizzazione fori con magnete per alloggio piastre-putrelle. La lavorazione comprende tutti gli ... l conferimento a rifiuto dei materiali derivanti dallo smontaggio, ed ogni altro eventuale onere ed accessorio nessario.										
	A R I P O R T A R E								324'399,63	74'310,40	




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								324'399,63	74'310,40	
443 NP05	Sommano... Lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul ... 8 a 1200 mm • Lunghezze disponibili: da 1875 a 2000 mm • Conducibilità termica l: 0,20 W/mK della parete in cartongesso	cadauno	38,00	38,00	---	91,50	3'477,00	3'477,00			
444 NP06	Sommano... TAPIFLEX EXCELLENCE 80 Pavimento in PVC Multistrato (EN651), tipo Tapiflex Excellence 80 di Tarkett o similare, colori a scelta della D.L. antistatico fisiologico < 2KV (EN 1815), ... r quanto non contenuto nel presente documento rimane sin d'ora inteso che deve essere rispettata la Norma UNI 11515-1.	mq	414,76	414,76	---	39,00	16'175,64	16'175,64			
445 NP08	Sommano... Porta in legno LAMINATO TIPO ROVERE DEL TIPO A CERNIERA E/O ANCHE SCORREVOLE ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o ... o meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	mq	1'122,16	1'122,16	---	42,00	47'130,72	47'130,72			
446 NP09	Sommano... Rivestimento di pareti in PVC Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersio ... i una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm	cad	29,00	29,00	---	800,00	23'200,00	23'200,00			
447 NP10	Sommano... Struttura composta da pannelli di laminato composito HPL a spessore da 13 mm uniti o con giunzione a 90° con il muro o a 90° e 180° tra loro, con speciali profili in alluminio anod ... reti 2mm • Piedini in alluminio regolabili in altezza e tassellabili al pavimento con copertura in abs colore alluminio	mq	1'800,14	1'800,14	---	32,00	57'604,48	57'604,48			
	Sommano... ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	a corpo	1,00	1,00	---	7'000,00	7'000,00	7'000,00			
	A R I P O R T A R E										



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	CONFRONTO CATEGORIE					
C	LAVORI A CORPO euro	2'506'343,43	2'756'432,66	250'089,23		9,978
C:001	DEMOLIZIONI	193'516,49	193'516,49			---
C:001.001	OPERE EDILI	193'516,49	193'516,49			---
C:001.001.001	DEMOLIZIONI	193'516,49	193'516,49			---
C:002	EDILIZIA	1'525'979,50	1'542'691,79	16'712,29		1,095
C:002.001	OPERE EDILI	253'768,88	253'768,88			---
C:002.001.002	P.01 PACCHETTO DI COPERTURA	181'128,73	181'128,73			---
C:002.001.003	P.02 PACCHETTO A TERRA	55'152,85	55'152,85			---
C:002.001.004	P.03 PACCHETTO PARETI ESTERNE 40/41	1'243,38	1'243,38			---
C:002.001.011	TRAMEZZO T.03 SPESSORE 12.5	16'243,92	16'243,92			---
C:002.003	OPERE MURARIE, TOMPAGNI, TRAMEZZI, INTONACI	448'978,85	450'013,67	1'034,82		0,230
C:002.003.002	P.01 PACCHETTO DI COPERTURA	66'050,12	66'050,12			---
C:002.003.004	P.03 PACCHETTO PARETI ESTERNE 40/41	103'101,10	103'101,10			---
C:002.003.005	P.04 PACCHETTO PARETI ESTERNE SPESS VAR	65'975,59	65'975,59			---
C:002.003.006	P.05 PACCHETTO PARETI ESTERNE LATO SUPERIORE	4'242,47	4'242,47			---
C:002.003.009	TRAMEZZO T.01 SPESSORE 12.5	7'117,50	7'245,18	127,68		1,794
C:002.003.010	TRAMEZZO T.02 SPESSORE VARIABILE	16'248,26	16'539,80	291,54		1,794
C:002.003.011	TRAMEZZO T.03 SPESSORE 12.5	67'750,38	68'365,98	615,60		0,909
C:002.003.012	TRAMEZZO T.04 SPESSORE 12.5	118'493,43	118'493,43			---
C:002.004	ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	257'816,62	257'816,62			---
C:002.004.002	P.01 PACCHETTO DI COPERTURA	196'987,97	196'987,97			---
C:002.004.003	P.02 PACCHETTO A TERRA	60'828,65	60'828,65			---
C:002.008	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI MARMI	147'769,20	163'446,67	15'677,47		10,609
C:002.008.003	P.02 PACCHETTO A TERRA	59'933,06	63'473,94	3'540,88		5,908
C:002.008.016	MASSETTI MARMI E PAVIMENTI	87'836,14	99'972,73	12'136,59		13,817
C:002.009	INFISSI INTERNI ED ESTERNI	299'610,22	299'610,22			---
C:002.009.007	INFISSI IN ALLUMINIO	255'280,28	255'280,28			---
C:002.009.008	INFISO IN LEGNO	44'329,94	44'329,94			---
0	OPERE DI PITTURA E FINITURE	94'822,78	94'822,78			---
0.002	P.01 PACCHETTO DI COPERTURA	94'822,78	94'822,78			---
1	SISTEMAZIONI ESTERNE	23'212,95	23'212,95			---
1.017	SPAZI ESTERNI AIUOLE	4'407,37	4'407,37			---
1.018	SOTTOSERVIZI RETE FOGNARIA SCARICHI PLUVIALI	7'092,53	7'092,53			---
1.019	MURI E RECINZIONI PERIMETRALI	11'713,05	11'713,05			---
	STRUTTURE	276'157,94	217'157,14	59'000,80		-21,365
2	INTERVENTI STRUTTURALI	276'157,94	217'157,14	59'000,80		-21,365
2.001	DEMOLIZIONI	3'477,00	3'477,00			---
2.002	P.01 PACCHETTO DI COPERTURA	78'007,14	77'957,08	50,06		-0,064
2.013	DETTAGLIO FONDAZIONE	132'274,60	125'104,98	7'169,62		-5,420
2.019	MURI E RECINZIONI PERIMETRALI	71,68	71,68			---
2.020	SCALA ESTERNA	62'327,52	10'546,40	51'781,12		-83,079
	IMPIANTI	494'782,51	787'160,25	292'377,74		59,092
5	IMPIANTI TERMOIDRAULICI SANITARI E RUBINETTERIE	28'479,78	28'479,78			---
	A R I P O R T A R E					

ATTENTE: Comune di Napoli



Comune di Napoli
Data: 08/07/2026, PG/2026/0738311