

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** SCUOLA S.ALFONSO DEI LIGUORI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NAPOLI

Data, 28/09/2021

**IL TECNICO**





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							13'830,54
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
6 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Categoria di Opera <nessuna> quantità precedente a due facce	2,00	69,96			139,92		
	SOMMANO mq					139,92	3,72	520,50
7 E.16.020.060 .a.CAM	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Categoria di Opera <nessuna> q.tà precedente					139,92		
	SOMMANO mq					139,92	12,21	1'708,42
8 E.21.010.005 .b.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Categoria di Opera <nessuna> q.tà precedente					139,92		
	SOMMANO mq					139,92	12,00	1'679,04
9 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Categoria di Opera <nessuna> q.tà precedente					139,92		
	SOMMANO mq					139,92	3,35	468,73
10 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Categoria di Opera <nessuna> q.tà precedente					139,92		
	SOMMANO mq					139,92	8,15	1'140,35
11 E.15.080.050 .a	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tinta unita Categoria di Opera <nessuna> PER ANALOGIA BATTISCOPA 8*33 CM <b><u>SCUOLA ALFONSO DEI LIGUORI</u></b> pareti PIANO INTERRATO  piano terra  piano primo,secondo ,terzo,quarto *(par.ug.=2*4,00) (par.ug.=2*4,00) MURATURA PER CHIUSURA LATERALE *(par.ug.=2*2,00)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 4,00	1,60 1,70 3,75 3,78 3,75 2,30 3,20 0,30			3,20 3,40 7,50 7,56 7,50 18,40 25,60 1,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					74,36		19'347,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,36		19'347,58
	a detrarre porte rei *(par.ug.=-2*11,00)	-22,00	1,80			-39,60		
	Sommano positivi m					74,36		
	Sommano negativi m					-39,60		
	SOMMANO m					34,76	12,64	439,37
12 E.18.075.040 .o	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm Categoria di Opera <nessuna> PORTE rei					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	896,33	9'859,63
13 E.18.075.045 .b	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna Categoria di Opera <nessuna> PORTE TAGLIAFUOCO	2,00	11,00			22,00		
	SOMMANO cad					22,00	183,09	4'027,98
14 L.16.040.040 .b	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di contropacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio Categoria di Opera <nessuna> PORTE REI	2,00	11,00			22,00		
	SOMMANO cad					22,00	94,61	2'081,42
15 L.02.120.050 .c	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm Categoria di Opera <nessuna> cassette derivazioni					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	6,47	71,17
16 L.02.050.030 .a	Canale portacavi in PVC Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su me ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm Categoria di Opera <nessuna> minicanale 15*10	6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	9,52	285,60
17 L.01.030.010 .f	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m Categoria di Opera <nessuna> <b>per analogia MTD 4.5KA -15KA 1P+N C10</b> magnetoterme per alimentazione porte tagliafuoco - a piano					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		36'112,75





[illegible]