



COMUNE DI NAPOLI

AREA AMBIENTE - Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
"Lotto 2 Realizzazione aree di sgambamento per cani nell'ambito dei Lavori di
Riqualificazione dell'area limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani
La Collina di Argo".

CUP: B61B21002400007 - CIG: ZBB37578DA

AP 09

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata mediante rete metallica zincata plastificata elettrosaldata maglia mm. 75x50 h mt. 0,40, adeguatamente fissata con legatura in filo di ferro zincato alla recinzione presente, ivi compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta e ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

A - MANODOPERA		UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	
1	Operaio Specializzato	ora	0,3	29,94	€	8,98
1	Operaio Qualificato	ora		27,84	€	-
1	Operaio Comune	ora	0,4	25,09	€	10,04
1	Op. spec. livello "b"	ora		27,04	€	-
Totale A					€	19,02
B - MATERIALI						
rete h=0,4 m	analisi di mercato	ml	1	1,59	€	1,59
filo di ferro zincato	analisi di mercato	ml	1	0,42	€	0,42
Totale B						2,01
C - ATTREZZATURE E NOLI						
Autocarro di portata fino a 1700 Kg	prez. Reg. Campania 2023 CAM23_AT.E.01.009A	h	0,19	19,52	€	3,68
Totale C					€	3,68
Totale costi (A+B+C)					€	24,70
D - SPESE GENERALI (15% dei costi)					€	3,71
Totale costi, sicurezza e spese generali					€	28,41
E - UTILI D'IMPRESA (10% dei costi)					€	2,841
F = Totale A+B+C+D+E+F						31,25
Prezzo di Applicazione a Metro lineare					€	31,25
incidenza manodopera					%	60,86

L'impresa Pianeta Verde srl