

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			306,03264	
Nr. 14687 CAM23_V01 .010.090.B	(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.71834 - Incidenza Manodopera 6.150	0,46000	29,94000	13,77240	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00000% * (319.80504) euro			319,80504 54,36686	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (374.17190) euro			374,17190 37,41719	
	TOTALE euro / cad			411,58909	
	Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata ... pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.				
	ELEMENTI:				
	(E) [CAM23_MT.V.10.179] Arredo urbano Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, alt ... cad	1,00000	319,70000	319,70000	MAT/PR
	(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,50000	25,09000	12,54500	MDO/RU
	(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.95133 - Incidenza Manodopera 6.160	0,50000	29,94000	14,97000	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00000% * (347.21500) euro			347,21500 59,02655	
Nr. 14688 CAM23_V01 .010.095.A	Sommano euro Utili Impresa 10% * (406.24155) euro			406,24155 40,62416	
	TOTALE euro / cad			446,86571	
	Panchina in conglomerato cementizio armato Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbia e liscia sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.				
	ELEMENTI:				
	(E) [CAM23_MT.V.10.036] Arredo urbano Monoblocco senza schienale, seduta con bordi a ... cad	1,00000	350,42578	350,42578	MAT/PR
	(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,35000	25,09000	8,78150	MDO/RU
	(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 3.14233 - Incidenza Manodopera 4.050	0,35000	29,94000	10,47900	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 17.00000% * (369.68628) euro			369,68628 62,84667	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (432.53295) euro			432,53295 43,25330	
	TOTALE euro / cad			475,78625	
Nr. 14689 CAM23_V01 .010.095.B	Panchina in conglomerato cementizio armato Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbia e liscia sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.				
	ELEMENTI:				
	(E) [CAM23_MT.V.10.037] Arredo urbano Rettangolare senza schienale, seduta trattata ... cad	1,00000	298,20793	298,20793	MAT/PR
	(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,28000	25,09000	7,02520	MDO/RU
	(E) [CAM23_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.66574 - Incidenza Manodopera 3.820	0,28000	29,94000	8,38320	MDO/RU
	A RIPORTARE			313,61633	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			170,40900	
Nr. 14806 CAM23_V01 .090.015.A (CAM)	- Incidenza Manodopera 1.140				
	Sommano euro			170,40900	
	Spese Generali 17.00000% * (170.40900) euro			28,96953	
	Sommano euro			199,37853	
	Utili Impresa 10% * (199.37853) euro			19,93785	
	TOTALE euro / mq			219,31638	
	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10				
	ELEMENTI:				
	(E) [CAM23_MT.V.10.161] Arredo urbano Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.S ... mq	1,00000	120,23250	120,23250	MAT/PR
	(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,10000	25,09000	2,50900	MDO/RU
Nr. 14807 CAM23_V01 .090.015.B (CAM)	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.0433				
	- Incidenza Manodopera 1.590				
	Sommano euro			122,74150	
	Spese Generali 17.00000% * (122.74150) euro			20,86606	
	Sommano euro			143,60756	
	Utili Impresa 10% * (143.60756) euro			14,36076	
	TOTALE euro / mq			157,96832	
	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10				
	ELEMENTI:				
Nr. 14807 CAM23_V01 .090.015.B (CAM)	(E) [CAM23_MT.V.10.162] Arredo urbano Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.S ... mq	1,00000	131,21500	131,21500	MAT/PR
	(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,10000	25,09000	2,50900	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.13665				
	- Incidenza Manodopera 1.460				
	Sommano euro			133,72400	
	Spese Generali 17.00000% * (133.72400) euro			22,73308	
	Sommano euro			156,45708	
	Utili Impresa 10% * (156.45708) euro			15,64571	
	TOTALE euro / mq			172,10279	
Nr. 14808 CAM23_V01 .090.015.C (CAM)	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15				
	ELEMENTI:				
	(E) [CAM23_MT.V.10.163] Arredo urbano Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.S ... mq	1,00000	156,40000	156,40000	MAT/PR
	(E) [CAM23_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h	0,10000	25,09000	2,50900	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.35073				
	- Incidenza Manodopera 1.230				
	Sommano euro			158,90900	
	Spese Generali 17.00000% * (158.90900) euro			27,01453	
	Sommano euro			185,92353	
	A RIPORTARE			185,92353	