



Area Ambiente
Servizio Verde Pubblico



Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.
Lotto 5

Terzo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Chiaia – San Giuseppe – Pendino – Zona Industriale – San Giovanni a Teduccio	
PROGETTO ESECUTIVO	
2. COMPUTO METRICO	
II RUP dott.ssa Teresa Bastia	I progettisti dott. Agr. Gala Carannante dott. Agr. Giovanni Zarra dott. Marco Pagano
Dicembre 2024	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_R0 2.020.050.A	LAVORI A MISURA Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di m ... demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Fonti cementate Corso San Giovanni Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Ravello Via Bernardino Martirano Via Emanuele Gianturco Via Duomo					10,00 2,00 40,00 1,00 6,00 11,00 1,00 17,00		
	SOMMANO mc					88,00	131,71	11'590,48
2 CAM24_V0 2.020.080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante a ... inimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture Fossette, aiuole stradali Corso San Giovanni Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Sorrento Via Ravello Via Bernardino Martirano Via Delle Repubbliche Marinare Via Emanuele Gianturco Piazza Giuseppe Garibaldi Via Duomo Via Giosuè Carducci Piazza San Pasquale Corso Vittorio Emanuele					43,00 15,00 149,00 46,00 15,00 24,00 29,00 38,00 23,00 37,00 59,00 6,00 2,00 12,00		
	SOMMANO cad					498,00	3,18	1'583,64
3 AV 1501001 1	Terra di coltivo Vedi voce n° 2 [cad 498.00]	0,25				124,50		
	SOMMANO m3					124,50	44,66	5'560,17
4 CAM24_T0 1.010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento ... ri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 88.00] Vedi voce n° 2 [cad 498.00]	0,30				88,00 149,40		
	SOMMANO mc					237,40	13,83	3'283,24
5 CAM24_V0 2.030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... ella buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Fossette Corso San Giovanni Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Sorrento Via Ravello Via Bernardino Martirano Via Delle Repubbliche Marinare Via Emanuele Gianturco Piazza Giuseppe Garibaldi Via Duomo Via Giosuè Carducci Corso Vittorio Emanuele					13,00 3,00 26,00 2,00 10,00 8,00 6,00 38,00 11,00 5,00 15,00 2,00 5,00		
	SOMMANO cad					144,00	100,05	14'407,20
6 CAM24_V0 2.030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formell ... lla buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm Fossette Corso San Giovanni					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		36'424,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		36'424,73
	Viale due giugno Via Sorrento Via Ravello Piazza San Pasquale					23,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					29,00	143,16	4'151,64
7 CAM24_V0 2.030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su st ... el ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m Alberi in fossette Corso Nicolangeli Protopisani Viale due giugno Via Bernardino Martirano Via Emanuele Gianturco Piazza Giuseppe Garibaldi Via Duomo Via Giosuè Carducci					3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	183,88	3'861,48
8 AV 1512001 4	Acer fremanii Piazza Giuseppe Garibaldi					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	383,80	1'535,20
9 CAM24_V0 2.060.015.D	Acer monspessulanum 16-18 vaso Via Sorrento					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	501,93	1'505,79
10 CAM24_V0 2.060.020.J	Celtis australis 20-25 vaso Piazza Giuseppe Garibaldi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	155,73	467,19
11 CAM24_V0 2.060.015.O	Cercis siliquastrum 16-18 vaso Corso San Giovanni Via Sorrento Piazza Giuseppe Garibaldi Corso Vittorio Emanuele					38,00 3,00 9,00 8,00		
	SOMMANO cad					58,00	246,46	14'294,68
12 AV 1512050 3	Cinnammomun canphora Piazza Giuseppe Garibaldi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	377,40	377,40
13 AV 1512066 3	Fraxinus angustifolia 18-20 Viale due giugno					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	410,00	10'660,00
14 AV 1508021 8	Ginkgo biloba 18-20 Piazza Giuseppe Garibaldi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	531,90	1'063,80
15 AV 1512082 8	Lagerstroemia indica 14-16 Corso San Giovanni Via Ravello					5,00 23,00		
	SOMMANO cad					28,00	516,80	14'470,40
16	Jacaranda mimosifolia 18-20							
	A R I P O R T A R E							88'812,31


COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							88'812,31
AV 1512074 3	Corso Vittorio Emanuele					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	488,40	1'465,20
17 CAM24_V0 2.060.015.A E	Quercus ilex 16-18 vaso Viale due giugno Via Ravello Piazza Giuseppe Garibaldi					20,00 1,00 6,00		
	SOMMANO cad					27,00	367,53	9'923,31
18 AV 1512084 7	Ligustrum lucidum 16-18 Via Ammiraglio Aubry Corso Nicolangeli Protopisani Via Bernardino Martirano Via Emanuele Gianturco Via Duomo Via Giosuè Carducci					15,00 149,00 29,00 23,00 59,00 6,00		
	SOMMANO cad					281,00	386,30	108'550,30
19 AV 1512091 3	Magnolia grandiflora 16-18 Piazza San Pasquale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	762,20	1'524,40
20 AV 1512095 6	Malus in varietà (melo da fiore) 16-18 Via Sorrento Piazza Giuseppe Garibaldi					9,00 9,00		
	SOMMANO cad					18,00	442,30	7'961,40
21 AV 1512124 3	Pyrus calleryana "Chanticleer" 16-18 Via Delle Repubbliche Marinare					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	409,00	15'542,00
22 AV 1512110 9	Platanus 18-20 Corso Vittorio Emanuele					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	344,50	344,50
23 CAM24_V0 2.020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 15 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	86,00	2'408,00
24 CAM24_V0 2.020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 8 [cadauno 4.00] Vedi voce n° 9 [cad 3.00] Vedi voce n° 11 [cad 58.00] Vedi voce n° 13 [cad 26.00] Vedi voce n° 14 [cad 2.00] Vedi voce n° 20 [cad 18.00] Vedi voce n° 21 [cad 38.00] Vedi voce n° 16 [cad 3.00] Vedi voce n° 17 [cad 27.00] Vedi voce n° 18 [cad 281.00] Vedi voce n° 19 [cad 2.00] Vedi voce n° 22 [cad 1.00] Vedi voce n° 12 [cad 1.00]					4,00 3,00 58,00 26,00 2,00 18,00 38,00 3,00 27,00 281,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					464,00	161,94	75'140,16
25 CAM24_V0 2.020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in ... fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 10 [cad 3.00]					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		311'671,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		311'671,58
	SOMMANO cad					3,00	222,38	667,14
26 CAM24_V0 2.060.030.L	Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3 ... a altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus Piazza Giuseppe Garibaldi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	28,73	86,19
27 CAM24_V0 2.020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per ... acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Vedi voce n° 26 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	10,29	30,87
28 CAM24_V0 2.020.185.A	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.080.C Vedi voce n° 2 [cad 498.00]					498,00		
	SOMMANO cad					498,00	0,48	239,04
29 CAM24_V0 2.020.185.A	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.110.B Vedi voce n° 23 [cad 28.00]					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	12,90	361,20
30 CAM24_V0 2.020.185.A	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.110.C Vedi voce n° 24 [cad 464.00]					464,00		
	SOMMANO cad					464,00	24,29	11'270,56
31 CAM24_V0 2.020.185.A	Sovrapprezzo CAM24_V02.020.110.D Vedi voce n° 25 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,36	100,08
32 AV 2502004 0	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi : per piante di circ. sino a 20 cm Vedi voce n° 23 [cad 28.00] Vedi voce n° 24 [cad 464.00]					28,00 464,00		
	SOMMANO cad					492,00	219,98	108'230,16
33 AV 2502004 1	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm Vedi voce n° 25 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	279,38	838,14
34 AV 2502004 8	Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di arbusti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	64,38	64,38
35 CAM24_V0 2.010.025.E	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... tale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 + 80 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	135,93	1'359,30
36 CAM24_V0 2.010.025.F	Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale ... ale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 + 120 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	145,60	2'912,00
37	Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a							
	A R I P O R T A R E							437'830,64

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE: