



"NUOVO ECO-QUARTIERE A PONTICELLI - LOTTO NORD  
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC) PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE  
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"  
INTERVENTO DI ATTUAZIONE PIANO DI COMPLETAMENTO DI BONIFICA AMIANTO E RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI  
CUP: B61B21006280001 / CIG:



## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

accorpate in unico livello (art. 23 co.4 D.lgs. 50/2016)

### MANDATARIA



Via Pievegiola 15 / 06128 Perugia  
T +39 075 50112011  
www.sabrl.eu info@sabeng.it  
amministrazione@sabpec.it

Azienda certificata con  
Sistema di Gestione  
Qualità Ambiente  
UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO  
14001:2015  
KIWA CERMET Reg. n. 3861  
Sistema di Gestione Sicurezza  
UNI EN ISO 45001:2018  
CVI Reg. n. 8929

### MANDANTE

**dodi  
moss**

sede legale: Corso Torino, 14/4 -  
16129 Genova  
sede operativa: Via di Canto Lungo,  
19 - 16123 Genova  
T +39 010 2759057  
www.dodimoss.eu  
info@dodimoss.eu  
dodimoss@pec.it

Azienda certificata con Sistema di Gestione Qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
REGOLAMENTO TECNICO ACCREDITA  
RI-21 RINA N. 34906/177

### MANDANTE



Via Luigi Catanelli 60 / 06135  
Pieruggia  
T +39 075 5897792  
www.exidengineering.com  
info@exidengineering.com

### MANDANTE

Via Crocella Santa n.32 San Felice  
a Cancellò (CE). Sede operativa:  
Via Duomo, 14 - Napoli  
T +39 081 5631560  
www.ar-project.it  
studio@arproject.design

RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
**Arch. Francesco Fucelli**  
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
**Arch. Francesco Fucelli / Arch. Giulio Rosi** (Responsabile)  
team **Geom. Stefano Adriani**  
**Ing. Arch. Alessandro Rossetti / Ing. Andrea Gazzella**  
INDAGINI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
**Ing. Vincenzo Pujia** (Responsabile)  
team **Ing. Chiara Adriani** (Giovane professionista)  
PROG. IMP. MECCANICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
**Ing. Fabrizio Tarducci** (Responsabile)  
PROG. IMP. ELETTRICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
**Ing. Flavio Passeri** (Responsabile)  
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E ACUSTICA  
**Ing. Catiuscia Maiggi** (Responsabile)  
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
**Geom. Stefano Adriani** (Responsabile)  
CAPITOLATI E COMPUTI E CONS. OPERE ATTIVITA' DI RILIEVO  
**Arch. Sergio Tucci**  
PROGETTAZIONE BIM  
**Arch. Valentina Giannantonio** (Responsabile)  
GEOLOGIA Geol. **Roberto Raspa**  
AGRONOMO Agr. **Giovanni Ferrarese**

PROG. ENERGETICO/AMBIENTALE  
**Arch. Egizia Gasparini** (Responsabile)  
PROG. PAESAGGISTICO  
**Arch. Valentina Dallaturca** (Responsabile)  
team **Arch. Gabriella Innocenti**  
CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
**Arch. Egizia Gasparini** (Responsabile)  
AGRONOMO Agr. **Ettore Zauli**

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
**Arch. Giovanna Signorini**  
PROG. IMP. ELETTRICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
ANTINCENDIO  
**Ing. Gianni Drisaldi**  
INDAGINI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE  
**Ing. Roberto Rampagni**  
PROG. IMP. MECCANICI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
**Ing. Mario Lucarelli**  
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
**Ing. Danilo Lucarelli**

PROGETTO VARIANTE AL CORSO D'OPERA  
RESP. DIREZIONE LAVORI E CSE  
**Arch. Salvatore Solaro**



TITOLO  
TITLE

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PROGETTO

COMMESSA  
CODE ORDER

23007

SCALA  
SCALE

CNAP.005-01-01.22.DEF

CODIFICA DOCUMENTO  
CODE DOCUMENT

FASE	LOTTO	CATEGORIA	SOTTO CATEGORIA	PROG.	TIPO	PROG.	REV.
E	L01	DTE	CM	01	EE	01	00

03							
02							
01							
00							
REV.							

ISSUED TO **RED.** COMP. **CONTR.** CHECK **APPR.** APPRO **DATA: GENNAIO 2024**

Filename: Cartiglio NEUTRO Demolizioni\_rev.01.dwg

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## Nuovo Eco Quartiere Ponticelli - Lotto nord

## Intervento di attuazione del Piano di Completamento bonifica amianto e rimozione rifiuti speciali

Tariffa	Descrizione	u.m.	par.ug.	lung.	larg.	h/peso	quantità	prezzo	importo netti
N.P.001	<b>Cod. CER 16 01 03</b> Lavori di prelievo, confezionamento, trasporto e smaltimento di pneumatici								
	a detrarre perizia 1	kg	270,00			9,50	2 565,00 665,00		
	<b>restano</b>	<b>kg</b>					<b>1 900,00</b>	<b>1,740</b>	<b>3 306,00 €</b>
N.P. 002	<b>COD. CER 20 03 01</b> Lavori di prelievo, confezionamento, trasporto e smaltimento in idonea discarica di rifiuti urbani non differenziati								
	superficie area (misurata graficamente e detratta della superficie delle vasche)		0,50	5 824,86	0,02	1 300,00	75 723,18		
	<b>Sono</b>	<b>kg</b>					<b>75 723,18</b>	<b>1,306</b>	<b>98 894,47 €</b>
N.P. 003	<b>COD. CER 17 05 03</b> Lavori di prelievo, confezionamento, trasporto e smaltimento in idonea discarica di rifiuti, terre e rocce contenenti materiali pericolosi (amianto)								
	Calcolo volumi:								
	Vasca tipo 1		7,00	24,74	6,42	0,50	555,91		
	Vasca tipo 2		4,00	22,20	6,40	0,50	284,16		
	Vasca tipo 3		1,00	14,91	6,10	0,50	45,48		
	Vasca tipo 4		2,00	19,35	6,42	0,50	124,23		
		mc					1009,77		
	a detrarre								
	Volume calcestruzzo vasche mc.489,73		489,73				489,73		
	<b>Restano</b>	<b>mc</b>					520,04		
	Calcolo peso:		520,04			1 700,00	884 068,51		
N.P. 004	a detrarre perizia 1						73 440,00		
	<b>restano</b>	<b>kg</b>					<b>810 628,51</b>	<b>1,450</b>	<b>1 175 411,34 €</b>
	Lavori di separazione, prelievo, confezionamento e trasporto di rifiuti indifferenziati, per uno spessore medio di cm. 30 ritrovato al di sopra della quota testa vasche								
	superficie area (misurata graficamente)						7 844,40		
	<b>Sono</b>						7 844,40		
	a detrarre								
	superfici strade (misurate graficamente)						1 974,59		
	superfici vasche								
	Vasca tipo 1		7,00	24,74	6,42		1 111,82		
	Vasca tipo 2		4,00	22,20	6,40		568,32		
	Vasca tipo 3		1,00	14,91	6,40		95,42		
	Vasca tipo 4		2,00	19,35	6,42		248,45		
	<b>Sono le detrazioni</b>						3 998,60		
	<b>Restano</b>	<b>mq</b>					<b>3 845,80</b>	<b>51,54</b>	<b>198 212,35 €</b>
<b>Sommano i lavori</b>								<b>Euro</b>	<b>1 475 824,16 €</b>