



COMUNE DI NAPOLI

Comune di Napoli Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO - STRALCIO III


OGGETTO: Intervento di Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia di n. 2 edifici ad uso scolastico – Plesso Piantedosi e Plesso Nazario Sauro, finanziato dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 6 dicembre 2022, n. 318 nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Next Generation EU. - STRALCIO III

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Edilizia Scolastica

Napoli, 20/07/2026

IL TECNICO
ing. Fabio DI GIOVANNI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 NP01_VAR	Sistema di fissaggio per facciate rivestite con lamiera, idoneo all'allineamento dei pannelli, mediante profili scatolati con ganci maschio/femmina ricavati per fresatura e piegatu ... ilatazione termica; staffe, viteria di ancoraggio a parete e minuteria, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte CORPO A - FACCIATA ESTERNA basamento (lung.=123,80*1,6) CORPO C - FACCIATA ESTERNA basamento (lung.=121,19*1,6)		198,08		2,450	485,30		
			193,90		2,450	475,06		
	SOMMANO mq					960,36	83,47	80'161,25
2 NP02_VAR	Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico realizzato con lamiera di acciaio zincata spessore 15/10 mm, ottenuta mediante taglio e presso-piegatura, costituito da telaio c ... tasselli, fissaggi, registrazioni e ogni altro onere necessario per dare l'opera perfettamente installata e funzionante. Tipo M Tipo G Tipo F Tipo E	103,00 51,00 1,00 2,00			88,000 106,000 120,000 138,000	9'064,00 5'406,00 120,00 276,00		
	SOMMANO kg					14'866,00	7,46	110'900,36
3 CAM26_V02 .030.020.D (CAM)	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	473,48	473,48
4 CAM26_V02 .040.015.D (CAM)	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di ... del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	400,45	400,45
5 CAM26_V02 .030.045.D (CAM)	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	270,97	270,97
6 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km (larg.=3,14*(,8^2)*16)			32,154		32,15		
	SOMMANO mc					32,15	44,75	1'438,71
	Parziale LAVORI A CORPO euro							193'645,22
	T O T A L E euro							193'645,22
	A R I P O R T A R E							193'645,22



COMMITTENTE: Comune di Napoli - Servizio Edilizia Scolastica [CME Stralcio III PIANTEDOSI SAURO stralcio.def (\10.174.2.115\truenas scuole\A\1 PNRR\Regi