

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Manutenzione Straordinaria del manto di copertura dell'edificio scolastico  
21° C.D. Mameli Zuppetta sito in viale Colli Aminei, 18/B - Municipalità 3

**COMMITTENTE:** Servizio Tecnico Scuole

Data, 06/10/2020

**IL TECNICO**  
Ing. Paolo Stravino



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.02.040.410 .a	Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50 <b>euro (ventiuno/56)</b>	mq	21,56
Nr. 2 AP.01T - Puret看 70	Fornitura e posa in opera di strato termo impermeabilizzante tipo PURETAN 70 costituito da formulato poliuretanico bicomponente senza solvente con spessore di cm. 3 così da essere in grado di garantire una elevata protezione all'azione delle acque meteoriche, degli agenti aggressivi solidi e dai raggi UV. La posa in opera dovrà avvenire a spruzzo previa preparazione e pulizia della superficie da impermeabilizzare. Compresa nel prezzo la vernice colorata per rivestimenti poliuretanici ad alta resistenza all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale, applicata a spruzzo. <b>euro (sessantacinque/56)</b>	Mq	65,56
Nr. 3 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta <b>euro (trenta/90)</b>	mc	30,90
Nr. 4 E.07.005.010 .b.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali <b>euro (quattordici/04)</b>	mq	14,04
Nr. 5 E.07.010.020 .a.CAM	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm. <b>euro (tre/10)</b>	mq÷ m	3,10
Nr. 6 E.12.020.020 .c	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12- 15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia <b>euro (trentatre/40)</b>	mq	33,40
Nr. 7 E.16.020.010 .a.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <b>euro (sedici/90)</b>	mq	16,90
Nr. 8 E.19.010.070 .a.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. <b>euro (cinque/94)</b>	kg	5,94
Nr. 9 n.p. 001	Chiodatura del manto impermeabile esistente con impiego di chiodi ferraponte da cm. 6 . <b>euro (otto/97)</b>	MQ	8,97
Nr. 10 NP 03	Scossalina inacciaio zincato 10/10 compreso il tiro in alto e a fornitura e posa in opera <b>euro (venticinque/00)</b>	ml	25,00
Nr. 11 NP.01	Rimozione di manto in poliuretano espanso eseguito a mano, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (dieci/00)</b>	Mq	10,00
Nr. 12 NP.02	Rifacimento delle bocchette di raccolta delle acque pluviali sui lastrici, comprensivo delle opere murarie per la rimozione del sistema preesistente e la fornitura e posa di nuovo bocchettone in pvc, con eventuali pezzi speciali per il raccordo alle pluviali. E' compreso altresì ogni opera materiali e magistero per il perfetto deflusso pluviale.Sono altresì compresi i trasporti, il tiro in alto dei materiali, la revisione della pendenza della ristretta zona adiacente la bocca di raccolta (massetto ecc.). <b>euro (duecentoquarantauno/21)</b>	cadauno	241,21
Nr. 13 Oneri di Smaltimento	Pagamento a fattura del materiale di risulta proveniente dalla lavorazioe di rimozione di poliuretano <b>euro (quattromila/00)</b>	a corpo	4'000,00
Nr. 14 R.02.090.060 .a.CAM	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. <b>euro (cinque/67)</b>	ml	5,67
Nr. 15 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. <b>euro (cinque/67)</b>	mq	5,67

