

Comune di Napoli
Quartiere Ponticelli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Saggi archeologici preliminari per Nuovo Eco-Quartiere Ponticelli (NA)


COMMITTENTE: Comune di Napoli

Data, 17/04/2024

IL TECNICO

ATI S.Agizza - Archeo&Restauri - M. Pellegrino

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM24_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scotico dalla quota 26.10m s.l.m. alla quota 25.70m Area di sedime del fabbricato					1148,708	1'148,71	
	SOMMANO mq						1'148,71	0,95
2 CAM24_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Si considera il 50% altezza di scavo Quota partenza saggi 25.70 Saggio 1 e 2 dim. 20x10	2,00 2,00	20,00 18,00	10,000 8,000	1,500 0,550	600,00 158,40		
	SOMMANO mc					758,40	4,49	3'405,22
3 CAM24_A01 .020.200.B	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadratura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00 Saggio 1 e 2 Si considera 30% altezza di scavo	2,00 2,00	16,00 14,00	6,000 4,000	1,000 0,230	192,00 25,76		
	SOMMANO mc					217,76	490,08	106'719,82
4 CAM24_A01 .020.210.A	Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali Saggio 1 e 2 Si considera 20% altezza di scavo Quota di arrivo 21.60	2,00	14,00	4,000	0,820	91,84		
	SOMMANO mc					91,84	575,69	52'871,37
	A R I P O R T A R E							164'087,68



COMMITTENTE: Comune di Napoli