

"NUOVO ECO-QUARTIERE A PONTICELLI"

A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC):
"PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOLIDALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

Piano Indagini Archeologiche Preliminari i fini della V.P.I.A.

CUP: B61B21006280001



INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Tecnico Edilizia
residenziale pubblica esistente

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Concetta Montella

DEC/DIRIGENTE
Arch. Paola Cerotto



AR Project soc. coop.

Via Duomo, 214 - 80138 Napoli
tel 081 5631960
studio@arproject.design

RESP. DIREZIONE LAVORI E CSP-CSE
Arch. Salvatore Solaro



TITOLO ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

scala

data aprile 2024

codice opera

livello di
progettazione

argomento

numero tavola

revisione

PON

PE

PSC

04

00

COMUNE DI NAPOLI

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 18/04/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM24_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) PER FORMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI *(par.ug.=2(6+2,5)*3,5/2*20)	595,00			4,220	2'510,90		
	SOMMANO mc					2'510,90	5,23	13'132,01
2 CAM24_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 1 [mc 2 510.90]					2'510,90		
	SOMMANO mc					2'510,90	7,49	18'806,64
3 CAM24_T01 .010.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 2 510.90]					2'510,90		
	SOMMANO mc					2'510,90	35,15	88'258,13
4 CAM24_T01 .010.020.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SI CONSIDERANO 20 KM OLTRE I PRIMI 10 Vedi voce n° 3 [mc 2 510.90]	4,00				10'043,60		
	SOMMANO mc/ 5km					10'043,60	6,58	66'086,89
5 CAM24_P01 .010.040.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 4 ... elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m RECINZIONE A PROTEZIONE DELL'AREA DI SCAVO ARCHEOLOGICO	4,00 2,00 4,00	41,18 11,95 4,80		2,000 2,000 2,000	329,44 47,80 38,40		
	SOMMANO mq					415,64	23,19	9'638,69
	Parziale LAVORI A MISURA euro							195'922,36
								195'922,36
	<div><div>Data, 18/04/2024</div><div><div>Il Tecnico</div><div></div></div></div>							
	A R I P O R T A R E							