

Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO Variante ODA n.01

OGGETTO: Messa in Sicurezza e Riqualificazione mediante intervento di sostituzione edilizia del Plesso Infanzia dell'I.C.80° Berlinguer.
CUP: B61B22000760006– CIG 96895559BB (Accordo quadro) CIG: A029DDA83D (contratto specifico n.01) VARIANTE

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 22/07/2026

Il direttore dei lavori:
arch. Stefania Ferraiuolo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 CAM23_R02 .020.005.B (CAM)	Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno. casotto cassa scale Piano 1° Piano Rialzato Piano S1 Piano S1	760,00 815,00 815,00 815,00	13,50	6,000	3,300 3,300 3,300 1,800 0,600	267,30 2'508,00 2'689,50 1'467,00 489,00		
	SOMMANO mc					7'420,80	18,73	138'991,58
2 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo perimetrale *(par.ug.=100+30)	130,00	2,10	1,800		491,40		
	SOMMANO mc					491,40	5,19	2'550,37
3 CAM23_E01 .040.020.B	Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave rinterro piano S1 *(H/peso=1,8-,65) a detrarre riutilizzo di terreno scavato nell'ambito del cantiere	820,00			1,150	943,00 -123,58		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					943,00 -123,58		
	SOMMANO mc					819,42	40,49	33'178,32
4 CAM23_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi riutilizzo di terreno scavato nell'ambito del cantiere rinterro parziale scavo perimetrale	130,00	2,10	1,800		123,58 491,40		
	SOMMANO mc					614,98	3,58	2'201,63
5 CAM23_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 FONDAZIONE Platea 1	848,72			0,100	84,87		
	SOMMANO mc					84,87	142,39	12'084,64
6 CAM23_E03 .010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 FONDAZIONE Platea 1	848,72			0,400	339,49		
	A R I P O R T A R E					339,49		189'006,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					339,49		189'006,54
	SOMMANO mc					339,49	177,05	60'106,70
7 CAM23_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 FONDAZIONE SCALA ESTERNA IN ACCIAIO: FONDAZIONE Platea 1	17,30			0,100	1,73		
	SOMMANO mc					1,73	142,39	246,33
8 CAM23_E03 .010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 FONDAZIONE SCALA ESTERNA IN ACCIAIO: FONDAZIONE Platea 1	17,30			0,300	5,19		
	SOMMANO mc					5,19	177,05	918,89
9 CAM23_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione sviluppo perimetrale fabbricato		131,00		8,000	1'048,00		
	SOMMANO mq					1'048,00	19,14	20'058,72
10 CAM23_P03 .010.065.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 9 [mq 1 048.00]	9,00				9'432,00		
	SOMMANO mq/30 gg					9'432,00	1,63	15'374,16
11 CAM23_E03 .010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35 PIANO TERRA Pilastro 25 Pilastro 19 Pilastro 10 Pilastro 1 Pilastro 27 Pilastro 28 Pilastro 29 Pilastro 30 Pilastro 32 Pilastro 22 Pilastro 21 Pilastro 11 Pilastro 2 Pilastro 3 Pilastro 12 Pilastro 4 Pilastro 13		0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14		
	A R I P O R T A R E					19,38		285'711,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,38		285'711,34
	Pilastro 14		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 5		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 6		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 15		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 7		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 17		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 26		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 18		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 33		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 9		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 8		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 23		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 16		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 20		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 31		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Pilastro 24		0,30	0,800	4,750	1,14		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9		2,33	0,300	0,600	0,42		
			4,32	0,300	0,600	0,78		
			6,34	0,300	0,600	1,14		
			6,05	0,300	0,600	1,09		
			3,99	0,300	0,600	0,72		
			4,41	0,300	0,600	0,79		
			5,00	0,300	0,600	0,90		
			4,80	0,300	0,600	0,86		
			6,40	0,300	0,600	1,15		
	Trave P5-23-6b-24-25		5,27	0,500	0,300	0,79		
			1,73	0,500	0,300	0,26		
			3,57	0,500	0,300	0,54		
			6,40	0,900	0,300	1,73		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8		1,29	0,300	0,600	0,23		
			5,26	0,300	0,600	0,95		
			6,34	0,300	0,600	1,14		
			3,80	0,300	0,600	0,68		
			2,25	0,300	0,600	0,41		
			4,23	0,300	0,600	0,76		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18		2,33	0,500	0,300	0,35		
			4,32	0,500	0,300	0,65		
			6,34	0,500	0,300	0,95		
			6,05	0,500	0,300	0,91		
			3,99	0,500	0,300	0,60		
			4,41	0,500	0,300	0,66		
			5,00	0,500	0,300	0,75		
			4,80	0,500	0,300	0,72		
			6,40	0,500	0,300	0,96		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b		6,65	0,500	0,300	1,00		
			6,34	0,500	0,300	0,95		
			3,80	0,500	0,300	0,57		
			2,25	0,500	0,300	0,34		
			2,15	0,500	0,300	0,32		
			2,08	0,500	0,300	0,31		
	Trave 30-31-15b-32-33		5,00	0,300	0,600	0,90		
			1,73	0,300	0,600	0,31		
			3,07	0,300	0,600	0,55		
			6,40	0,300	0,600	1,15		
	Trave 9b-10b-11b		2,55	0,300	0,300	0,23		
			2,08	0,300	0,300	0,19		
	Trave P4-13b-P9 (Scala a ginocchio Sx)		4,52	0,300	0,500	0,68		
			1,18	0,300	0,500	0,18		
	Trave 7b-12b-P8 (Scala a ginocchio Sx)		4,20	0,300	0,500	0,63		
			1,31	0,300	0,500	0,20		
	Trave 1-10-19-P6		4,87	0,300	0,600	0,88		
			3,03	0,300	0,600	0,55		
			3,84	0,300	0,600	0,69		
	Trave 5-14-P1		5,62	0,900	0,300	1,52		
			2,10	0,900	0,300	0,57		
	Trave 2-11-20-27		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			4,99	0,900	0,300	1,35		
	Trave 6-15-P3		5,62	0,900	0,300	1,52		
			2,00	0,900	0,300	0,54		
	A RIPORTARE					78,11		285'711,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					78,11		285'711,34
	Trave 3-12-21-28		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			4,99	0,900	0,300	1,35		
	Trave 4-13-22-9b-29		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			2,45	0,900	0,300	0,66		
			2,54	0,900	0,300	0,69		
	Trave P5-30		4,92	0,900	0,300	1,33		
	Trave 7-16-23-31		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			4,99	0,900	0,300	1,35		
	Trave 8-17-24-32		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,28	0,500	0,300	0,49		
			4,74	0,500	0,300	0,71		
	Trave 9-18-25-33		4,87	0,300	0,600	0,88		
			3,03	0,300	0,600	0,55		
			4,24	0,300	0,600	0,76		
	Trave 4b-10b		2,60	0,300	0,300	0,23		
	Trave 6b-15b		5,29	0,200	0,300	0,32		
	Trave 1b-2b		5,92	0,200	0,300	0,36		
	Trave 3b-14b		5,29	0,200	0,300	0,32		
	Parete P2-P3		1,80	0,300	4,750	2,57		
	Detrazione Foro		1,00	0,300	2,300	-0,69		
	Parete P4-P5		1,80	0,300	4,750	2,57		
	Parete 26-P7		1,29	0,300	4,750	1,84		
	Parete P8-P9-30		3,40	0,300	4,750	4,85		
	Detrazione Foro		2,20	0,300	1,000	-0,66		
			1,82	0,300	4,750	2,59		
	Parete P1-P8		6,97	0,300	4,750	9,93		
	Parete P2-P4-P9		1,60	0,300	4,750	2,28		
			5,22	0,300	4,750	7,44		
	Parete P3-P5		1,60	0,300	4,750	2,28		
	Parete P6-26		1,08	0,300	4,750	1,54		
	Scala P9-13b-P4							
	Rampa Gradini	12,00	0,04	1,500		0,72		
	Pianerottolo iniziale		0,16	1,550	1,500	0,37		
	Scala 7b-12b-P8							
	Rampa Gradini	12,00	0,04	1,500		0,72		
	Pianerottolo finale		0,16	1,550	1,500	0,37		
	Parziale mc					135,76		
	PIANO COPERTURE							
	Pilastro 25		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 19		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 10		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 1		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 27		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 28		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 29		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 30		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 32		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 22		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 21		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 11		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 2		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 3		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 12		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 4		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 13		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 14		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 5		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 6		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 15		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 7		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 17		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 26		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 18		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 33		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 8		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 23		0,30	0,800	3,900	0,94		
	A R I P O R T A R E					162,08		285'711,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,08		285'711,34
	Pilastro 16		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 20		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 31		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Pilastro 24		0,30	0,800	3,900	0,94		
	Trave 1-2-1a		6,65	0,300	0,600	1,20		
			1,83	0,300	0,600	0,33		
	Trave 3-4-5		6,05	0,300	0,600	1,09		
			3,99	0,300	0,600	0,72		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4		6,65	0,500	0,300	1,00		
			6,34	0,500	0,300	0,95		
			6,05	0,500	0,300	0,91		
			2,15	0,500	0,300	0,32		
			2,08	0,500	0,300	0,31		
			3,10	0,500	0,300	0,47		
	Trave P5-23-24-25		5,27	0,500	0,300	0,79		
			5,20	0,500	0,300	0,78		
			6,40	0,500	0,300	0,96		
	Trave 6-7-8		5,00	0,300	0,600	0,90		
			4,80	0,300	0,600	0,86		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8		1,29	0,300	0,600	0,23		
			5,26	0,300	0,600	0,95		
			6,34	0,300	0,600	1,14		
			6,05	0,300	0,600	1,09		
			4,23	0,300	0,600	0,76		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18		6,65	0,500	0,300	1,00		
			1,83	0,500	0,300	0,27		
			4,52	0,500	0,300	0,68		
			6,05	0,500	0,300	0,91		
			3,99	0,500	0,300	0,60		
			4,41	0,500	0,300	0,66		
			5,00	0,500	0,300	0,75		
			4,80	0,500	0,300	0,72		
			6,40	0,500	0,300	0,96		
	Trave 30-31-32-33		5,00	0,300	0,600	0,90		
			4,80	0,300	0,600	0,86		
			6,40	0,300	0,600	1,15		
	Trave 5a-6a-7a		2,55	0,300	0,300	0,23		
			2,08	0,300	0,300	0,19		
	Trave 1-10-19-P6		4,87	0,300	0,600	0,88		
			3,03	0,300	0,600	0,55		
			3,84	0,300	0,600	0,69		
	Trave 5-14-P1		5,62	0,900	0,300	1,52		
			2,10	0,900	0,300	0,57		
	Trave 2-11-20-27		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			4,99	0,900	0,300	1,35		
	Trave 6-15-P3		5,62	0,900	0,300	1,52		
			2,00	0,900	0,300	0,54		
	Trave 3-12-21-28		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			4,99	0,900	0,300	1,35		
	Trave 4-13-22-5a-29		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			2,45	0,900	0,300	0,66		
			2,54	0,900	0,300	0,69		
	Trave P5-30		4,92	0,900	0,300	1,33		
	Trave 7-16-23-31		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,53	0,900	0,300	0,95		
			4,99	0,900	0,300	1,35		
	Trave 8-17-24-32		5,62	0,900	0,300	1,52		
			3,28	0,500	0,300	0,49		
			4,74	0,500	0,300	0,71		
	Trave 18-25-33		3,03	0,300	0,600	0,55		
			4,24	0,300	0,600	0,76		
	Trave 3a-6a		2,60	0,300	0,300	0,23		
	Parete P2-P3		1,80	0,300	3,900	2,11		
	Detrazione Foro		1,00	0,300	2,300	-0,69		
	Parete P4-P5		1,80	0,300	3,900	2,11		
	Parete 26-P7		1,29	0,300	3,900	1,51		
	Parete P8-P9-30		3,40	0,300	3,900	3,98		
	A R I P O R T A R E					227,64		285'711,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					227,64		285'711,34
12 CAM23_E03 .030.010.B	Detrazione Foro		2,20	0,300	0,400	-0,26		
			1,82	0,300	3,900	2,13		
	Parete P1-P8		6,97	0,300	3,900	8,15		
	Parete P2-P4-P9		1,60	0,300	3,900	1,87		
			5,22	0,300	3,900	6,11		
	Parete P3-P5		1,60	0,300	3,900	1,87		
	Parete P6-26		1,08	0,300	3,900	1,26		
	Parziale mc					113,01		
	Sommano positivi mc					251,07		
	Sommano negativi mc					-2,30		
	SOMMANO mc					248,77	182,61	45'427,89
	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.							
	PIANO TERRA							
	Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 29 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,750	10,45		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 22 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 7 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,750	10,45		
	Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,150	9,13		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			4,450	9,79		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	2,33			3,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,33		0,300	-0,70		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,32			6,48		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,32		0,300	-1,30		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,34			9,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,05			9,08		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,99			5,99		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,99		0,300	-1,20		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,41			6,62		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,41		0,300	-1,32		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	5,00			7,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,80			7,20		
	A R I P O R T A R E					357,99		331'139,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					357,99		331'139,23
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 1-1b-2-3-4-5-6-7-8-9 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,40			9,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave P5-23-6b-24-25 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	5,27			5,80		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,27		0,300	-1,58		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,27		0,300	-1,58		
	Trave P5-23-6b-24-25 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	1,73			1,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,73		0,300	-0,52		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,73		0,300	-0,52		
	Trave P5-23-6b-24-25 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,57			3,93		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,57		0,300	-1,07		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,57		0,300	-1,07		
	Trave P5-23-6b-24-25 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	6,40			9,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	1,29			1,94		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,29		0,300	-0,39		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	5,26			7,89		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,26		0,300	-1,58		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,34			9,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,80			5,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	2,25			3,38		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,25		0,300	-0,68		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,23			6,35		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,23		0,300	-1,27		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	2,33			2,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,33		0,300	-0,70		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,33		0,300	-0,70		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,32			4,75		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,32		0,300	-1,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,32		0,300	-1,30		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,34			6,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,05			6,66		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,99			4,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,99		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,99		0,300	-1,20		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,41			4,85		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,41		0,300	-1,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,41		0,300	-1,32		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	5,00			5,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,80			5,28		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,40			7,04		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,65			7,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,34			6,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,80			4,18		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,80		0,300	-1,14		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,80		0,300	-1,14		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	2,25			2,48		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,25		0,300	-0,68		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,25		0,300	-0,68		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	2,15			2,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,15		0,300	-0,65		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	2,08			2,29		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	A R I P O R T A R E					437,79		331'139,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					437,79		331'139,23
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Trave 30-31-15b-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	5,00			7,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Trave 30-31-15b-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	1,73			2,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,73		0,300	-0,52		
	Trave 30-31-15b-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,07			4,61		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,07		0,300	-0,92		
	Trave 30-31-15b-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,40			9,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave 9b-10b-11b *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,55			2,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,55		0,300	-0,77		
	Trave 9b-10b-11b *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,08			1,87		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Trave P4-13b-P9 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,52			5,88		
	Trave P4-13b-P9 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,18			1,53		
	Trave 7b-12b-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	4,20			5,46		
	Trave 7b-12b-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,50))	1,30	1,31			1,70		
	Trave 1-10-19-P6 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,87			7,31		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,87		0,300	-1,46		
	Trave 1-10-19-P6 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,03			4,55		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,03		0,300	-0,91		
	Trave 1-10-19-P6 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,84			5,76		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,84		0,300	-1,15		
	Trave 5-14-P1 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 5-14-P1 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,10			3,15		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,10		0,300	-0,63		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,10		0,300	-0,63		
	Trave 2-11-20-27 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 2-11-20-27 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 2-11-20-27 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,99			7,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Trave 6-15-P3 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 6-15-P3 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,00			3,00		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,00		0,300	-0,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,00		0,300	-0,60		
	Trave 3-12-21-28 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 3-12-21-28 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 3-12-21-28 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,99			7,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Trave 4-13-22-9b-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 4-13-22-9b-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 4-13-22-9b-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,45			3,68		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,45		0,300	-0,74		
	Trave 4-13-22-9b-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,54			3,81		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,54		0,300	-0,76		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,54		0,300	-0,76		
	Trave P5-30 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,92			7,38		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,92		0,300	-1,48		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,92		0,300	-1,48		
	Trave 7-16-23-31 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	A R I P O R T A R E					551,30		331'139,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					551,30		331'139,23
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 7-16-23-31 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 7-16-23-31 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,99			7,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Trave 8-17-24-32 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 8-17-24-32 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,28			3,61		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,28		0,300	-0,98		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,28		0,300	-0,98		
	Trave 8-17-24-32 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,74			5,21		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,74		0,300	-1,42		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,74		0,300	-1,42		
	Trave 9-18-25-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,87			7,31		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,87		0,300	-1,46		
	Trave 9-18-25-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,03			4,55		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,03		0,300	-0,91		
	Trave 9-18-25-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,24			6,36		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,24		0,300	-1,27		
	Trave 4b-10b *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,60			2,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,60		0,300	-0,78		
	Trave 6b-15b *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	5,29			4,23		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,29		0,300	-1,59		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,29		0,300	-1,59		
	Trave 1b-2b *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	5,92			4,74		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,92		0,300	-1,78		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,92		0,300	-1,78		
	Trave 3b-14b *(par.ug.=0,20+(2*0,30))	0,80	5,29			4,23		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,29		0,300	-1,59		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,29		0,300	-1,59		
	Parete P2-P3	2,00	1,80			4,750		
	Detrazione Foro	2,00	1,00		2,300	-4,60		
	Foro	6,60		0,300		1,98		
	Parete P4-P5	2,00	1,80			4,750		
	Parete 26-P7	2,00	1,29			4,750		
	Parete P8-P9-30	2,00	3,40			4,750		
	Detrazione Foro	2,00	2,20		1,000	-4,40		
	Foro	6,40		0,300		1,92		
		2,00	1,82			4,750		
	Parete P1-P8	2,00	6,97			4,750		
	Parete P2-P4-P9	2,00	1,60			4,750		
		2,00	5,22			4,750		
	Parete P3-P5	2,00	1,60			4,750		
	Parete P6-26	2,00	1,08			4,750		
	Scala P9-13b-P4							
	Rampa Gradini	0,15	1,50	12,000		2,70		
		1,67	4,02			6,71		
	Pianerottolo iniziale *(par.ug.=0,16+1,50)	1,66	1,55			2,57		
		0,16	1,50			0,24		
	Scala 7b-12b-P8							
	Rampa Gradini	0,15	1,50	12,000		2,70		
		1,67	4,02			6,71		
	Pianerottolo finale *(par.ug.=0,16+1,50)	1,66	1,55			2,57		
		0,16	1,50			0,24		
	Parziale mq					857,63		
	PIANO COPERTURE							
	Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 29 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 30 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,900	8,58		
	Pilastro 32 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 22 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	A R I P O R T A R E					932,21		331'139,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					932,21		331'139,23
	Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 7 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,900	8,58		
	Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Pilastro 31 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,300	7,26		
	Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,80))	2,20			3,600	7,92		
	Trave 1-2-1a *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,65			9,98		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Trave 1-2-1a *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	1,83			2,75		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,83		0,300	-0,55		
	Trave 3-4-5 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,05			9,08		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Trave 3-4-5 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,99			5,99		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,99		0,300	-1,20		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,65			7,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,34			6,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,05			6,66		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	2,15			2,37		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,15		0,300	-0,65		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	2,08			2,29		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,10			3,41		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,10		0,300	-0,93		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,10		0,300	-0,93		
	Trave P5-23-24-25 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	5,27			5,80		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,27		0,300	-1,58		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,27		0,300	-1,58		
	Trave P5-23-24-25 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	5,20			5,72		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,20		0,300	-1,56		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,20		0,300	-1,56		
	Trave P5-23-24-25 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,40			7,04		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave 6-7-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	5,00			7,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Trave 6-7-8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,80			7,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	1,29			1,94		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,29		0,300	-0,39		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	5,26			7,89		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,26		0,300	-1,58		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,34			9,51		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,34		0,300	-1,90		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,05			9,08		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,23			6,35		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,23		0,300	-1,27		
	A R I P O R T A R E					1'184,58		331'139,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'184,58		331'139,23
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,65			7,32		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,65		0,300	-2,00		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	1,83			2,01		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,83		0,300	-0,55		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		1,83		0,300	-0,55		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,52			4,97		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,52		0,300	-1,36		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,05			6,66		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,05		0,300	-1,82		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,99			4,39		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,99		0,300	-1,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,99		0,300	-1,20		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,41			4,85		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,41		0,300	-1,32		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	5,00			5,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,80			5,28		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	6,40			7,04		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave 30-31-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	5,00			7,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,00		0,300	-1,50		
	Trave 30-31-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,80			7,20		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,80		0,300	-1,44		
	Trave 30-31-32-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	6,40			9,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		6,40		0,300	-1,92		
	Trave 5a-6a-7a *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,55			2,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,55		0,300	-0,77		
	Trave 5a-6a-7a *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,08			1,87		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,08		0,300	-0,62		
	Trave 1-10-19-P6 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,87			7,31		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,87		0,300	-1,46		
	Trave 1-10-19-P6 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,03			4,55		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,03		0,300	-0,91		
	Trave 1-10-19-P6 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,84			5,76		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,84		0,300	-1,15		
	Trave 5-14-P1 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 5-14-P1 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,10			3,15		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,10		0,300	-0,63		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,10		0,300	-0,63		
	Trave 2-11-20-27 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 2-11-20-27 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 2-11-20-27 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,99			7,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Trave 6-15-P3 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 6-15-P3 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,00			3,00		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,00		0,300	-0,60		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,00		0,300	-0,60		
	Trave 3-12-21-28 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 3-12-21-28 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 3-12-21-28 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,99			7,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Trave 4-13-22-5a-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	A RIPORTARE					1'297,72		331'139,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'297,72		331'139,23
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 4-13-22-5a-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 4-13-22-5a-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,45			3,68		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,45		0,300	-0,74		
	Trave 4-13-22-5a-29 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	2,54			3,81		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,54		0,300	-0,76		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,54		0,300	-0,76		
	Trave P5-30 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,92			7,38		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,92		0,300	-1,48		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,92		0,300	-1,48		
	Trave 7-16-23-31 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 7-16-23-31 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	3,53			5,30		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,53		0,300	-1,06		
	Trave 7-16-23-31 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	4,99			7,49		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,99		0,300	-1,50		
	Trave 8-17-24-32 *(par.ug.=0,90+(2*0,30))	1,50	5,62			8,43		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		5,62		0,300	-1,69		
	Trave 8-17-24-32 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	3,28			3,61		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,28		0,300	-0,98		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,28		0,300	-0,98		
	Trave 8-17-24-32 *(par.ug.=0,50+(2*0,30))	1,10	4,74			5,21		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,74		0,300	-1,42		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,74		0,300	-1,42		
	Trave 18-25-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	3,03			4,55		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		3,03		0,300	-0,91		
	Trave 18-25-33 *(par.ug.=0,30+(2*0,60))	1,50	4,24			6,36		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		4,24		0,300	-1,27		
	Trave 3a-6a *(par.ug.=0,30+(2*0,30))	0,90	2,60			2,34		
	Detrazione Solaio Cemento Armato		2,60		0,300	-0,78		
	Parete P2-P3	2,00	1,80		3,900	14,04		
	Detrazione Foro	2,00	1,00		2,300	-4,60		
	Foro	6,60		0,300		1,98		
	Parete P4-P5	2,00	1,80		3,900	14,04		
	Parete 26-P7	2,00	1,29		3,900	10,06		
	Parete P8-P9-30	2,00	3,40		3,900	26,52		
	Detrazione Foro	2,00	2,20		0,400	-1,76		
	Foro	5,20		0,300		1,56		
	Parete P1-P8	2,00	1,82		3,900	14,20		
	Parete P2-P4-P9	2,00	6,97		3,900	54,37		
		2,00	1,60		3,900	12,48		
		2,00	5,22		3,900	40,72		
	Parete P3-P5	2,00	1,60		3,900	12,48		
	Parete P6-26	2,00	1,08		3,900	8,42		
	Parziale mq					689,51		
	Sommano positivi mq					1'833,23		
	Sommano negativi mq					-286,09		
	SOMMANO mq					1'547,14	34,97	54'103,49
13 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. PILASTRATE PILASTRATA 1 Pilastro Piano Terra ø 18 ø 18 ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2) ø 10 Legatura ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=4*2)	10,00 10,00 50,00 25,00 8,00	1,44 5,65 1,78 0,48 1,78		1,998 1,998 0,617 0,617 0,617	28,77 112,89 54,91 7,40 8,79		
	A R I P O R T A R E					212,76		385'242,72


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					212,76		385'242,72
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=4*2)	8,00	1,78		0,617	8,79		
	PILASTRATA 2							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 3							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	16,00	1,44		1,998	46,03		
	ø 18	16,00	5,65		1,998	180,62		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,93		0,617	59,54		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=25*2)	50,00	0,48		0,617	14,81		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=29*2)	58,00	1,93		0,617	69,07		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	16,00	4,04		1,998	129,15		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,93		0,617	50,01		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=21*2)	42,00	0,48		0,617	12,44		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,93		0,617	21,43		
	PILASTRATA 4							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=19*2)	38,00	1,78		0,617	41,73		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 5							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	14,00	1,44		1,998	40,28		
	ø 18	14,00	5,65		1,998	158,04		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*3)	75,00	1,66		0,617	76,82		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=11*3)	33,00	1,66		0,617	33,80		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	14,00	4,04		1,998	113,01		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*3)	63,00	1,66		0,617	64,53		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=5*3)	15,00	1,66		0,617	15,36		
	PILASTRATA 6							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	12,00	1,44		1,998	34,53		
	ø 18	12,00	5,65		1,998	135,46		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*3)	75,00	1,57		0,617	72,65		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=11*3)	33,00	1,57		0,617	31,97		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	12,00	4,04		1,998	96,86		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*3)	63,00	1,57		0,617	61,03		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=5*3)	15,00	1,57		0,617	14,53		
	PILASTRATA 7							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	12,00	1,44		1,998	34,53		
	ø 18	12,00	5,65		1,998	135,46		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*3)	75,00	1,57		0,617	72,65		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=11*3)	33,00	1,57		0,617	31,97		
	Pilastro Piano Coperture							
	A R I P O R T A R E					2'949,94		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'949,94		385'242,72
	ø 18	12,00	4,04		1,998	96,86		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*3)	63,00	1,57		0,617	61,03		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=8*3)	24,00	1,57		0,617	23,25		
	PILASTRATA 8							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	16,00	1,44		1,998	46,03		
	ø 18	16,00	5,65		1,998	180,62		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,93		0,617	59,54		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=25*2)	50,00	0,48		0,617	14,81		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=29*2)	58,00	1,93		0,617	69,07		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	16,00	4,04		1,998	129,15		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,93		0,617	50,01		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=21*2)	42,00	0,48		0,617	12,44		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,93		0,617	21,43		
	PILASTRATA 9							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	4,89		1,998	97,70		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=4*2)	8,00	1,78		0,617	8,79		
	PILASTRATA 10							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	12,00	1,44		1,998	34,53		
	ø 18	12,00	5,65		1,998	135,46		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*3)	75,00	1,57		0,617	72,65		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=11*3)	33,00	1,57		0,617	31,97		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	12,00	4,04		1,998	96,86		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*3)	63,00	1,57		0,617	61,03		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*3)	27,00	1,57		0,617	26,15		
	PILASTRATA 11							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	16,00	1,44		1,998	46,03		
	ø 18	16,00	5,65		1,998	180,62		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*2)	54,00	1,93		0,617	64,30		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*2)	2,00	1,93		0,617	2,38		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	16,00	4,04		1,998	129,15		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*2)	46,00	1,93		0,617	54,78		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*2)	2,00	1,93		0,617	2,38		
	PILASTRATA 12							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	28,00	1,44		1,998	80,56		
	ø 18	28,00	5,65		1,998	316,08		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,91		0,617	95,46		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,91		0,617	3,54		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	28,00	4,04		1,998	226,01		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,91		0,617	81,31		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,91		0,617	3,54		
	PILASTRATA 13							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	20,00	1,44		1,998	57,54		
	ø 18	20,00	5,65		1,998	225,77		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,82		0,617	90,96		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,82		0,617	3,37		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	20,00	4,04		1,998	161,44		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,82		0,617	77,48		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,82		0,617	3,37		
	PILASTRATA 14							
	Pilastro Piano Terra							
	A R I P O R T A R E					6'365,30		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'365,30		385'242,72
	ø 18	22,00	1,44		1,998	63,30		
	ø 18	22,00	5,65		1,998	248,35		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,85		0,617	92,46		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,85		0,617	3,42		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	22,00	4,04		1,998	177,58		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,85		0,617	78,76		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,85		0,617	3,42		
	PILASTRATA 15							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	22,00	1,44		1,998	63,30		
	ø 18	22,00	5,65		1,998	248,35		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,85		0,617	92,46		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,85		0,617	3,42		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	22,00	4,04		1,998	177,58		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,85		0,617	78,76		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,85		0,617	3,42		
	PILASTRATA 16							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	20,00	1,44		1,998	57,54		
	ø 18	20,00	5,65		1,998	225,77		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,82		0,617	90,96		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,82		0,617	3,37		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	20,00	4,04		1,998	161,44		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,82		0,617	77,48		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,82		0,617	3,37		
	PILASTRATA 17							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*2)	54,00	1,78		0,617	59,31		
	ø 10 Legatura	27,00	0,48		0,617	8,00		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=29*2)	58,00	1,78		0,617	63,70		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*2)	46,00	1,78		0,617	50,52		
	ø 10 Legatura	23,00	0,48		0,617	6,81		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 18							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=11*2)	22,00	1,78		0,617	24,16		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=8*2)	16,00	1,78		0,617	17,57		
	PILASTRATA 19							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=4*2)	8,00	1,78		0,617	8,79		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=14*2)	28,00	1,78		0,617	30,75		
	A R I P O R T A R E					9'594,48		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'594,48		385'242,72
	PILASTRATA 20							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	20,00	1,44		1,998	57,54		
	ø 18	20,00	5,65		1,998	225,77		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,82		0,617	90,96		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*2)	54,00	0,48		0,617	15,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,82		0,617	3,37		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	20,00	4,04		1,998	161,44		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,82		0,617	77,48		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*2)	46,00	0,48		0,617	13,62		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,82		0,617	3,37		
	PILASTRATA 21							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	14,00	1,44		1,998	40,28		
	ø 18	14,00	5,65		1,998	158,04		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,66		0,617	82,96		
	ø 10 Legatura	27,00	0,48		0,617	8,00		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,66		0,617	3,07		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	14,00	4,04		1,998	113,01		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,66		0,617	70,67		
	ø 10 Legatura	23,00	0,48		0,617	6,81		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,66		0,617	3,07		
	PILASTRATA 22							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	12,00	1,44		1,998	34,53		
	ø 18	12,00	5,65		1,998	135,46		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,57		0,617	78,46		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,57		0,617	2,91		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	12,00	4,04		1,998	96,86		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,57		0,617	66,84		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,57		0,617	2,91		
	PILASTRATA 23							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	12,00	1,44		1,998	34,53		
	ø 18	12,00	5,65		1,998	135,46		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*3)	81,00	1,57		0,617	78,46		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,57		0,617	2,91		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	12,00	4,04		1,998	96,86		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*3)	69,00	1,57		0,617	66,84		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=1*3)	3,00	1,57		0,617	2,91		
	PILASTRATA 24							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	24,00	1,44		1,998	69,05		
	ø 18	24,00	5,65		1,998	270,93		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=27*2)	54,00	2,00		0,617	66,64		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=27*3)	81,00	0,48		0,617	23,99		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=29*2)	58,00	2,00		0,617	71,57		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	24,00	4,04		1,998	193,73		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=23*2)	46,00	2,00		0,617	56,76		
	ø 10 Legatura *(par.ug.=23*3)	69,00	0,48		0,617	20,44		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	2,00		0,617	22,21		
	PILASTRATA 25							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	14,00	1,44		1,998	40,28		
	ø 18	14,00	5,65		1,998	158,04		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*3)	75,00	1,66		0,617	76,82		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=14*3)	42,00	1,66		0,617	43,02		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	14,00	4,05		1,998	113,29		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*3)	63,00	1,66		0,617	64,53		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*3)	27,00	1,66		0,617	27,65		
	PILASTRATA 26							
	Pilastro Piano Terra							
	A R I P O R T A R E					12'898,44		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12'898,44		385'242,72
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=28*2)	56,00	1,78		0,617	61,50		
	ø 10 Legatura	28,00	0,48		0,617	8,29		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,05		1,998	80,92		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=24*2)	48,00	1,78		0,617	52,72		
	ø 10 Legatura	24,00	0,48		0,617	7,11		
	PILASTRATA 27							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=19*2)	38,00	1,78		0,617	41,73		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,05		1,998	80,92		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 28							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 29							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=8*2)	16,00	1,78		0,617	17,57		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 30							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=28*2)	56,00	1,78		0,617	61,50		
	ø 10 Legatura	28,00	0,48		0,617	8,29		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=24*2)	48,00	1,78		0,617	52,72		
	ø 10 Legatura	24,00	0,48		0,617	7,11		
	PILASTRATA 31							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=25*2)	50,00	1,78		0,617	54,91		
	ø 10 Legatura	25,00	0,48		0,617	7,40		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=8*2)	16,00	1,78		0,617	17,57		
	Pilastro Piano Coperture							
	ø 18	10,00	4,04		1,998	80,72		
	ø 10 Staffe *(par.ug.=21*2)	42,00	1,78		0,617	46,13		
	ø 10 Legatura	21,00	0,48		0,617	6,22		
	ø 10 Staffe nel nodo *(par.ug.=9*2)	18,00	1,78		0,617	19,77		
	PILASTRATA 32							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 18	10,00	1,44		1,998	28,77		
	ø 18	10,00	5,65		1,998	112,89		
	A R I P O R T A R E					15'268,38		385'242,72




COMMITTENTE: Comune di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51'051,50		385'242,72
	ø 22 superiore	2,00	2,04		2,984	12,17		
	ø 22 superiore	1,00	1,63		2,984	4,86		
	ø 22 superiore	3,00	1,60		2,984	14,32		
	ø 22 superiore	2,00	1,64		2,984	9,79		
	ø 12 Parete	2,00	1,67		0,888	2,97		
	ø 22 inferiore	3,00	6,61		2,984	59,17		
	ø 22 inferiore	4,00	6,64		2,984	79,26		
	ø 22 inferiore	6,00	7,24		2,984	129,62		
	ø8 staffe (P5-23) *(par.ug.=2*60)	120,00	1,20		0,395	56,88		
	ø8 staffe (23-24) *(par.ug.=2*61)	122,00	1,20		0,395	57,83		
	ø8 staffe (24-25) *(par.ug.=2*71)	142,00	1,73		0,395	97,04		
	Trave 26-P7-27-28-14b-29-P8							
	ø 18 superiore	3,00	5,10		1,998	30,57		
	ø 18 superiore	1,00	2,20		1,998	4,40		
	ø 18 superiore	1,00	2,25		1,998	4,50		
	ø 18 superiore	3,00	9,15		1,998	54,85		
	ø 18 superiore	3,00	7,50		1,998	44,96		
	ø 18 superiore	3,00	7,87		1,998	47,17		
	ø 18 Parete	2,00	2,20		1,998	8,79		
	ø 18 Parete	2,00	7,50		1,998	29,97		
	ø 18 Parete	2,00	9,05		1,998	36,16		
	ø 18 Parete	2,00	8,75		1,998	34,97		
	ø 18 Parete	2,00	5,85		1,998	23,38		
	ø 18 inferiore	3,00	3,55		1,998	21,28		
	ø 18 inferiore	3,00	7,31		1,998	43,82		
	ø 18 inferiore	3,00	9,04		1,998	54,19		
	ø 18 inferiore	3,00	9,71		1,998	58,20		
	ø8 staffe (26-P7)	13,00	1,68		0,395	8,63		
	ø8 staffe (P7-27)	42,00	1,68		0,395	27,87		
	ø8 staffe (27-28)	41,00	1,68		0,395	27,21		
	ø8 staffe (28-29)	40,00	1,68		0,395	26,54		
	ø8 staffe (29-P8)	31,00	1,68		0,395	20,57		
	Trave 10-2b-11-12-13-14-15-16-17-18							
	ø 22 superiore	3,00	7,99		2,984	71,53		
	ø 22 superiore	4,00	2,65		2,984	31,63		
	ø 22 superiore	4,00	3,13		2,984	37,36		
	ø 18 superiore	1,00	4,05		1,998	8,09		
	ø 18 superiore	1,00	4,15		1,998	8,29		
	ø 18 superiore	1,00	4,50		1,998	8,99		
	ø 18 superiore	4,00	2,50		1,998	19,98		
	ø 18 superiore	6,00	2,40		1,998	28,77		
	ø 18 superiore	5,00	2,15		1,998	21,48		
	ø 18 superiore	3,00	10,47		1,998	62,76		
	ø 18 superiore	3,00	13,09		1,998	78,46		
	ø 18 superiore	3,00	11,00		1,998	65,93		
	ø 18 superiore	3,00	11,27		1,998	67,55		
	ø 18 superiore	6,00	2,57		1,998	30,81		
	ø 18 Parete	2,00	1,10		1,998	4,40		
	ø 18 Parete	2,00	2,10		1,998	8,39		
	ø 18 Parete	2,00	2,10		1,998	8,39		
	ø 18 Parete	2,00	1,60		1,998	6,39		
	ø 22 inferiore	4,00	7,99		2,984	95,37		
	ø 18 inferiore	1,00	6,00		1,998	11,99		
	ø 18 inferiore	1,00	4,75		1,998	9,49		
	ø 18 inferiore	3,00	1,90		1,998	11,39		
	ø 18 inferiore	3,00	1,95		1,998	11,69		
	ø 18 inferiore	3,00	9,05		1,998	54,25		
	ø 18 inferiore	3,00	13,35		1,998	80,02		
	ø 18 inferiore	2,00	8,18		1,998	32,69		
	ø 18 inferiore	3,00	6,53		1,998	39,14		
	ø 18 inferiore	3,00	11,25		1,998	67,43		
	ø 18 inferiore	3,00	6,55		1,998	39,26		
	ø 18 inferiore	1,00	2,37		1,998	4,74		
	ø 18 inferiore	1,00	3,47		1,998	6,93		
	ø8 staffe (10-11)	74,00	1,48		0,395	43,26		
	ø8 staffe (11-12)	71,00	1,48		0,395	41,51		
	ø8 staffe (12-13)	68,00	1,48		0,395	39,75		
	ø8 staffe (13-14)	47,00	1,48		0,395	27,48		
	ø8 staffe (14-15)	52,00	1,48		0,395	30,40		
	ø8 staffe (15-16)	57,00	1,48		0,395	33,32		
	A R I P O R T A R E					53'432,75		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53'432,75		385'242,72
	ø8 staffe (16-17)	55,00	1,48		0,395	32,15		
	ø8 staffe (17-18)	72,00	1,48		0,395	42,09		
	Trave 19-20-21-3b-22-4b-5b							
	ø 18 superiore	3,00	11,50		1,998	68,93		
	ø 18 superiore	3,00	4,80		1,998	28,77		
	ø 18 superiore	1,00	4,30		1,998	8,59		
	ø 18 superiore	3,00	2,00		1,998	11,99		
	ø 18 superiore	1,00	1,60		1,998	3,20		
	ø 18 superiore	3,00	2,05		1,998	12,29		
	ø 18 superiore	3,00	8,95		1,998	53,65		
	ø 18 superiore	3,00	7,90		1,998	47,35		
	ø 18 Parete	2,00	1,55		1,998	6,19		
	ø 18 inferiore	3,00	9,60		1,998	57,54		
	ø 18 inferiore	1,00	7,85		1,998	15,68		
	ø 18 inferiore	1,00	2,00		1,998	4,00		
	ø 18 inferiore	3,00	8,95		1,998	53,65		
	ø 18 inferiore	3,00	9,80		1,998	58,74		
	ø8 staffe (19-20)	74,00	1,48		0,395	43,26		
	ø8 staffe (20-21)	71,00	1,48		0,395	41,51		
	ø8 staffe (21-22)	68,00	1,48		0,395	39,75		
	ø8 staffe (22-5b)	50,00	1,48		0,395	29,23		
	Trave 30-31-15b-32-33							
	ø 18 superiore	3,00	9,74		1,998	58,38		
	ø 18 superiore	1,00	4,50		1,998	8,99		
	ø 18 superiore	1,00	1,80		1,998	3,60		
	ø 18 superiore	3,00	10,70		1,998	64,14		
	ø 18 Parete	2,00	7,15		1,998	28,57		
	ø 18 Parete	2,00	7,50		1,998	29,97		
	ø 18 Parete	2,00	8,05		1,998	32,17		
	ø 18 inferiore	3,00	8,35		1,998	50,05		
	ø 18 inferiore	3,00	6,20		1,998	37,16		
	ø 18 inferiore	3,00	6,81		1,998	40,82		
	ø8 staffe (30-31)	29,00	1,68		0,395	19,24		
	ø8 staffe (31-32)	39,00	1,68		0,395	25,88		
	ø8 staffe (32-33)	36,00	1,68		0,395	23,89		
	Trave 9b-10b-11b							
	ø 18 superiore	2,00	5,62		1,998	22,46		
	ø 18 inferiore	2,00	5,62		1,998	22,46		
	ø8 staffe (9b-11b)	40,00	1,08		0,395	17,06		
	Trave P4-13b-P9 (Scala a ginocchio Sx)							
	ø 18 superiore	2,00	5,89		1,998	23,54		
	ø 18 superiore	2,00	1,70		1,998	6,79		
	ø 18 inferiore	2,00	5,55		1,998	22,18		
	ø 18 inferiore	2,00	1,58		1,998	6,31		
	ø8 staffe (P4-P9)	39,00	1,48		0,395	22,80		
	Trave 7b-12b-P8 (Scala a ginocchio Sx)							
	ø 18 superiore	2,00	4,85		1,998	19,38		
	ø 18 superiore	2,00	1,77		1,998	7,07		
	ø 18 inferiore	2,00	5,38		1,998	21,50		
	ø 18 inferiore	2,00	2,62		1,998	10,47		
	ø8 staffe (7b-P8)	35,00	1,48		0,395	20,46		
	Trave 1-10-19-P6							
	ø 18 superiore	3,00	8,75		1,998	52,45		
	ø 18 superiore	1,00	3,70		1,998	7,39		
	ø 18 superiore	4,00	7,25		1,998	57,94		
	ø 18 Parete	2,00	7,00		1,998	27,97		
	ø 18 Parete	2,00	5,75		1,998	22,98		
	ø 18 Parete	2,00	5,50		1,998	21,98		
	ø 18 inferiore	3,00	7,85		1,998	47,05		
	ø 18 inferiore	3,00	8,15		1,998	48,85		
	ø8 staffe (1-10)	39,00	1,68		0,395	25,88		
	ø8 staffe (10-19)	27,00	1,68		0,395	17,92		
	ø8 staffe (19-P6)	32,00	1,68		0,395	21,24		
	Trave 5-14-P1							
	ø 18 superiore	5,00	8,86		1,998	88,51		
	ø 18 superiore	5,00	2,30		1,998	22,98		
	ø 18 superiore	6,00	3,15		1,998	37,76		
	ø 18 inferiore	5,00	8,86		1,998	88,51		
	ø 18 inferiore	2,00	4,30		1,998	17,18		
	ø 18 inferiore	1,00	1,00		1,998	2,00		
	A R I P O R T A R E					55'345,24		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55'345,24		385'242,72
	ø8 staffe (5-14) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (14-P1) *(par.ug.=2*29)	58,00	1,73		0,395	39,63		
	Trave 2-11-20-27							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	1,00	2,30		1,998	4,60		
	ø 18 superiore	5,00	3,35		1,998	33,47		
	ø 18 superiore	4,00	2,15		1,998	17,18		
	ø 18 superiore	3,00	1,30		1,998	7,79		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 superiore	1,00	1,11		1,998	2,22		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	1,00	1,50		1,998	3,00		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø 18 inferiore	2,00	3,35		1,998	13,39		
	ø8 staffe (2-11) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (11-20) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (20-27) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 6-15-P3							
	ø 18 superiore	5,00	8,76		1,998	87,51		
	ø 18 superiore	5,00	2,30		1,998	22,98		
	ø 18 superiore	1,00	3,15		1,998	6,29		
	ø 18 superiore	6,00	1,62		1,998	19,42		
	ø 18 inferiore	5,00	8,76		1,998	87,51		
	ø 18 inferiore	3,00	4,30		1,998	25,77		
	ø 18 inferiore	1,00	1,10		1,998	2,20		
	ø8 staffe (6-15) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (15-P3) *(par.ug.=2*28)	56,00	1,73		0,395	38,27		
	Trave 3-12-21-28							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	8,00	2,30		1,998	36,76		
	ø 18 superiore	2,00	3,50		1,998	13,99		
	ø 18 superiore	1,00	1,56		1,998	3,12		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 superiore	1,00	1,66		1,998	3,32		
	ø 18 superiore	9,00	1,47		1,998	26,43		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	2,00	5,40		1,998	21,58		
	ø 18 inferiore	3,00	4,30		1,998	25,77		
	ø 18 inferiore	5,00	1,40		1,998	13,99		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø8 staffe (3-12) *(par.ug.=2*67)	134,00	1,73		0,395	91,57		
	ø8 staffe (12-21) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (21-28) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 4-13-22-9b-29							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	4,00	2,30		1,998	18,38		
	ø 18 superiore	1,00	3,50		1,998	6,99		
	ø 18 superiore	5,00	1,50		1,998	14,99		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	2,00	4,30		1,998	17,18		
	ø 18 inferiore	1,00	1,05		1,998	2,10		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø8 staffe (4-13) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (13-22) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (22-29) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave P5-30							
	ø 18 superiore	5,00	5,76		1,998	57,54		
	ø 18 superiore	1,00	1,55		1,998	3,10		
	ø 18 superiore	1,00	1,57		1,998	3,14		
	ø 18 inferiore	5,00	5,76		1,998	57,54		
	ø8 staffe (P5-30) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 7-16-23-31							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	5,00	2,30		1,998	22,98		
	ø 18 superiore	6,00	1,55		1,998	18,58		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	2,00	4,30		1,998	17,18		
	ø 18 inferiore	1,00	1,45		1,998	2,90		
	A R I P O R T A R E					58'300,96		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58'300,96		385'242,72
	ø 18 inferiore	5,00	8,97		1,998	89,61		
	ø8 staffe (7-16) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (16-23) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (23-31) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 8-17-24-32							
	ø 18 superiore	3,00	8,45		1,998	50,65		
	ø 18 superiore	2,00	7,65		1,998	30,57		
	ø 18 superiore	7,00	2,30		1,998	32,17		
	ø 18 superiore	8,00	1,75		1,998	27,97		
	ø 18 superiore	3,00	8,05		1,998	48,25		
	ø 12 Parete	2,00	1,31		0,888	2,33		
	ø 18 inferiore	5,00	7,42		1,998	74,13		
	ø 18 inferiore	1,00	5,40		1,998	10,79		
	ø 18 inferiore	3,00	4,30		1,998	25,77		
	ø 18 inferiore	2,00	1,25		1,998	5,00		
	ø 18 inferiore	3,00	9,05		1,998	54,25		
	ø8 staffe (8-17) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (17-24)	40,00	1,48		0,395	23,38		
	ø8 staffe (24-32)	55,00	1,48		0,395	32,15		
	Trave 9-18-25-33							
	ø 18 superiore	3,00	8,74		1,998	52,39		
	ø 18 superiore	3,00	8,15		1,998	48,85		
	ø 18 Parete	2,00	7,00		1,998	27,97		
	ø 18 Parete	2,00	5,75		1,998	22,98		
	ø 18 Parete	2,00	6,35		1,998	25,37		
	ø 18 inferiore	3,00	7,85		1,998	47,05		
	ø 18 inferiore	3,00	9,05		1,998	54,25		
	ø8 staffe (9-18)	39,00	1,68		0,395	25,88		
	ø8 staffe (18-25)	27,00	1,68		0,395	17,92		
	ø8 staffe (25-33)	35,00	1,68		0,395	23,23		
	Trave 4b-10b							
	ø 12 superiore	3,00	3,24		0,888	8,63		
	ø 12 inferiore	3,00	3,24		0,888	8,63		
	ø8 staffe (4b-10b)	27,00	1,08		0,395	11,52		
	Trave 6b-15b							
	ø 18 superiore	2,00	5,93		1,998	23,70		
	ø 18 inferiore	2,00	5,93		1,998	23,70		
	ø8 staffe (6b-15b)	45,00	0,88		0,395	15,64		
	Trave 1b-2b							
	ø 18 superiore	2,00	6,56		1,998	26,21		
	ø 18 inferiore	2,00	6,56		1,998	26,21		
	ø8 staffe (1b-2b)	52,00	0,88		0,395	18,08		
	Trave 3b-14b							
	ø 12 superiore	2,00	5,93		0,888	10,53		
	ø 12 inferiore	2,00	5,93		0,888	10,53		
	ø8 staffe (3b-14b)	45,00	0,88		0,395	15,64		
	Parete P2-P3							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=11,5126960308414*(100/20))		57,56		1,998	115,00		
	ø18/20 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(1,79899594839662/0,2)*1,445)		13,00		1,998	25,97		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=6,95980103849618*(100/20))		34,80		1,998	69,53		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=11,5126960308414*(100/20))		57,56		1,998	115,00		
	ø18/20 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(1,79899594839662/0,2)*1,445)		13,00		1,998	25,97		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=6,95980103849618*(100/20))		34,80		1,998	69,53		
	Parete P4-P5							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=11,5126960308414*(100/20))		57,56		1,998	115,00		
	ø18/20 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(1,79899594839662/0,2)*1,445)		13,00		1,998	25,97		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=9,49570103849618*(100/20))		47,48		1,998	94,87		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=11,5126960308414*(100/20))		57,56		1,998	115,00		
	ø18/20 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] * (lung.=(1,79899594839662/0,2)*1,445)		13,00		1,998	25,97		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=9,49570103849618*(100/20))		47,48		1,998	94,87		
	Parete 26-P7							
	Lato ANTERIORE							
	A R I P O R T A R E					60'557,18		385'242,72



Comune di Napoli
Data: 24/07/2026, PG/2026/0804499

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66'024,18		385'242,72
	ø18/20 Secondaria *(lung.=5,28391877288838*(100/20)) SCALA P9-13b-P4 Rampa a ginocchio (Trave Sx) Gradini ø 8 staffe ø 8 staffe ø 8 reggistaffe ø 12 molle ø 12 moncone ø 12 ferri soletta rip. Pianerottolo iniziale ø 16 superiori ø 16 inferiori ø 8 ripartitori superiori ø 8 ripartitori inferiori SCALA 7b-12b-P8 Rampa a ginocchio (Trave Sx) Gradini ø 8 staffe ø 8 staffe ø 8 reggistaffe ø 12 molle ø 12 moncone ø 12 ferri soletta rip. Pianerottolo finale ø 16 superiori ø 16 inferiori ø 8 ripartitori superiori ø 8 ripartitori inferiori	165,00 15,00 12,00 12,00 12,00 6,00 11,00 10,00 16,00 16,00 165,00 15,00 12,00 12,00 12,00 6,00 11,00 11,00 16,00 16,00	26,42 0,96 0,74 1,46 4,17 1,94 4,22 1,46 1,46 1,72 1,64 0,96 0,74 1,46 4,17 1,94 4,22 1,46 1,46 1,74 1,75		1,998 0,395 0,395 0,395 0,888 0,888 0,888 1,578 1,578 0,395 0,395 0,395 0,395 0,888 0,888 0,888 1,578 1,578 0,395 0,395	52,79 62,57 4,38 6,92 44,44 20,67 22,48 25,34 23,04 10,87 10,36 62,57 4,38 6,92 44,44 20,67 22,48 25,34 25,34 11,00 11,06		
	Parziale kg					16'919,39		
	PIANO COPERTURE Trave 1-2-1a ø 18 superiore ø 18 Parete ø 18 Parete ø 18 inferiore ø8 staffe (1-2) ø8 staffe (2-1a) Trave 3-4-5 ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 Parete ø 18 Parete ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø8 staffe (3-4) ø8 staffe (4-5) Trave 19-20-21-22-3a-4a-P4 ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 superiore ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø 18 inferiore ø8 staffe (19-20) ø8 staffe (20-21) ø8 staffe (21-22) ø8 staffe (22-4a)	3,00 2,00 2,00 3,00 37,00 13,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 34,00 24,00 3,00 4,00 5,00 5,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 74,00 71,00 68,00 50,00	10,31 8,30 3,25 10,31 1,68 1,68 6,08 7,90 8,20 6,15 6,45 7,53 1,68 1,68 11,50 2,55 4,95 4,80 1,65 2,10 6,40 7,90 6,83 9,60 4,30 4,20 1,70 2,00 5,11 11,65 8,12 1,48 1,48 1,48 1,48		1,998 1,998 1,998 1,998 0,395 0,395 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 0,395 0,395 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 0,395 0,395 0,395 0,395	61,80 33,17 12,99 61,80 24,55 8,63 36,44 47,35 32,77 24,58 38,66 45,13 22,56 15,93 68,93 20,38 49,45 47,95 6,59 16,78 38,36 47,35 40,94 76,72 8,59 8,39 6,79 4,00 30,63 93,11 48,67 43,26 41,51 39,75 29,23		
	A R I P O R T A R E					67'775,98		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67'775,98		385'242,72
	ø8 staffe (4a-P4) Trave P5-23-24-25	38,00	1,48		0,395	22,21		
	ø 18 superiore	3,00	9,51		1,998	57,00		
	ø 18 superiore	2,00	2,20		1,998	8,79		
	ø 18 superiore	4,00	2,50		1,998	19,98		
	ø 18 superiore	2,00	1,75		1,998	6,99		
	ø 18 superiore	5,00	1,90		1,998	18,98		
	ø 18 superiore	3,00	10,30		1,998	61,74		
	ø 18 inferiore	3,00	8,00		1,998	47,95		
	ø 18 inferiore	1,00	6,00		1,998	11,99		
	ø 18 inferiore	2,00	1,90		1,998	7,59		
	ø 18 inferiore	3,00	11,81		1,998	70,79		
	ø8 staffe (P5-23)	60,00	1,48		0,395	35,08		
	ø8 staffe (23-24)	59,00	1,48		0,395	34,49		
	ø8 staffe (24-25)	71,00	1,48		0,395	41,51		
	Trave 6-7-8							
	ø 18 superiore	3,00	5,29		1,998	31,71		
	ø 18 superiore	3,00	8,45		1,998	50,65		
	ø 18 Parete	2,00	7,15		1,998	28,57		
	ø 18 Parete	2,00	6,95		1,998	27,77		
	ø 18 inferiore	3,00	5,60		1,998	33,57		
	ø 18 inferiore	3,00	8,14		1,998	48,79		
	ø8 staffe (6-7)	29,00	1,68		0,395	19,24		
	ø8 staffe (7-8)	28,00	1,68		0,395	18,58		
	Trave 26-P7-27-28-29-P8							
	ø 18 superiore	3,00	5,10		1,998	30,57		
	ø 18 superiore	3,00	9,15		1,998	54,85		
	ø 18 superiore	3,00	7,50		1,998	44,96		
	ø 18 superiore	3,00	7,87		1,998	47,17		
	ø 18 Parete	2,00	8,26		1,998	33,01		
	ø 18 Parete	2,00	9,05		1,998	36,16		
	ø 18 Parete	2,00	8,75		1,998	34,97		
	ø 18 Parete	2,00	5,85		1,998	23,38		
	ø 18 inferiore	3,00	3,55		1,998	21,28		
	ø 18 inferiore	3,00	7,31		1,998	43,82		
	ø 18 inferiore	3,00	9,00		1,998	53,95		
	ø 18 inferiore	3,00	9,75		1,998	58,44		
	ø8 staffe (26-P7)	13,00	1,68		0,395	8,63		
	ø8 staffe (P7-27)	30,00	1,68		0,395	19,91		
	ø8 staffe (27-28)	36,00	1,68		0,395	23,89		
	ø8 staffe (28-29)	34,00	1,68		0,395	22,56		
	ø8 staffe (29-P8)	25,00	1,68		0,395	16,59		
	Trave 10-11-2a-12-13-14-15-16-17-18							
	ø 18 superiore	3,00	11,50		1,998	68,93		
	ø 18 superiore	5,00	2,55		1,998	25,47		
	ø 18 superiore	2,00	4,95		1,998	19,78		
	ø 18 superiore	1,00	2,50		1,998	5,00		
	ø 18 superiore	6,00	2,10		1,998	25,17		
	ø 18 superiore	2,00	1,75		1,998	6,99		
	ø 18 superiore	4,00	2,15		1,998	17,18		
	ø 18 superiore	1,00	1,60		1,998	3,20		
	ø 18 superiore	3,00	9,30		1,998	55,74		
	ø 18 superiore	5,00	7,90		1,998	78,92		
	ø 18 superiore	3,00	11,40		1,998	68,33		
	ø 18 superiore	3,00	7,77		1,998	46,57		
	ø 18 superiore	3,00	6,72		1,998	40,28		
	ø 18 inferiore	3,00	9,60		1,998	57,54		
	ø 18 inferiore	2,00	6,20		1,998	24,78		
	ø 18 inferiore	1,00	4,53		1,998	9,05		
	ø 18 inferiore	5,00	2,05		1,998	20,48		
	ø 18 inferiore	1,00	1,60		1,998	3,20		
	ø 18 inferiore	1,00	1,65		1,998	3,30		
	ø 18 inferiore	3,00	9,05		1,998	54,25		
	ø 18 inferiore	3,00	11,61		1,998	69,59		
	ø 18 inferiore	3,00	6,50		1,998	38,96		
	ø 18 inferiore	3,00	11,23		1,998	67,31		
	ø 18 inferiore	3,00	6,60		1,998	39,56		
	ø8 staffe (10-11)	74,00	1,48		0,395	43,26		
	ø8 staffe (11-12)	71,00	1,48		0,395	41,51		
	ø8 staffe (12-13)	68,00	1,48		0,395	39,75		
	A R I P O R T A R E					70'028,19		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70'028,19		385'242,72
	ø8 staffe (13-14)	47,00	1,48		0,395	27,48		
	ø8 staffe (14-15)	52,00	1,48		0,395	30,40		
	ø8 staffe (15-16)	57,00	1,48		0,395	33,32		
	ø8 staffe (16-17)	55,00	1,48		0,395	32,15		
	ø8 staffe (17-18)	72,00	1,48		0,395	42,09		
	Trave 30-31-32-33							
	ø 18 superiore	3,00	9,74		1,998	58,38		
	ø 18 superiore	3,00	10,70		1,998	64,14		
	ø 18 Parete	2,00	7,15		1,998	28,57		
	ø 18 Parete	2,00	7,50		1,998	29,97		
	ø 18 Parete	2,00	8,05		1,998	32,17		
	ø 18 inferiore	3,00	8,35		1,998	50,05		
	ø 18 inferiore	3,00	6,20		1,998	37,16		
	ø 18 inferiore	3,00	6,81		1,998	40,82		
	ø8 staffe (30-31)	29,00	1,68		0,395	19,24		
	ø8 staffe (31-32)	28,00	1,68		0,395	18,58		
	ø8 staffe (32-33)	36,00	1,68		0,395	23,89		
	Trave 5a-6a-7a							
	ø 18 superiore	2,00	5,62		1,998	22,46		
	ø 12 superiore	1,00	1,12		0,888	0,99		
	ø 18 inferiore	2,00	5,62		1,998	22,46		
	ø8 staffe (5a-7a)	40,00	1,08		0,395	17,06		
	Trave 1-10-19-P6							
	ø 18 superiore	3,00	8,75		1,998	52,45		
	ø 18 superiore	3,00	7,25		1,998	43,46		
	ø 18 Parete	2,00	7,00		1,998	27,97		
	ø 18 Parete	2,00	5,75		1,998	22,98		
	ø 18 Parete	2,00	5,50		1,998	21,98		
	ø 18 inferiore	3,00	7,85		1,998	47,05		
	ø 18 inferiore	3,00	8,15		1,998	48,85		
	ø8 staffe (1-10)	39,00	1,68		0,395	25,88		
	ø8 staffe (10-19)	27,00	1,68		0,395	17,92		
	ø8 staffe (19-P6)	32,00	1,68		0,395	21,24		
	Trave 5-14-P1							
	ø 18 superiore	5,00	8,86		1,998	88,51		
	ø 18 inferiore	5,00	8,86		1,998	88,51		
	ø8 staffe (5-14) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (14-P1) *(par.ug.=2*29)	58,00	1,73		0,395	39,63		
	Trave 2-11-20-27							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø8 staffe (2-11) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (11-20) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (20-27) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 6-15-P3							
	ø 18 superiore	5,00	8,76		1,998	87,51		
	ø 18 inferiore	5,00	8,76		1,998	87,51		
	ø8 staffe (6-15) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (15-P3) *(par.ug.=2*28)	56,00	1,73		0,395	38,27		
	Trave 3-12-21-28							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø8 staffe (3-12) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (12-21) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (21-28) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 4-13-22-5a-29							
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 inferiore	5,00	7,50		1,998	74,93		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø8 staffe (4-13) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (13-22) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (22-29) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave P5-30							
	ø 18 superiore	5,00	5,76		1,998	57,54		
	ø 18 inferiore	5,00	5,76		1,998	57,54		
	A R I P O R T A R E					73'369,84		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73'369,84		385'242,72
	ø8 staffe (P5-30) *(par.ug.=2*57) Trave 7-16-23-31	114,00	1,73		0,395	77,90		
	ø 18 superiore	5,00	8,52		1,998	85,11		
	ø 18 superiore	1,00	2,30		1,998	4,60		
	ø 18 superiore	1,00	1,10		1,998	2,20		
	ø 18 superiore	5,00	7,95		1,998	79,42		
	ø 18 inferiore	5,00	7,47		1,998	74,63		
	ø 18 inferiore	5,00	9,00		1,998	89,91		
	ø8 staffe (7-16) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (16-23) *(par.ug.=2*43)	86,00	1,73		0,395	58,77		
	ø8 staffe (23-31) *(par.ug.=2*57)	114,00	1,73		0,395	77,90		
	Trave 8-17-24-32							
	ø 18 superiore	3,00	8,45		1,998	50,65		
	ø 18 superiore	2,00	7,65		1,998	30,57		
	ø 18 superiore	3,00	8,05		1,998	48,25		
	ø 18 inferiore	5,00	7,45		1,998	74,43		
	ø 18 inferiore	3,00	9,05		1,998	54,25		
	ø8 staffe (8-17) *(par.ug.=2*64)	128,00	1,73		0,395	87,47		
	ø8 staffe (17-24)	40,00	1,48		0,395	23,38		
	ø8 staffe (24-32)	55,00	1,48		0,395	32,15		
	Trave 18-25-33							
	ø 18 superiore	3,00	10,31		1,998	61,80		
	ø 18 Parete	2,00	5,15		1,998	20,58		
	ø 18 Parete	2,00	6,35		1,998	25,37		
	ø 18 inferiore	3,00	10,31		1,998	61,80		
	ø8 staffe (18-25)	27,00	1,68		0,395	17,92		
	ø8 staffe (25-33)	35,00	1,68		0,395	23,23		
	Trave 3a-6a							
	ø 12 superiore	3,00	3,24		0,888	8,63		
	ø 12 inferiore	3,00	3,24		0,888	8,63		
	ø8 staffe (3a-6a)	24,00	1,08		0,395	10,24		
	Parete P2-P3							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=5,23515448235906*(100/20))		26,18		1,998	52,31		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=5,23515448235906*(100/20))		26,18		1,998	52,31		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=5,23515448235906*(100/20))		26,18		1,998	52,31		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=5,23515448235906*(100/20))		26,18		1,998	52,31		
	Parete P4-P5							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=7,77105448235906*(100/20))		38,86		1,998	77,64		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=7,77105448235906*(100/20))		38,86		1,998	77,64		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=7,77105448235906*(100/20))		38,86		1,998	77,64		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=7,77105448235906*(100/20))		38,86		1,998	77,64		
	Parete P6-P7							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=6,20327992561189*(100/20))		31,02		1,998	61,98		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=6,20327992561189*(100/20))		31,02		1,998	61,98		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=6,20327992561189*(100/20))		31,02		1,998	61,98		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=6,20327992561189*(100/20))		31,02		1,998	61,98		
	Parete P8-P9-30							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=20,772279287505*(100/20))		103,86		1,998	207,51		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=20,772279287505*(100/20))		103,86		1,998	207,51		
	ø18/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1	2,00	1,17		1,998	4,68		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=20,772279287505*(100/20))		103,86		1,998	207,51		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=20,772279287505*(100/20))		103,86		1,998	207,51		
	ø18/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2	2,00	1,18		1,998	4,72		
	Parete P1-P8							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=26,9935531086061*(100/20))		134,97		1,998	269,67		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=26,9935531086061*(100/20))		134,97		1,998	269,67		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=26,9935531086061*(100/20))		134,97		1,998	269,67		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=26,9935531086061*(100/20))		134,97		1,998	269,67		
	Parete P2-P4-P9							
	Lato ANTERIORE							
	A R I P O R T A R E					77'332,94		385'242,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					77'332,94		385'242,72
14 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	ø18/20 Principale *(lung.=26,9977985136597*(100/20))		134,99		1,998	269,71		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=26,9977985136597*(100/20))		134,99		1,998	269,71		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=26,9977985136597*(100/20))		134,99		1,998	269,71		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=26,9977985136597*(100/20))		134,99		1,998	269,71		
	Parete P3-P5							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=7,01904910544335*(100/20))		35,10		1,998	70,13		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=7,01904910544335*(100/20))		35,10		1,998	70,13		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=7,01904910544335*(100/20))		35,10		1,998	70,13		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=7,01904910544335*(100/20))		35,10		1,998	70,13		
	Parete P6-26							
	Lato ANTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=4,3242326709749*(100/20))		21,62		1,998	43,20		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=4,3242326709749*(100/20))		21,62		1,998	43,20		
	Lato POSTERIORE							
	ø18/20 Principale *(lung.=4,3242326709749*(100/20))		21,62		1,998	43,20		
	ø18/20 Secondaria *(lung.=4,3242326709749*(100/20))		21,62		1,998	43,20		
	Parziale kg					12'322,86		
	SOMMANO kg					78'865,10	2,52	198'740,05
	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	FONDAZIONE SCALA ESTERNA IN ACCIAIO:							
	Platea 1							
	Lato SUPERIORE							
	ø18/30 Principale *(lung.=16,8048031160004*(100/30))		56,02		1,998	111,93		
	ø18/30 Secondaria *(lung.=16,8048031160004*(100/30))		56,02		1,998	111,93		
	Lato INFERIORE							
	ø18/30 Principale *(lung.=16,8048031160004*(100/30))		56,02		1,998	111,93		
	ø18/30 Secondaria *(lung.=16,8048031160004*(100/30))		56,02		1,998	111,93		
	Parziale kg					447,72		
	SOMMANO kg					447,72	2,52	1'128,25
15 CAM23_E19 .010.010.E (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri							
	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	PIANO TERRA							
	Pilastro Acciaio 1 (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		3,72		83,210	309,54		
	Pilastro Acciaio 2 (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		3,72		83,210	309,54		
	Pilastro Acciaio 3 (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		1,92		83,210	159,76		
	Pilastro Acciaio 4 (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		1,92		83,210	159,76		
	Trave Acciaio 2-4 (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		4,37		26,219	114,58		
	Trave Acciaio 6a-8a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		4,38		26,219	114,84		
	Trave Acciaio 4a-7a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		4,08		26,219	106,97		
	Trave Acciaio 1-3 (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		4,08		26,219	106,97		
	Trave Acciaio 3-7a (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		1,61		83,210	133,97		
	Trave Acciaio 11a-12a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,29		26,219	33,82		
	Trave Acciaio 3-9a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,20		26,219	31,46		
	Trave Acciaio 4-12a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,20		26,219	31,46		
	Trave Acciaio 7a-10a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,12		26,219	29,37		
	Trave Acciaio 9a-10a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,40		26,219	36,71		
	Trave Acciaio 8a-11a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,12		26,219	29,37		
	Trave Acciaio 10a-11a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		0,31		26,219	8,13		
	Trave Acciaio 1a-1 (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,64		26,219	43,00		
	Trave Acciaio 2a-4a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,56		26,219	40,90		
	Trave Acciaio 2a-3a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		2,34		26,219	61,35		
	Trave Acciaio 1a-2a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,40		26,219	36,71		
	A RIPORTARE					1'898,21		585'111,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'898,21		585'111,02
16 CAM23_E19 .010.040.C (CAM)	Trave Acciaio 1-4a (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		1,61		83,210	133,97		
	Trave Acciaio 2-5a (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		0,67		83,210	55,75		
	Trave Acciaio 3a-5a (IPE 220) *(H/peso=(0,00334*7850))		1,56		26,219	40,90		
	Trave Acciaio 4a-2 (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		1,68		83,210	139,79		
	Trave Acciaio 8a-4 (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		1,50		83,210	124,82		
	Trave Acciaio 7a-8a (HE 240 B) *(H/peso=(0,01060*7850))		0,31		83,210	25,80		
	SOMMANO kg					2'419,24	4,77	11'539,77
	Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie							
	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per stru ... pagati a parte							
	Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	SQUADRETTA (TRAVI: PRINCIPALE/SECONDARIA)							
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	C1	4,00	10,00	0,007	7,850	2,20		
	PIASTRA DI FONDAZIONE							
	C7	1,00	10,00	0,174	7,850	13,66		
		4,00	13,00	0,009	7,850	3,67		
		2,00	13,00	0,046	7,850	9,39		
	C7	1,00	10,00	0,174	7,850	13,66		
		4,00	13,00	0,009	7,850	3,67		
		2,00	13,00	0,046	7,850	9,39		
	C7	1,00	10,00	0,174	7,850	13,66		
		4,00	13,00	0,009	7,850	3,67		
		2,00	13,00	0,046	7,850	9,39		
	C7	1,00	10,00	0,174	7,850	13,66		
		4,00	13,00	0,009	7,850	3,67		
		2,00	13,00	0,046	7,850	9,39		
	FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE)							
	C5	1,00	10,00	0,060	7,850	4,71		
	C5	1,00	10,00	0,060	7,850	4,71		
	C5	1,00	10,00	0,060	7,850	4,71		
	C2	1,00	10,00	0,060	7,850	4,71		
	Parziale kg					141,12		
	SQUADRETTA (TRAVI: PRINCIPALE/SECONDARIA)							
	Bulloni M14 lunghezza 35 mm							
	C1 *(par.ug.=(7*4))*(H/peso=(0,000007850*154)*35)	28,00			0,042	1,18		
	Parziale kg					1,18		
	FLANGIA (PILASTRO/TRAVE PASSANTE)							
	Bulloni M14 lunghezza 46 mm							
	C5 *(par.ug.=(3*4))*(H/peso=(0,000007850*154)*46)	12,00			0,056	0,67		
	C2 *(par.ug.=(1*4))*(H/peso=(0,000007850*154)*46)	4,00			0,056	0,22		
	Parziale kg					0,89		
	SQUADRETTA (TRAVI: PRINCIPALE/SECONDARIA)							
	Bulloni M14 lunghezza 45 mm							
	C1 *(par.ug.=(7*2))*(H/peso=(0,000007850*154)*45)	14,00			0,054	0,76		
	Parziale kg					0,76		
	PIASTRA DI FONDAZIONE							
	Tirafondi M14 lunghezza 200 mm							
	C7 *(par.ug.=(4*4))*(H/peso=(0,000007850*154)*200)	16,00			0,242	3,87		
	Parziale kg					3,87		
	SOMMANO kg					147,82	5,01	740,58
17 CAM23_E19	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile							
	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN							
	A RIPORTARE							597'391,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							597'391,37
.030.010.A (CAM)	10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. si considerano 48 kg/mq: GRADINI SCALA ESTERNA: PIANO TERRA Solaio Acciaio Solaio Acciaio Solaio Acciaio Solaio Acciaio Solaio Acciaio Solaio Acciaio Solaio Acciaio	5,05 5,36 1,12 1,02 0,17 1,69 2,80			48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000	242,40 257,28 53,76 48,96 8,16 81,12 134,40		
	Parziale kg					826,08		
	SOMMANO kg					826,08	9,63	7'955,15
18 CAM23_E19 .040.030.A	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Vedi voce n° 15 [kg 2 419.24] Vedi voce n° 16 [kg 147.82] Vedi voce n° 17 [kg 826.08]					2'419,24 147,82 826,08		
	SOMMANO kg					3'393,14	1,54	5'225,44
19 CAM23_E04 .020.010.C	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutt ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm solaio divisorio piano terra/1° solaio divisorio piano terra/1° solaio divisorio piano terra/1° solaio divisorio piano terra/1° solaio divisorio piano terra/1° solaio divisorio piano terra/1°		4,90 4,90 4,90 3,35 5,40 5,55	3,650 1,600 6,550 6,300 2,250 3,950		17,89 7,84 32,10 21,11 12,15 21,92		
	Parziale mq					113,01		
	SOMMANO mq					113,01	82,11	9'279,25
20 CAM23_E04 .020.010.D	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutt ... me in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm solaio divisorio piano terra/1° a detrarre solaio divisorio piano terra/1° - spessore 24 cm		15,35	49,850		765,20 -113,01		
	Parziale mq					652,19 675,00		
	solaio divisorio piano 1°/copertura							
	Parziale mq					675,00		
	Sommano positivi mq					1'440,20		
	Sommano negativi mq					-113,01		
	SOMMANO mq					1'327,19	90,82	120'535,40
21 CAM23_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi tel ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere,							
	A R I P O R T A R E							740'386,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							740'386,61
	cancellate, ecc. in ferro pieno locale di alloggio boyler esterno - si stimano *(lung.=5,+5,5+5+5,5) solaio in lamiera gregata a copertura dei boyler		21,00 5,00	4,000 5,500	40,000 20,000	3'360,00 550,00		
	SOMMANO kg					3'910,00	0,71	2'776,10
22 CAM23_R02 .035.010.B (CAM)	Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari rimozione scala esterna in ferro - si stima rimozione opere esterne in ferro - si stimano	2,00	9,70	2,200	50,000	2'134,00 150,00		
	SOMMANO kg					2'284,00	0,55	1'256,20
23 CAM23_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. cordoni marciapiede esterno perimetrale al fabbricato		200,00			200,00		
	Parziale ml					200,00		
	cordoni aiule esistenti		100,00			100,00		
	Parziale ml					100,00		
	SOMMANO ml					300,00	2,51	753,00
24 CAM23_R02 .060.050.A (CAM)	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale. marciapiede perimetro esterno al fabbricato		200,00	1,200		240,00		
	SOMMANO mq					240,00	10,62	2'548,80
25 CAM23_R02 .060.022.D (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... dizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 24 [mq 240.00]					240,00		
	SOMMANO mq					240,00	30,71	7'370,40
26 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. pavimentazione in asfalto	730,00			0,100	73,00		
	SOMMANO mc					73,00	17,96	1'311,08
27 CAM23_U05 .010.022.A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. strato sottostante marciapiede interno esistente: Vedi voce n° 23 [ml 300.00] Vedi voce n° 24 [mq 240.00] strato sottostante pavimentazione in asfalto esistente: Vedi voce n° 26 [mc 73.00]	10,00		0,150	0,200 0,200	9,00 48,00		
	SOMMANO mc				0,200	146,00	7,19	1'459,57
	A R I P O R T A R E					203,00		757'861,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							757'861,76
28 CAM23_V02 .020.175.A (CAM)	Scerbatura manuale di siepi e cespugli Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo area a verde esistente					730,00		
	SOMMANO mq					730,00	1,26	919,80
29 CAM23_V02 .030.045.A (CAM)	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm area a verde esistente - si stimano					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	67,94	339,70
30 CAM23_V02 .030.045.B (CAM)	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm Vedi voce n° 29 [cad 5.00]	0,40				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	115,80	231,60
31 CAM23_V02 .030.045.C (CAM)	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm Vedi voce n° 29 [cad 5.00]	0,40				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	169,13	338,26
32 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo area a verde esistente	780,00			0,400	312,00		
	SOMMANO mc					312,00	5,19	1'619,28
33 CAM23_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi nuova area a verde	930,00			0,250	232,50		
	SOMMANO mc					232,50	3,58	832,35
34 CAM23_R02 .020.010.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo demolizione muratura per installazione nuovo cancello carrabile			6,000	1,300	7,80		
	SOMMANO mc					7,80	127,48	994,34
35 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,							
	A R I P O R T A R E							763'137,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							763'137,09
	spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 26 [mc 73.00] Vedi voce n° 27 [mc 203.00] per rifiuti opere a verde - si stimano Vedi voce n° 32 [mc 312.00] a detrarre rinterri: Vedi voce n° 33 [mc 232.50] Vedi voce n° 34 [mc 7.80] Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					73,00 203,00 2,00 312,00 -232,50 7,80 597,80 -232,50 365,30		
36 CAM23_V02 .020.150.A (CAM)	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici fino a 500 mq nuova area verde SOMMANO mq					930,00 930,00		
37 CAM23_V02 .020.125.A (CAM)	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata nuova area a verde SOMMANO mq					930,00 930,00		
38 CAM23_V02 .060.035.S (CAM)	Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis si stimano SOMMANO cad					4,00 4,00		
39 CAM23_V02 .060.015.AE (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex si stimano SOMMANO cad					2,00 2,00		
40 CAM23_V02 .060.020.X (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 50 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens si stimano SOMMANO cad					1,00 1,00		
41 CAM23_V02 .060.015.C (CAM)	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre si stimano SOMMANO cad					2,00 2,00		
42	Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al							
	A R I P O R T A R E							771'116,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							771'116,04
CAM23_V02 .020.085.A (CAM)	mq Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il terricc ... ne del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo si stimano					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	34,60	276,80
43 CAM23_V02 .020.090.A (CAM)	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fit ... ne del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo si stimano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	23,77	237,70
44 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. strato sottostante pavimentazione marciapiede con antitrauma strato sottostante pavimentazione carrabile strato sottostante pavimentazione pedonale	460,00 88,00	150,00	1,500	0,200 0,200 0,200	45,00 92,00 17,60		
	SOMMANO mc					154,60	28,05	4'336,53
45 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 nuovo marciapiede con pavimentazione antitrauma area pavimentazione pedonale	240,00 88,00			0,100 0,100	24,00 8,80		
	SOMMANO mc					32,80	169,19	5'549,43
46 CAM23_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. nuovo marciapiede con pavimentazione antitrauma - sviluppo lineare nuovo marciapiede con pavimentazione pedonale - sviluppo lineare		150,00 90,00		0,100 0,100	15,00 9,00		
	SOMMANO mq					24,00	34,97	839,28
47 CAM23_E03 .040.010.C (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in barre. rete Ø6 20/20: rete Ø6 20/20:		150,00 88,00	1,500	2,220 2,220	499,50 195,36		
	SOMMANO kg					694,86	4,46	3'099,08
48 CAM23_V01 .090.015.A (CAM)	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10 pavimentazione marciapiede antitrauma risvolto verticale pavimentazione marciapiede antitrauma		150,00 150,00	1,500		225,00 75,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		785'454,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		785'454,86
	SOMMANO mq					300,00	157,97	47'391,00
49 CAM23_E07 .020.010.A (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento pe ... steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa Massetto di preparazione antitrauma Massetto di preparazione pavimentazione esterna	150,00	1,50			225,00 88,00		
	SOMMANO mq					313,00	30,21	9'455,73
50 CAM23_U05 .070.060.A	Masselli grigliati per pavimentazioni Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa ... terruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm area carrabile					460,00		
	SOMMANO mq					460,00	39,78	18'298,80
51 CAM23_U05 .070.010.B	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante ... e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm pavimentazione pedonale					88,00		
	SOMMANO mq					88,00	39,98	3'518,24
52 CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. si considerano 24kg/mq nuova recinzione in ferro		60,00	1,000	24,000	1'440,00		
	SOMMANO kg					1'440,00	10,24	14'745,60
53 CAM23_E19 .010.070.B (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... n murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili si considerano 38kg/ mq: nuovo cancello carrabile nuovo cancello carrabile si considerano 25 kg/mq nuovo cancello pedonale		6,00 4,00 1,20	1,800 1,800 1,800	38,000 38,000 25,000	410,40 273,60 54,00		
	SOMMANO kg					738,00	10,44	7'704,72
54 CAM23_E19 .040.030.A	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Vedi voce n° 52 [kg 1 440.00] Vedi voce n° 53 [kg 738.00]					1'440,00 738,00		
	SOMMANO kg					2'178,00	1,54	3'354,12
	A R I P O R T A R E							889'923,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							889'923,07
55 CAM23_E21 .050.040.B (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante su ringhiere perimetrali su ambo i paramenti della ringhiera: nuova recinzione in ferro	2,00	60,00		1,000	120,00		
	Parziale mq					120,00		
	nuovo cancello carrabile	2,00	6,00		1,800	21,60		
	nuovo cancello carrabile	2,00	4,00		1,800	14,40		
	nuovo cancello pedonale	2,00	1,20		1,800	4,32		
	Parziale mq					40,32		
	SOMMANO mq					160,32	11,69	1'874,14
56 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro si stima incidenza del 20%: paramento in elevazione muro di recinzione: sviluppo perimetrale esistente *(par.ug.=,3*2,00) sviluppo perimetrale esistente *(par.ug.=,3*2,00) sviluppo perimetrale esistente *(par.ug.=,3*2,00) sviluppo perimetrale esistente *(par.ug.=,3*2,00)	0,60 0,60 0,60 0,60	30,00 33,00 80,00 10,00		1,000 0,400 0,400 1,000	18,00 7,92 19,20 6,00		
	SOMMANO mq					51,12	5,16	263,78
57 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 56 [mq 51.12]				0,050	2,56		
	SOMMANO mc					2,56	13,82	35,38
58 CAM23_E16 .030.010.A (CAM)	Intonaco per interni Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato paramento in elevazione muro di recinzione: sviluppo perimetrale esistente sviluppo perimetrale esistente sviluppo perimetrale esistente sviluppo perimetrale esistente	2,00	30,00 33,00 80,00 10,00		1,000 0,400 0,400 1,000	60,00 13,20 32,00 10,00		
	SOMMANO mq					115,20	19,07	2'196,86
59 CAM23_E21 .020.030.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche Vedi voce n° 58 [mq 115.20]					115,20		
	SOMMANO mq					115,20	7,23	832,90
60 CAM23_E18 .075.045.A	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... d uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna							
	A R I P O R T A R E							895'126,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							895'126,13
						20,00 8,00		
	SOMMANO cad					28,00	278,72	7'804,16
61 CAM23_E18 .075.010.H	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ... con placche antincendio. Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	906,53	1'813,06
62 CAM23_L16 .020.040.A	Rivelatore ottico di fumo Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio Locale tecnico piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	152,39	152,39
63 CAM23_L16 .040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno Piano terra Piano primo					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	52,83	264,15
64 CAM23_L16 .050.010.C	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa Piano terra Piano primo					5,00 3,00		
	SOMMANO cad					8,00	152,77	1'222,16
65 CAM23_L16 .080.010.D	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq		230,00			230,00		
	SOMMANO m					230,00	4,75	1'092,50
66 CAM23_L02 .010.210.B	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	3,58	179,00
67 CAM23_L02 .010.210.A	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq		20,00			20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		907'653,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		907'653,55
68 CAM23_L02 .080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PV ... icotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm		150,00			20,00	2,75	55,00
	SOMMANO m					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,32	498,00
69 CAM23_L16 .020.010.A	Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'940,21	1'940,21
70 CAM23_L01 .040.070.B	Accessori elettrici per interruttori automatici Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,58	92,58
71 CAM23_L02 .120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	5,33	79,95
72 CAM23_L16 .040.030.F	Segnalatore di allarme incendio Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,57	92,57
73 CAM23_C09 .010.040.A	Cassetta da interno per idranti Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in allu ... i in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	167,58	670,32
74 CAM23_C01 .090.010.G	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2" Tubazione Pezzi speciali		67,25			67,25 6,00		
	SOMMANO m					73,25	31,79	2'328,62
75	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio zincato							
	A R I P O R T A R E							913'410,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							913'410,80
CAM23_C01 .090.010.I	per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3" Tubazione Pezzi speciali		14,00			14,00 2,00		
	SOMMANO m					16,00	58,39	934,24
76 CAM23_C01 .090.010.H	Tubazione in acciaio zincato per linee Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2 Tubazione Pezzi speciali		5,00			5,00 2,00		
	SOMMANO m					7,00	41,62	291,34
77 CAM23_C01 .070.060.J (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con v ... tura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Dametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm Tubazione pezzi speciali		55,00			55,00 4,00		
	SOMMANO m					59,00	31,10	1'834,90
78 CAM23_C09 .010.010.D	Gruppo attacco per motopompa VV.F Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di ... in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	139,74	139,74
79 NP.01	Fornitura Gruppo Antincendio composto da due Elettropome + pilota: N°2 GEM2DJN40-200/110A_LOVARA KIT FLU.EN 65X40P/PN16 KIT MONIT. B VAL. DN 50-100 KIT MONIT. B VAL. DN 50-100 KIT MONIT. C VAL DN 125-450 QAL 12845 09 Q.EL 1X230 50 KIT CONO AS. DN65X80/PN 16 KIT IDROT. 24L/10B+SF1"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'654,69	10'654,69
80 NP.02	FORNITRA LOCALE TECNICO CTP NORMA UNI 11929 2500X3000X2500 PER GRUPPO SOPRABATTENTE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	13'077,46	13'077,46
81 CAM23_C04 .010.032.C	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16 Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Son ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100 Prezzo assimilato					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	516,91	1'550,73
	A R I P O R T A R E							941'893,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							941'893,90
82 CAM23_E01 .020.010.B	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee (lung.=2,8+,5+,5)*(larg.=2,5+,2+,2)	3,00	3,80	2,900	0,400	13,22		
	SOMMANO mc					13,22	102,18	1'350,82
83 CAM23_E03 .010.020.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 (lung.=2,8+,2+,2)*(larg.=2,5+,2+,2)	3,00	3,20	2,900	0,400	11,14		
	SOMMANO mc					11,14	177,05	1'972,34
84 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 83 [mc 11.14]				140,000	1'559,60		
	SOMMANO kg					1'559,60	2,52	3'930,19
85 CAM23_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 82 [mc 13.22] Vedi voce n° 83 [mc 11.14]					13,22 -11,14		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					13,22 -11,14		
	SOMMANO mc					2,08	3,58	7,45
86 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 82 [mc 13.22] Vedi voce n° 85 [mc 2.08]					13,22 -2,08		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					13,22 -2,08		
	SOMMANO mc					11,14	13,82	153,95
87 CAM23_U04 .020.091.B	Impianto di accumulo Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione ... deale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc serbatoio per antincendio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'478,96	4'478,96
88 CAM23_U04 .020.091.C	Impianto di accumulo Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione ... deale per il riutilizzo							
	A R I P O R T A R E							953'787,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							953'787,61
89 B25056a	dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc serbatoio per antincendio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7'649,44	15'298,88
	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata, dello spessore di 3 mm, posta su massetto di sottofondo escluso, inclusa mano di primer bituminoso, con giunti sovrapposti: con velo vetro rinforzato					680,62		
	SOMMANO mq					680,62	25,34	17'246,91
90 B25046	Massetto delle pendenze per coperture piane realizzato in calcestruzzo cellulare leggero (densità a secco 400 kg/mc), ottenuto con kg 330 di cemento tipo 32.5 e kg 1,5 di schiumoge ... ta rete sintetica, compresa la formazione di poste e fasce per pendenza variabile tra 1% e 2%, e spessore minimo di 4 cm	680,62			0,100	68,06		
	SOMMANO mc					68,06	227,16	15'460,51
	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... ali Minimi), conducibilità termica lambdaD = 0,025 ÷ 0,028 secondo lo spessore, dimensioni 1200 x 600 mm: spessore 30 mm < CAPPOTTO TERMICO IN COPERTURA					680,62		
	SOMMANO mq					680,62	21,66	14'742,23
92 B15013b	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), s ... rmica lambdaD = 0,025 ÷ 0,028 secondo lo spessore, dimensioni 1200 x 600 mm: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore < CAPPOTTO TERMICO IN COPERTURA	680,62			10,000	6'806,20		
	SOMMANO mq					6'806,20	5,88	40'020,46
	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine t ... a per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm < IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA risolto perimetrale *(par.ug.=130+5,9+5,9+5,9+5,9)*(lung.=0,3+0,4+0,2)	153,60	0,90			680,62		
	SOMMANO mq					138,24		
93 CAM23_E12 .030.095.A (CAM)						818,86	31,44	25'744,96
94 B15098e	Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, rivestiti su en ... estimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 100 mm < CAPPOTTO TERMICO IN FACCIATA	2,00	50,40	8,750		882,00		
		2,00	15,50	8,750		271,25		
	Parziale mq					1'153,25		
		4,00	4,25	4,630		78,71		
	A R I P O R T A R E					1'231,96		1'082'301,56


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'231,96		1'082'301,56
95 B15109	Parziale mq					78,71		
	SOMMANO mq					1'231,96	97,89	120'596,56
	Rivestimento metilsiliconico ad effetto minerale, a base di particelle di nanoquarzo, ad elevata brillantezza e stabilità del colore, con granulometria 1,5 mm, con protezione del f ... iffusione del vapore classe V1 secondo EN 1062, permeabilità all'acqua classe W3 secondo EN 1062, ad alta resa cromatica < CAPPOTTO TERMICO IN FACCIATA Vedi voce n° 94 [mq 1 231.96]					1'231,96		
	SOMMANO mq					1'231,96	23,54	29'000,34
96 B15076a	Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso intonaco cementizio sottile armato con f ... o dritti, conducibilità termica lambdaD 0,035 W/mK, resistenza a compressione >= 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm < ISOLAMENTO PRIMO CALPESTIO		14,70	49,200		723,24		
	SOMMANO mq					723,24	80,93	58'531,81
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco; sistema caratterizzato da pro ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente < PT S5	9,00	0,73	2,400		15,77		
	< P01 S5	9,00	0,73	2,400		15,77		
97 C25076b	SOMMANO mq					31,54	445,52	14'051,70
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco; sistema caratterizzato da pro ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale < PT S1	11,00	1,30	2,400		34,32		
	S3	1,00	3,60	2,400		8,64		
	< P01 S1	5,00	1,30	2,400		15,60		
98 C25076c	S3	2,00	3,60	2,400		17,28		
	SOMMANO mq					75,84	527,39	39'997,26
	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma DIN 7748, esenti da cadmio, autoestinguenti, classe 1 di reazione al fuoco; sistema caratterizzato da pro ... iro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra scorrevole complanare (ribaltascorri) a 2 ante, telaio su 4 lati < PT S2	12,00	2,20	1,400		36,96		
	S4	1,00	3,90	1,400		5,46		
99 C25076f	< P01 S2	7,00	2,20	1,400		21,56		
	S4	6,00	3,90	1,400		32,76		
	SOMMANO mq					96,74	716,88	69'350,97
	A R I P O R T A R E							1'413'830,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'413'830,20
100 C25092c	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza fino a 8 cm S1 *(lung.=(2*1,3)+(2*2,4)) S2 *(lung.=(2*1,4)+(2*2,2)) S3 *(lung.=(2*3,6)+(2*2,4)) S4 *(lung.=(2*3,9)+(2*1,4)) S5 *(lung.=(2*0,73)+(2*1,4))	16,00	7,40			118,40		
		19,00	7,20			136,80		
		3,00	12,00			36,00		
		7,00	10,60			74,20		
		18,00	4,26			76,68		
	SOMMANO m					442,08	8,14	3'598,53
101 B15098a	Poliuretano espanso in pannelli sandwich costituiti da schiuma polyiso PIR espansa posti in opera per isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, rivestiti su en ... vestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del sistema da pagarsi a parte, pannelli dello spessore di: 30 mm < SPALLETTE INFISSI S1 *(lung.=(2*1,3)+(2*2,4)) S2 *(lung.=(2*1,4)+(2*2,2)) S3 *(lung.=(2*3,6)+(2*2,4)) S4 *(lung.=(2*3,9)+(2*1,4)) S5 *(lung.=(2*0,73)+(2*1,4))	16,00	7,40	0,400		47,36		
		19,00	7,20	0,400		54,72		
		3,00	12,00	0,400		14,40		
		7,00	10,60	0,400		29,68		
		18,00	4,26	0,400		30,67		
	SOMMANO mq					176,83	71,27	12'602,67
102 C55015a	Tenda alla veneziana per interni ed esterni composta da lamelle spessore 15 mm in alluminio verniciate a fuoco, in opera completa di cassonetto in lamiera zincata e verniciata, nas ... plastica per il manovrimento e quant'altro necessario per darla completa e funzionante: bianche o colorate: 80 x 120 cm < INCIDENZA 0,96 MQ Vedi voce n° 97 [mq 31.54] Vedi voce n° 98 [mq 75.84] Vedi voce n° 99 [mq 96.74]	1,00				31,54		
		1,00				75,84		
		1,00				96,74		
	SOMMANO cad					204,12	90,10	18'391,21
103 CAM23_E07 .030.020.F	Vespaio aerato Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con ... di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm vespaio piano terra		15,40	50,400		776,16		
	SOMMANO mq					776,16	57,57	44'683,53
104 NP_07	Sovrapprezzo alla voce:CAM23_E07.030.020.F per raggiungimento fino ad altezza pari a 80 cm di spessore totale , oltre i primi 40 cm.Fino a successivi 40 cm di spessore oltre i primi 40 cm. Vedi voce n° 103 [mq 776.16]					776,16		
	SOMMANO mq					776,16	35,14	27'274,26
	A R I P O R T A R E							1'520'380,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'520'380,40
105 CAM23_E08 .020.025.D (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm TOMPAGNO PERIMETRALE Piano Terra: lato nord *(H/peso=3,500+,8) lato est *(H/peso=3,500+,8) lato sud *(H/peso=3,500+,8) lato sud - spallette laterali ingresso *(H/peso=3,500+,8) lato ovest *(H/peso=3,500+,8) Piano 1°: lato nord *(H/peso=3,500+,3) lato est *(H/peso=3,5+,3) lato sud/est *(H/peso=3,500+,3) lato sud/est *(H/peso=3,500+,3) lato sud *(H/peso=3,500+,3) lato sud - spallette laterali (terrazza pergolata) *(H/peso=3,500+,3) lato sud - centro *(H/peso=3,500+,3) lato sud - spallette laterali (terrazza pergolata) *(H/peso=3,500+,3) lato ovest *(H/peso=3,500+,3)							
	SOMMANO mq					1'221,73	79,02	96'541,10
106 CAM23_E08 .020.025.D (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm MURATURA INTERNA Piano Terra: WC DIS./ATT.SPECIALI Parziale mq Piano 1°: PARETE DIVISORIA WC.H./ATT.LIBERE Parziale mq SOMMANO mq		2,00		3,500	7,00		
			2,30		3,500	8,05		
						8,05		
	SOMMANO mq					15,05	79,02	1'189,25
107 CAM23_E08 .080.010.B (CAM)	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180 Piano 1°: PARETE DIVISORIA LOCALE TECNICO/A.P. SPOGL. PARETE DIVISORIA LOCALE TECNICO/COLLEGAMENTI SOMMANO mq		6,40		3,500	22,40		
			4,60		3,500	16,10		
						38,50	36,53	1'406,41
108 CAM23_E08 .080.010.G (CAM)	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180 PER RAGGIUNGIMENTO SPESSORE TOTALE 40 CM: Vedi voce n° 107 [mq 38.50] SOMMANO mq					38,50		
						38,50	86,03	3'312,16
109	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di							
	A R I P O R T A R E							1'622'829,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'622'829,32
CAM23_E08 .020.010.C (CAM)	laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm Piano Terra: come da grafico partendo da parte alta a sinistra __ verso destra; PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/ A.P BAGNO+ COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/ A.P .SPOGL+ DEPOSITO PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL+ DEP./ATT.ASPECIALI come da grafico partendo da parte bassa a sinistra __ verso destra; PARETE DIVISORIA BAGNI PARETE DIVISORIA BAGNI/COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA A.P. DEP./SPOGL PARETE DIVISORIA BAGNI + COLLEGAMENTO/A.P. SPOGL. + ATT.ORDINATE PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL./DEP come da grafico partendo da parte alta a sinistra __ verso destra; PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/ATT.LIBERE A DETRARRE SU PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/ ATT.LIBERE PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/ATT.LIBERE A DETRARRE SU PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/ ATT.LIBERE PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/ATRIO PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI ADIACENTI ATRIO PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/A.P. DEP PARETE DIVISORIA A.P. DEP/A.P. SPOGL PARETE DIVISORIA A.P. DEP/A.P. SPOGL PARETE DIVISORIA ASSISTENZA/ATRIO PARETE DIVISORIA ASSISTENZA/COLLEGAMENTO * (lung.=1,9+,9+1,3) PARETE DIVISORIA ASSISTENZA/LAVANDERIA+ SPOGL.WC. PARETE DIVISORIA LAVANDERIA/SPOGL. PARETE DIVISORIA SPOGL./WC PARETE DIVISORIA ATTIVITA' LIBERE/LAVANDERIA + SPOGL.+ WC PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/COLLEGAMENTO * (lung.=8,95+,85+,85) PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/MENSA come da grafico partendo da parte bassa a destra __ verso sinistra; A DETRARRE SU PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/MENSA PARETE DIVISORIA MENSA/COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA MENSA/SCODELLAMENTO PARETE DIVISORIA MENSA/A.P. BAGNI PARETE DIVISORIA SCODELLAMENTO+A.P.SPOGL.+ A.P.DEP/COLLEGAMENTO *(lung.=9,75+1,75) PARETE DIVISORIA SCODELLAMENTO/BAGNI+A.P.SPOGL. PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI+ATT.ORDINATE PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/A.P. DEP.+A.P. SPOGL.+ BAGNI PARETE DIVISORIA A.P. DEP.+A.P. SPOGL./ COLLEGAMENTO *(lung.=5,65+1,75) PARETE DIVISORIA A.P. DEP./A.P. SPOGL. PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/A.P. DEP.+ A.P. SPOGL. PARETE DIVISORIA BAGNI PARETE DIVISORIA BAGNI/WC DIS. + COLLEGAMENTO PARETE DIVISORIA BAGNI/ATT.SPECIALI PARETE DIVISORIA COLLEGAMENTO/ATT.SPECIALI * (lung.=5,6+1,35) Parziale mq							
	A R I P O R T A R E					720,32		1'622'829,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					720,32		1'622'829,32
	COLLEGAMENTI		7,45		3,500	26,08		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/SPOGL.		5,30		3,500	18,55		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL.+ A.P. DEP./ ATT. LIBERE		6,80		3,500	23,80		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL./ A.P. DEP.		1,85		3,500	6,48		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./COLLEGAMENTI * (lung.=1,55+2,75)		4,30		3,500	15,05		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/COLLEGAMENTI		5,20		3,500	18,20		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/COLLEGAMENTI		1,25		3,500	4,38		
	PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/BAGNI		4,50		3,500	15,75		
	PARETE DIVISORIA BAGNI		4,50		3,500	15,75		
	PARETE DIVISORIA BAGNI		4,50		3,500	15,75		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/SPOGL.		4,50		3,500	15,75		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/WC. H + COLLEGAMENTI * (lung.=3,6+2,1+2,15)		7,85		3,500	27,48		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL/ COLLEGAMENTI * (lung.=2,15+2,8)		4,95		3,500	17,33		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/BAGNI		5,00		3,500	17,50		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/SPOGL.		5,00		3,500	17,50		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/A.P.SPOGL.+A.P. DEP.		5,60		3,500	19,60		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./COLLEGAMENTI		1,76		3,500	6,16		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./A.P. SPOGL.		1,76		3,500	6,16		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP.+ A.P. SPOGL.+ ASS.WC./ COLLEGAMENTI		7,70		3,500	26,95		
	PARETE DIVISORIA ASS.WC./ COLLEGAMENTI		1,30		3,500	4,55		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/ASS.WC.		1,70		3,500	5,95		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL./ ASS.WC.+ COLLEGAMENTI		3,95		3,500	13,83		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL.+ COLLEGAMENTI/ A.P.BAGNI + ATT.LIBERE		8,75		3,500	30,63		
	PARETE DIVISORIA A.P.BAGNI /ATT.LIBERE come da grafico partendo da parte bassa a sinistra __ verso destra;		6,40		3,500	22,40		
	PARETE DIVISORIA BAGNI /ATT.ORDINATE		5,80		3,500	20,30		
	PARETE DIVISORIA BAGNI		0,70		3,500	2,45		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/COLLEGAMENTI * (lung.=8,95+65)		9,60		3,500	33,60		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/COLLEGAMENTI * (lung.=7,2+1,8)		9,00		3,500	31,50		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL.+A.P. DEP./ATT.ORDINATE * (lung.=4,1+2,15)		6,25		3,500	21,88		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL./A.P. DEP.		1,90		3,500	6,65		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL.+A.P. DEP./ BAGNI		4,00		3,500	14,00		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL.+A.P. DEP./ BAGNI		4,00		3,500	14,00		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/ COLLEGAMENTI		1,70		3,500	5,95		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/ COLLEGAMENTI * (lung.=1,8+2,1)		3,90		3,500	13,65		
	PARETE DIVISORIA DEPOSITO/ COLLEGAMENTI * (lung.=2,5+1,8)		4,30		3,500	15,05		
	PARETE DIVISORIA DEPOSITO/ BAGNI		2,50		3,500	8,75		
	PARETE DIVISORIA ATT.SPECIALI/COLLEGAMENTI * (lung.=1,7+1,05+1)		3,75		3,500	13,13		
	Parziale mq					592,49		
	Sommano positivi mq					1'333,81		
	Sommano negativi mq					-21,00		
	SOMMANO mq					1'312,81	33,05	43'388,37
110 CAM23_E16 .020.010.D (CAM)	Intonaco grezzo Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese ne ... frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE: sviluppo perimetrale: Piano Terra: bagni lato ovest *(lung.=5,05+1,6+5,05+1,6) bagni lato ovest *(lung.=5,05+1,6+5,05+1,6) bagni lato nord *(lung.=4,5+1,73+4,5+1,73) bagni lato ovest *(lung.=4,5+1,73+4,5+1,73)		13,30 13,30 12,46 12,46		2,200 2,200 2,200 2,200	29,26 29,26 27,41 27,41		
	A R I P O R T A R E					113,34		1'666'217,69



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O					113,34		1'666'217,69			
111 CAM23_E16 .040.030.A (CAM)	wc.h. - lato nord *(lung.=1,9+1,95+1,9+1,95)		7,70		2,200	16,94	17,60	11'521,14			
	bagni lato nord *(lung.=1,7+4,9+1,7+4,9)		13,20		2,200	29,04					
	wc.h. - lato nord/est *(lung.=6,4+2+6,4+2)		16,80		2,200	36,96					
	wc. assistenza lato sud *(lung.=1,6+1,95+1,6+1,95)		7,10		2,200	15,62					
	bagni lato sud/centro *(lung.=1,95+5,8+1,95+5,8)		15,50		2,200	34,10					
	wc. assistenza lato sud *(lung.=4+1,7+4+1,7)		11,40		2,200	25,08					
	scodellamento *(lung.=3,92+6,65+3,92+6,65)		21,14		3,500	73,99					
	Parziale mq					345,07					
	Piano 1°:										
	sviluppo perimetrale:										
	bagni lato nord *(lung.=5,05+1,6+5,05+1,6)		13,30		2,200	29,26					
	bagni lato nord-centro *(lung.=1,75+4,5+1,75+4,5)		12,50		2,200	27,50					
	bagni lato nord-centro *(lung.=1,75+4,5+1,75+4,5)		12,50		2,200	27,50					
	wc.h. *(lung.=2+1,95+2+1,95)		7,90		2,200	17,38					
	bagni lato nord/est *(lung.=1,7+4,7+1,7+4,7)		12,80		2,200	28,16					
	ass.wc nord/est *(lung.=3,25+1,8+3,25+1,8)		10,10		2,200	22,22					
	bagni lato est *(lung.=2+6,4+2+6,4)		16,80		2,200	36,96					
	bagni lato sud/est *(lung.=2,8+4+2,8+4)		13,60		2,200	29,92					
	bagni lato sud/centro *(lung.=1,7+5,75+1,7+5,75)		14,90		2,200	32,78					
	bagni lato sud/centro *(lung.=1,7+4+1,7+4)		11,40		2,200	25,08					
	bagni lato sud/ovest *(lung.=1,7+5,75+1,7+5,75)		14,90		2,200	32,78					
	Parziale mq					309,54					
	SOMMANO mq					654,61					
	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resi ... e ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120 su muratura locale tecnico(su ambo i lati del muro): Vedi voce n° 108 [mq 38.50]	2,00				77,00					
	SOMMANO mq					77,00					
	112 CAM23_E16 .030.010.A (CAM)	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato su paramento murario interno tompagno perimetrale lato interno: Vedi voce n° 105 [mq 1 221.73] su paramento murario muratura interna , su doppia faccia: Vedi voce n° 106 [mq 15.05] su tramezzo interno , doppia faccia Vedi voce n° 109 [mq 1 312.81]	1,25 2,00			1'527,16 30,10 1'312,81					
	Parziale mq					2'870,07					
	A DETRARRE SUPERFICI SOVRASTANTI LE CONTROSOFFITTATURE TOMPAGNO PERIMETRALE - spessore 30 cm										
	Piano Terra:										
	lato nord 50,05 0,400 -20,02										
	lato est 15,55 0,400 -6,22										
	lato sud 50,05 0,400 -20,02										
	lato sud - spallette laterali ingresso 1,50 0,400 -0,60										
	lato ovest 15,55 0,400 -6,22										
	Piano 1°:										
	lato nord 50,05 0,400 -20,02										
	lato est 9,90 0,400 -3,96										
	lato sud/est 6,70 0,400 -2,68										
	lato sud/est 5,70 0,400 -2,28										
	lato sud 12,45 0,400 -4,98										
lato sud - spallette laterali (terrazza pergolata) 5,90 0,400 -2,36											
lato sud - centro 12,55 0,400 -5,02											
	A R I P O R T A R E					2'775,69		1'680'017,26			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'775,69		1'680'017,26
	lato sud - spallette laterali (terrazza pergolata)		5,90		0,400	-2,36		
	lato ovest		15,55		0,400	-6,22		
	Parziale mq					-102,96		
	MURATURA INTERNA - spessore 30 cm							
	Piano Terra:							
	WC DIS./ATT.SPECIALI		2,00		0,400	-0,80		
	Parziale mq					-0,80		
	Piano 1°:							
	PARETE DIVISORIA WC.H./ATT.LIBERE		2,30		0,400	-0,92		
	Parziale mq					-0,92		
	TRAMEZZI INTERNI:							
	Piano Terra:							
	come da grafico partendo da parte alta a sinistra __ verso destra;							
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/ A.P BAGNO+							
	COLLEGAMENTO	2,00	9,40		0,400	-7,52		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/ A.P .SPOGL+							
	DEPOSITO	2,00	5,40		0,400	-4,32		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL+ DEP./ATT.ASPECIALI	2,00	5,40		0,400	-4,32		
	come da grafico partendo da parte bassa a sinistra __ verso destra;							
	PARETE DIVISORIA BAGNI	2,00	5,04		0,400	-4,03		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/COLLEGAMENTO	2,00	3,50		0,400	-2,80		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./SPOGL	2,00	2,15		0,400	-1,72		
	PARETE DIVISORIA BAGNI + COLLEGAMENTO/A.P. SPOGL.							
	+ ATT.ORDINATE	2,00	8,90		0,400	-7,12		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL./DEP	2,00	2,10		0,400	-1,68		
	come da grafico partendo da parte alta a sinistra __ verso destra;							
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/ATT.LIBERE	2,00	8,90		0,400	-7,12		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/ATT.LIBERE	2,00	8,90		0,400	-7,12		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/COLLEGAMENTO	2,00	8,00		0,400	-6,40		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINARE/COLLEGAMENTO	2,00	1,80		0,400	-1,44		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/COLLEGAMENTO	2,00	1,80		0,400	-1,44		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/ATRIO	2,00	4,40		0,400	-3,52		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI ADIACENTI ATRIO	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/A.P. DEP	2,00	3,80		0,400	-3,04		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP/A.P. SPOGL	2,00	4,10		0,400	-3,28		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/A.P. SPOGL	2,00	1,85		0,400	-1,48		
	PARETE DIVISORIA ASSISTENZA/ATRIO	2,00	4,40		0,400	-3,52		
	PARETE DIVISORIA ASSISTENZA/COLLEGAMENTO *							
	(lung.=1,9+,9+1,3)	2,00	4,10		0,400	-3,28		
	PARETE DIVISORIA ASSISTENZA/LAVANDERIA+							
	SPOGL.WC.	2,00	4,90		0,400	-3,92		
	PARETE DIVISORIA LAVANDERIA/SPOGL.	2,00	1,95		0,400	-1,56		
	PARETE DIVISORIA SPOGL./WC	2,00	1,95		0,400	-1,56		
	PARETE DIVISORIA ATTIVITA' LIBERE/LAVANDERIA +							
	SPOGL.+ WC	2,00	5,75		0,400	-4,60		
	PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/COLLEGAMENTO *							
	(lung.=8,95+,85+,85)	2,00	10,65		0,400	-8,52		
	PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/MENSA	2,00	5,95		0,400	-4,76		
	come da grafico partendo da parte bassa a destra __ verso sinistra;							
	PARETE DIVISORIA MENSA/COLLEGAMENTO	2,00	2,00		0,400	-1,60		
	PARETE DIVISORIA MENSA/SCODELLAMENTO	2,00	6,65		0,400	-5,32		
	PARETE DIVISORIA MENSA/A.P. BAGNI	2,00	6,40		0,400	-5,12		
	PARETE DIVISORIA SCODELLAMENTO+A.P.SPOGL.+							
	A.P.DEP/COLLEGAMENTO *(lung.=9,75+1,75)	2,00	11,50		0,400	-9,20		
	PARETE DIVISORIA SCODELLAMENTO/BAGNI+A.P.SPOGL.	2,00	6,40		0,400	-5,12		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI+ATT.ORDINATE	2,00	4,90		0,400	-3,92		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/A.P. DEP.+A.P. SPOGL.+							
	BAGNI	2,00	7,45		0,400	-5,96		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP.+A.P. SPOGL./							
	COLLEGAMENTO *(lung.=5,65+1,75)	2,00	7,40		0,400	-5,92		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./A.P. SPOGL.	2,00	1,60		0,400	-1,28		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/A.P. DEP.+ A.P. SPOGL.	2,00	5,25		0,400	-4,20		
	PARETE DIVISORIA BAGNI	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/WC DIS. + COLLEGAMENTO	2,00	3,70		0,400	-2,96		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/ATT.SPECIALI	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA COLLEGAMENTO/ATT.SPECIALI *							
	(lung.=5,6+1,35)	2,00	6,95		0,400	-5,56		
	A R I P O R T A R E					2'598,36		1'680'017,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'598,36		1'680'017,26
	Parziale mq					-167,03		
	Piano 1°: come da grafico partendo da parte alta a sinistra __ verso destra; PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/BAGNI+ COLLEGAMENTI	2,00	7,45		0,400	-5,96		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/SPOGL.	2,00	5,30		0,400	-4,24		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL.+ A.P. DEP./ ATT. LIBERE	2,00	6,80		0,400	-5,44		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL./ A.P. DEP.	2,00	1,85		0,400	-1,48		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./COLLEGAMENTI *							
	(lung.=1,55+2,75)	2,00	4,30		0,400	-3,44		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/COLLEGAMENTI	2,00	5,20		0,400	-4,16		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/COLLEGAMENTI	2,00	1,25		0,400	-1,00		
	PARETE DIVISORIA ATT.LIBERE/BAGNI	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA BAGNI	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA BAGNI	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/SPOGL.	2,00	4,50		0,400	-3,60		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/WC. H + COLLEGAMENTI *							
	(lung.=3,6+2,1+2,15)	2,00	7,85		0,400	-6,28		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL/ COLLEGAMENTI *							
	(lung.=2,15+2,8)	2,00	4,95		0,400	-3,96		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/BAGNI	2,00	5,00		0,400	-4,00		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/SPOGL.	2,00	5,00		0,400	-4,00		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/A.P.SPOGL.+A.P. DEP.	2,00	5,60		0,400	-4,48		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./COLLEGAMENTI	2,00	1,76		0,400	-1,41		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP./A.P. SPOGL.	2,00	1,76		0,400	-1,41		
	PARETE DIVISORIA A.P. DEP.+ A.P. SPOGL.+ ASS.WC./							
	COLLEGAMENTI	2,00	7,70		0,400	-6,16		
	PARETE DIVISORIA ASS.WC./ COLLEGAMENTI	2,00	1,30		0,400	-1,04		
	PARETE DIVISORIA BAGNI/ASS.WC.	2,00	1,70		0,400	-1,36		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL./ ASS.WC.+ COLLEGAMENTI	2,00	3,95		0,400	-3,16		
	PARETE DIVISORIA A.P.SPOGL.+ COLLEGAMENTI/							
	A.P.BAGNI + ATT.LIBERE	2,00	8,75		0,400	-7,00		
	PARETE DIVISORIA A.P.BAGNI /ATT.LIBERE	2,00	6,40		0,400	-5,12		
	come da grafico partendo da parte bassa a sinistra __ verso destra;				0,400	-0,40		
	PARETE DIVISORIA BAGNI /ATT.ORDINATE	2,00	5,80		0,400	-4,64		
	PARETE DIVISORIA BAGNI	2,00	0,70		0,400	-0,56		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/COLLEGAMENTI *							
	(lung.=8,95+65)	2,00	9,60		0,400	-7,68		
	PARETE DIVISORIA ATT.ORDINATE/COLLEGAMENTI *							
	(lung.=7,2+1,8)	2,00	9,00		0,400	-7,20		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL.+A.P. DEP./ATT.ORDINATE *							
	(lung.=4,1+2,15)	2,00	6,25		0,400	-5,00		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL./A.P. DEP.	2,00	1,90		0,400	-1,52		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL.+A.P. DEP./ BAGNI	2,00	4,00		0,400	-3,20		
	PARETE DIVISORIA A.P. SPOGL.+A.P. DEP./ BAGNI	2,00	4,00		0,400	-3,20		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/ COLLEGAMENTI	2,00	1,70		0,400	-1,36		
	PARETE DIVISORIA A.P. BAGNI/ COLLEGAMENTI *							
	(lung.=1,8+2,1)	2,00	3,90		0,400	-3,12		
	PARETE DIVISORIA DEPOSITO/ COLLEGAMENTI *							
	(lung.=2,5+1,8)	2,00	4,30		0,400	-3,44		
	PARETE DIVISORIA DEPOSITO/ BAGNI	2,00	2,50		0,400	-2,00		
	PARETE DIVISORIA ATT.SPECIAL/COLLEGAMENTI *							
	(lung.=1,7+1,05+1)	2,00	3,75		0,400	-3,00		
	Parziale mq					-135,82		
	a detrarre vuoti infissi *(par.ug.=31,54+75+84+96,74)	287,28				-287,28		
	Parziale mq					-287,28		
	Sommano positivi mq					2'870,07		
	Sommano negativi mq					-694,81		
	SOMMANO mq					2'175,26	19,07	41'482,21
113 CAM23_E16 .020.080.A (CAM)	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali							
	A R I P O R T A R E							1'721'499,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'721'499,47
114 CAM23_E16 .010.030.A	Vedi voce n° 112 [mq 2 175.26] Vedi voce n° 111 [mq 77.00] SOMMANO mq					2'175,26 77,00		
						2'252,26	10,52	23'693,78
	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 113 [mq 2 252.26] a detrarre rivestimento: Vedi voce n° 110 [mq 654.61]					2'252,26 -654,61		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					2'252,26 -654,61		
	SOMMANO mq					1'597,65	5,20	8'307,78
115 CAM23_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 114 [mq 1 597.65] SOMMANO mq					1'597,65 1'597,65	10,28	16'423,84
116 CAM23_E15 .020.045.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm Vedi voce n° 110 [mq 654.61] SOMMANO mq					654,61 654,61	39,47	25'837,46
117 CAM23_E15 .090.010.C	Profilato angolare in alluminio anodizzato Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm PIANO TERRA: si considerano Piano 1° si considerano SOMMANO m	10,00 8,00			3,500 3,500	35,00 28,00 63,00	12,75	803,25
118 CAM23_E07 .010.040.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... trelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.ORDINATE A.P.DEP. A.P.SPOGL. ATT.SPECIALI A.P. BAGNI A.P. BAGNI WC. DISABILI ATT.ORDINATE A.P. DEP. A.P. SPOGL. ATT.ORDINATE A.P. BAGNI A.P. DEP.					36,00 3,50 7,08 33,00 7,62 7,93 3,86 36,22 3,75 4,74 36,22 8,25 2,59		
	A RIPORTARE					190,76		1'796'565,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,76		1'796'565,58
	A.P. SPOGL. SCODELLAMENTO A.P. BAGNI MENZA guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra ATT.LIBERE ASS.LAVANDERIA ASS.SPOGL. WC -ASS.SPOGL. ASSISTENZA A.P. BAGNI A.P. BAGNI A.P. DEP. A.P. SPOGL. ATT.ORDINATE ATT.ORDINATE A.P. SPOGL. A.P. DEP. A.P. BAGNI A.P. BAGNI AREE COMUNI ED ATRI					6,06 26,07 12,63 80,06 37,01 4,03 3,46 3,30 14,98 10,67 6,67 2,66 4,43 38,30 37,62 7,93 3,62 8,59 7,88 110,00		
	Parziale mq					616,73		
	Piano 1°: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.ORDINATE A.P.BAGNI A.P.BAGNI A.P.SPOGL. A.P.DEP. ATT.LIBERE A.P. BAGNI WC.H. A.P. SPOGL. LOC.TECNICO ATT.ORDINATE A.P.DEP. A.P.SPOGL. A.P.BAGNI A.P.SPOGL. ASS.WC A.P. BAGNI ATT.LIBERE guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra ATT.SPECIALI DEPOSITO A.P. BAGNI A.P. BAGNI A.P. BAGNI A.P. SPOGL. A.P. DEP. ATT.ORDINATE ATT.ORDINATE A.P. BAGNI zone comuni					36,77 7,78 10,09 3,34 42,93 15,91 3,86 12,63 26,63 36,22 2,44 3,97 7,93 21,05 4,05 12,63 42,74 47,13 4,62 11,05 9,63 6,67 4,43 2,66 37,22 37,89 6,51 103,50		
	Parziale mq					562,28		
	SOMMANO mq					1'179,01	15,71	18'522,25
119 CAM23_E07 .010.040.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm per successivi centimetri oltre i primi 4 cm: Vedi voce n° 118 [mq 1 179.01]	6,00				7'074,06		
	SOMMANO mq					7'074,06	3,26	23'061,44
	A R I P O R T A R E							1'838'149,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'838'149,27
120 CAM23_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo Piano Terra: bagni lato ovest bagni lato ovest bagni lato nord bagni lato ovest wc.h. - lato nord bagni lato nord wc.h. - lato nord/est wc. assistenza lato sud bagni lato sud/centro wc. assistenza lato sud scodellamento Parziale mq Piano 1°: sviluppo perimetrale: bagni lato nord bagni lato nord-centro bagni lato nord-centro wc.h. bagni lato nord/est ass.wc nord/est bagni lato est bagni lato sud/est bagni lato sud/centro bagni lato sud/centro bagni lato sud/ovest Parziale mq SOMMANO mq							
			5,05	1,600		8,08		
			5,05	1,600		8,08		
			4,50	1,730		7,79		
			4,50	1,730		7,79		
			1,90	1,950		3,71		
			1,70	4,900		8,33		
			6,40	2,000		12,80		
			1,60	1,950		3,12		
			1,95	5,800		11,31		
			4,00	1,700		6,80		
			3,92	6,650		26,07		
						103,88		
			5,05	1,600		8,08		
			1,75	4,500		7,88		
			1,75	4,500		7,88		
			2,00	1,950		3,90		
			1,70	4,700		7,99		
			3,25	1,800		5,85		
			2,00	6,400		12,80		
			2,80	4,000		11,20		
			1,75	5,750		10,06		
			1,70	4,000		6,80		
			1,70	5,750		9,78		
						92,22		
						196,10	63,27	12'407,25
121 CAM23_E13 .070.010.A (CAM)	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naru ... porosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm superficie totale: Vedi voce n° 118 [mq 1 179.01] a detrarre superfici in gres-porcellanato: Vedi voce n° 120 [mq 196.10] rivestimento sguscia Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	830,95	0,30			1'179,01 -196,10 249,29 1'428,30 -196,10 1'232,20		
122 CAM23_E13 .070.070.B	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. SVILUPPO LINEARE AMBIENTI; Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.ORDINATE A.P.DEP. A.P.SPOGL. ATT.SPECIALI							
			26,00			26,00		
			6,00			6,00		
			10,00			10,00		
			33,00			33,00		
	A R I P O R T A R E					75,00		1'912'523,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75,00		1'912'523,86
	ATT.ORDINATE		25,00			25,00		
	A.P. DEP.		4,00			4,00		
	A.P. SPOGL.		9,00			9,00		
	ATT.ORDINATE		26,00			26,00		
	A.P. DEP.		4,00			4,00		
	A.P. SPOGL.		10,00			10,00		
	MENSA		60,00			60,00		
	guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra							
	ASS.SPOGL.		7,00			7,00		
	A.P. DEP.		7,00			7,00		
	A.P. SPOGL.		7,00			7,00		
	ATT.ORDINATE		30,00			30,00		
	ATT.ORDINATE		32,00			32,00		
	A.P. SPOGL.		12,00			12,00		
	A.P. DEP.		6,50			6,50		
	AREE COMUNI ED ATRI		122,00			122,00		
	Parziale ml					436,50		
	Piano 1°:							
	guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra							
	ATT.ORDINATE		28,00			28,00		
	A.P.SPOGL.		7,00			7,00		
	A.P.DEP.		4,00			4,00		
	A.P. SPOGL.		12,00			12,00		
	ATT.ORDINATE		26,50			26,50		
	A.P.DEP.		4,00			4,00		
	A.P.SPOGL.		7,00			7,00		
	A.P.SPOGL.		18,00			18,00		
	ATT.LIBERE		26,00			26,00		
	guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra							
	ATT.SPECIALI					47,13		
	DEPOSITO					4,62		
	A.P. SPOGL.					4,43		
	A.P. DEP.					2,66		
	ATT.ORDINATE					37,22		
	ATT.ORDINATE					37,89		
	zone comuni		128,00			128,00		
	Parziale ml					394,45		
	SOMMANO ml					830,95	9,22	7'661,36
123 CAM23_E07 .005.040.A (CAM)	Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche ... nti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm scale interne:							
	ALZATE	26,00	0,15	1,500	0,100	0,59		
	PEDATE	26,00	0,33	1,500	0,100	1,29		
	SOMMANO mc					1,88	542,34	1'019,60
124 CAM23_E14 .010.010.O (CAM)	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm scale interne:							
	ALZATE	26,00		1,500	0,150	5,85		
	PEDATE	26,00	0,33	1,500		12,87		
	SOMMANO mq					18,72	174,93	3'274,69
125 CAM23_E15 .080.010.C (CAM)	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 ... ilatura e la suggellatura dei							
	A RIPORTARE							1'924'479,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'924'479,51
CAM)	giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro SCALE INTERNE sviluppo perimetrale	2,00	18,00		0,200	7,20		
	SOMMANO mq					7,20	129,59	933,05
126 CAM23_E17 .050.010.I (CAM)	Controsoffitti per isolamento acustico Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustic ... rpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm. CONTROSOFFITTO ACUSTICO Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.SPECIALI MENZA ATT.LIBERE	33,00 80,06 37,01			0,500 0,500 0,500	16,50 40,03 18,51		
	Parziale mq					75,04		
	Piano 1°: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.LIBERE guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra ATT.SPECIALI	42,74 47,13			0,500 0,200	21,37 9,43		
	Parziale mq					30,80		
	SOMMANO mq					105,84	69,74	7'381,28
127 CAM23_E17 .040.040.A (CAM)	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti a ... preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm CONTROSOFFITTO ACUSTICO E FONOASSORBENTE: CONTROSOFFITTO ACUSTICO Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.SPECIALI MENZA ATT.LIBERE	33,00 80,06 37,01			0,500 0,500 0,500	16,50 40,03 18,51		
	Parziale mq					75,04		
	Piano 1°: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.LIBERE guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra ATT.SPECIALI	42,74 47,13			0,500 0,800	21,37 37,70		
	Parziale mq					59,07		
	Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.ORDINATE ATT.ORDINATE ATT.ORDINATE guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra ATT.ORDINATE ATT.ORDINATE					36,00 36,22 36,22 38,30 37,62		
	Parziale mq					184,36		
	Piano 1°: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra ATT.ORDINATE					36,77		
	A R I P O R T A R E					355,24		1'932'793,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					355,24		1'932'793,84
128 CAM23_E17 .040.050.A (CAM)	ATT.ORDINATE guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra					36,22		
	ATT.ORDINATE					37,22		
	ATT.ORDINATE					37,89		
	Parziale mq					148,10		
	SOMMANO mq					466,57	53,35	24'891,51
	Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi ... ediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata CONTROSOFFITTO REI IN GESSO Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra AREE COMUNI ED ATRI *(par.ug.=110,00+33)	143,00				143,00		
	Parziale mq					143,00		
	Piano 1°: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra zone comuni *(par.ug.=103,50+36,5)	140,00				140,00		
	Parziale mq					140,00		
	SOMMANO mq					283,00	49,81	14'096,23
	Sovrapprezzo alla voce: CAM23_E17.040.060.A (CAM) per utilizzo di pannelli classe "0" Vedi voce n° 128 [mq 283.00]					283,00		
	SOMMANO mq					283,00	4,73	1'338,59
130 CAM23_E17 .010.020.A (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO Piano Terra: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra					3,50		
	A.P.DEP.					7,08		
	A.P.SPOGL.					7,62		
	A.P. BAGNI					7,93		
	A.P. BAGNI					3,86		
	WC. DISABILI					3,75		
	A.P. DEP.					4,74		
	A.P. SPOGL.					8,25		
	A.P. BAGNI					2,59		
	A.P. DEP.					6,06		
	A.P. SPOGL.					26,07		
	SCODELLAMENTO					12,63		
	A.P. BAGNI							
	guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra					4,03		
	ASS.LAVANDERIA					3,46		
	ASS.SPOGL.					3,30		
	WC -ASS.SPOGL.					14,98		
	ASSISTENZA					10,67		
	A.P. BAGNI					6,67		
	A.P. BAGNI					2,66		
	A.P. DEP.					4,43		
	A.P. SPOGL.					7,93		
	A.P. SPOGL.					3,62		
	A.P. DEP.					8,59		
	A.P. BAGNI					7,88		
	A.P. BAGNI							
	A R I P O R T A R E					172,30		1'973'120,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					172,30		1'973'120,17
	Parziale mq					172,30		
	Piano 1°: guardando in pianta, partendo dall'alto da destra verso sinistra							
	A.P.BAGNI					7,78		
	A.P.BAGNI					10,09		
	A.P.SPOGL.					3,34		
	A.P.DEP.					15,91		
	A.P. BAGNI					3,86		
	WC.H.					12,63		
	A.P. SPOGL.					2,44		
	A.P.DEP.					3,97		
	A.P.SPOGL.					7,93		
	A.P.BAGNI					21,05		
	A.P.SPOGL.					4,05		
	ASS.WC					12,63		
	A.P. BAGNI							
	guardando in pianta, partendo dal basso da sinistra verso destra							
	DEPOSITO					4,62		
	A.P. BAGNI					11,05		
	A.P. BAGNI					9,63		
	A.P. BAGNI					6,67		
	A.P. SPOGL.					4,43		
	A.P. DEP.					2,66		
	A.P. BAGNI					6,51		
	Parziale mq					151,25		
	SOMMANO mq					323,55	43,62	14'113,25
131	Stuccatura e rasatura di intonaci							
CAM23_E21	Stuccatura e rasatura di intonaci con							
.010.005.A (	stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la							
CAM)	preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su							
	pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato							
	Vedi voce n° 128 [mq 283.00]					283,00		
	Vedi voce n° 130 [mq 323.55]					323,55		
	SOMMANO mq					606,55	10,28	6'235,33
132	Tinteggiature ecobiocompatibili							
CAM23_E21	Tinteggiatura per interni con pittura							
.020.055.C (	traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed							
CAM)	anticondensa, idonea anche negli inte ... o a rullo in due mani, previa							
	pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con							
	idoneo fondo isolante.							
	Vedi voce n° 115 [mq 1 597.65]					1'597,65		
	Vedi voce n° 131 [mq 606.55]					606,55		
	SOMMANO mq					2'204,20	11,53	25'414,43
133	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate							
CAM23_E18	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate							
.045.060.B	compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta.							
	Su ferro piatto da 35 mm							
	scale interne *(larg.=17,000+1+1)	2,00		19,000		38,00		
	SOMMANO ml					38,00	28,17	1'070,46
134	Parete mobile insonorizzato con valore minimo di 40 decibel in							
NP_09	materiale idoneo secondo la normativa per istituti scolastici							
	piano terra	3,00		5,000	2,200	33,00		
	SOMMANO mq					33,00	471,40	15'556,20
135	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti							
	Porta interna ad uno							
	A R I P O R T A R E							2'035'509,84


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'035'509,84
CAM23_E18 .070.020.B	o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in ... ente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL Piano Terra: PORTE PORTE Piano 1°: PORTE PORTE	22,00 9,00 19,00 6,00		0,900 1,300 0,900 1,300	2,100 2,100 2,100 2,100	41,58 24,57 35,91 16,38		
	SOMMANO mq					118,44	390,56	46'257,93
136 B33086a	Dispositivo antiscivolo TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... sore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 400 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m sistema antiscivolo copertura fabbricato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	556,75	556,75
137 B33086j	Dispositivo antiscivolo TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... ore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 400 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 100 m Vedi voce n° 136 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'023,00	2'023,00
138 B33087a	Dispositivo antiscivolo TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... sore medio zincatura 70 - 85 micron a norma UNI EN 362) di altezza 500 mm, Ø 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 10 m Vedi voce n° 137 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	590,75	590,75
139 CAM23_E03 .010.030.B (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35 cordolo sostegno ringhiera: Piano 1°: terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro terrazzo lato sud/est *(larg.=6,700+5,9)		0,30 0,30 0,30	4,350 4,250 12,600	0,200 0,200 0,200	0,26 0,26 0,76		
	SOMMANO mc					1,28	182,61	233,74
140 CAM23_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. cordolo sostegno ringhiera: Piano 1°: terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro terrazzo lato sud/est *(larg.=6,700+5,9)	2,00 2,00 2,00		4,350 4,250 12,600	0,200 0,200 0,200	1,74 1,70 5,04		
	SOMMANO mq					8,48	34,97	296,55
	A R I P O R T A R E							2'085'468,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'085'468,56
141 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. si stimano 130 kg/mc: Vedi voce n° 139 [mc 1.28]				130,000	166,40		
	SOMMANO kg					166,40	2,52	419,33
142 CAM23_E12 .050.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali impermeabilizzazione sovrastante cordolo parapetto terrazzi: Piano 1°: terrazzo lato sud/ovest *(H/peso=5+,2+,2+,2+,5) terrazzo lato sud/centro *(H/peso=,5+,2+,2+,2+,5) terrazzo lato sud/est *(larg.=6,700+5,9)*(H/peso=,5+,2+,2+,2+,5)			4,350 4,250 12,600	6,100 1,600 1,600	26,54 6,80 20,16		
	SOMMANO mq					53,50	35,26	1'886,41
143 CAM23_E19 .020.050.A (CAM)	Parapetto con profilati in acciaio inox Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferr ... tura o saldatura, gli incastrì e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox PARAPETTI VETRATI- STRUTTURA DI SOSTEGNO si stimano 20 kg/ mq : parapetto terrazzo piano 1° : terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro (larg.=6,700+5,9)	3,00 3,00 3,00	1,30 1,30 1,30	4,350 4,250 12,600	20,000 20,000 20,000	339,30 331,50 982,80		
	SOMMANO kg					1'653,60	20,45	33'816,12
144 CAM23_E20 .010.096.D	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, ... ti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm parapetto terrazzo piano 1° : terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro terrazzo lato sud/est *(larg.=6,700+5,9)	0,90 0,90 0,90		4,350 4,250 12,600	1,300 1,300 1,300	5,09 4,97 14,74		
	SOMMANO mq					24,80	158,68	3'935,26
145 CAM23_E07 .020.010.A (CAM)	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento pe ... steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa Piano 1°: pavimentazione terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro terrazzo lato sud/est		5,90 5,90 5,90	4,350 4,250 6,700		25,67 25,08 39,53		
	SOMMANO mq					90,28	30,21	2'727,36
146 CAM23_E12	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm,							
	A R I P O R T A R E							2'128'253,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'128'253,04
.040.030.C	posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, r ... di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero Vedi voce n° 145 [mq 90.28]					90,28		
	SOMMANO mq					90,28	5,08	458,62
147 CAM23_E12 .015.040.G	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica Membrana impermeabile bitumepolimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, appl ... rve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg Vedi voce n° 146 [mq 90.28]	2,00				180,56		
	SOMMANO mq					180,56	15,69	2'832,99
148 CAM23_E13 .030.020.D (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo Vedi voce n° 146 [mq 90.28]					90,28		
	SOMMANO mq					90,28	63,27	5'712,02
149 CAM23_E14 .010.030.K (CAM)	Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e cost ... i giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm. Piano 1°: pavimentazione terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro terrazzo lato sud/est *(larg.=6,700+5,9) s1 s2 s3 s4 s4					4,35 4,25 12,60 1,40 1,50 3,70 4,00 0,830	4,35 4,25 12,60 13,44 17,10 6,66 16,80 1,00	
	SOMMANO mq					76,20	128,86	9'819,13
150 CAM23_V01 .090.015.A (CAM)	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gom ... (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10 Piano 1°: pavimentaizone terrazzo lato sud/ovest terrazzo lato sud/centro terrazzo lato sud/est Parziale mq risvolto terrazzo lato sud/ovest *(lung.=5,90+4,35+5,9) terrazzo lato sud/centro *(lung.=5,90+4,25+5,9) terrazzo lato sud/est *(lung.=5,90+6,7) Parziale mq SOMMANO mq		5,90 5,90 5,90 16,15 16,05 12,60	4,350 4,250 6,700 0,500 0,500 0,500	25,67 25,08 39,53 8,08 8,03 6,30	90,28 22,41 112,69	157,97	17'801,64
151	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo							
	A RIPORTARE							2'164'877,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'164'877,44
CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 TETTOIA 1: FONDAZIONE Trave 1-2 Trave 3-4 Parziale mc TETTOIA 2: FONDAZIONE Trave 1-3 Trave 2-4 Parziale mc TETTOIA 3: FONDAZIONE Trave 1-3 Trave 2-4 Parziale mc SOMMANO mc		4,30 4,30	0,500 0,500	0,300 0,300	0,65 0,65 1,30 0,54 0,54 1,08 0,65 0,65 1,30 3,68	169,19	622,62
152 CAM23_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. TETTOIA 1: FONDAZIONE Trave 1-2 *(par.ug.=0,50+(2*0,30)) Trave 3-4 *(par.ug.=0,50+(2*0,30)) Parziale mq TETTOIA 2: FONDAZIONE Trave 1-3 *(par.ug.=0,40+(2*0,30)) Trave 2-4 *(par.ug.=0,40+(2*0,30)) Parziale mq TETTOIA 3: FONDAZIONE Trave 1-3 *(par.ug.=0,40+(2*0,30)) Trave 2-4 *(par.ug.=0,40+(2*0,30)) Parziale mq SOMMANO mq	1,10 1,10	4,30 4,30			4,73 4,73 9,46 4,52 4,53 9,05 5,39 5,39 10,78 29,29	34,97	1'024,27
153 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. TETTOIA 1: FONDAZIONE Trave 1-2 ø 12 superiore ø 14 superiore - aggiuntivi ø 12 inferiore ø 14 inferiore - aggiuntivi ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) Trave 3-4 ø 12 superiore ø 14 superiore - aggiuntivi ø 12 inferiore ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00 2,00 2,00 2,00 40,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,54 4,54 4,54 4,54 1,48 4,54 4,54 4,54 4,54		0,888 1,208 0,888 1,208 0,395 0,888 1,208 0,888 1,208	8,06 10,97 8,06 10,97 23,38 8,06 10,97 8,06 10,97		
	A R I P O R T A R E					99,50		2'166'524,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,50		2'166'524,33
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	40,00	1,48		0,395	23,38		
	Parziale kg					122,88		
	TETTOIA 2: FONDAZIONE Trave 1-3							
	ø 12 superiore	1,00	4,76		0,888	4,23		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,76		1,208	11,50		
	ø 12 inferiore	1,00	4,76		0,888	4,23		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,76		1,208	11,50		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	36,00	1,28		0,395	18,20		
	Trave 2-4							
	ø 12 superiore	1,00	4,77		0,888	4,24		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	4,77		1,208	11,52		
	ø 12 inferiore	1,00	4,77		0,888	4,24		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	4,77		1,208	11,52		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	36,00	1,28		0,395	18,20		
	Parziale kg					99,38		
	TETTOIA 3: FONDAZIONE Trave 1-3							
	ø 12 superiore	1,00	5,63		0,888	5,00		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,63		1,208	13,60		
	ø 12 inferiore	1,00	5,63		0,888	5,00		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,63		1,208	13,60		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	41,00	1,28		0,395	20,73		
	Trave 2-4							
	ø 12 superiore	1,00	5,63		0,888	5,00		
	ø 14 superiore - aggiuntivi	2,00	5,63		1,208	13,60		
	ø 12 inferiore	1,00	5,63		0,888	5,00		
	ø 14 inferiore - aggiuntivi	2,00	5,63		1,208	13,60		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	41,00	1,28		0,395	20,73		
	Parziale kg					115,86		
	SOMMANO kg					338,12	2,52	852,06
154 CAM23_E19 .010.020.A (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ... pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	TETTOIA 1: FONDAZIONE A BICCHIERE							
	C37	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	C37	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	C37	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	C37	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	Parziale kg					36,72		
	TETTOIA 2: FONDAZIONE A BICCHIERE							
	C40	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	C40	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	C40	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	C40	1,00	10,00	0,059	7,850	4,63		
		4,00	5,00	0,029	7,850	4,55		
	Parziale kg					36,72		
	TETTOIA 3: FONDAZIONE A BICCHIERE							
	A R I P O R T A R E					73,44		2'167'376,39



COMMITTENTE: Comune di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,85		2'168'067,02
	Pilastro Legno 3 (15x15(L))		0,15	0,150	2,600	0,06		
	Trave Legno 3-15a (15x15(L))		0,77	0,150	0,150	0,02		
	Trave Legno 4-16a (15x15(L))		0,77	0,150	0,150	0,02		
	Trave Legno 1-2 (6x12(L))		4,02	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 3-4 (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 13a-3 (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 14a-4 (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 7a-8a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 5a-7a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 6a-8a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 11a-12a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 9a-11a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 10a-12a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 1a-3a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 3a-4a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 2a-4a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 1a-2a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 1-1a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 2-2a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 5a-6a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 3a-5a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 4a-6a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 9a-10a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 7a-9a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 8a-10a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 13a-14a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Trave Legno 11a-13a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 12a-14a (15x15(L))		0,54	0,150	0,150	0,01		
	Trave Legno 15a-16a (6x12(L))		4,10	0,060	0,120	0,03		
	Parziale mc					0,74		
	TETTOIA 3:							
	PIANO TERRA							
	Pilastro Legno 3 (20x10(L))		0,20	0,100	2,650	0,05		
	Pilastro Legno 1 (20x10(L))		0,20	0,100	2,650	0,05		
	Pilastro Legno 2 (20x10(L))		0,20	0,100	2,650	0,05		
	Pilastro Legno 4 (20x10(L))		0,20	0,100	2,650	0,05		
	Trave Legno 55a-3 (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 61a-4 (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 66a-4 (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 5a-2 (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 32a-33a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 18a-19a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 12a-19a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 26a-33a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 6a-13a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 20a-27a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 11a-12a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 25a-26a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 39a-40a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 27a-34a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 13a-20a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 1-6a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 2-12a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 19a-26a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 33a-40a (20x10(L))		0,66	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 53a-54a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 47a-54a (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 41a-48a (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 46a-47a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 60a-61a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 54a-61a (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 40a-47a (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 34a-41a (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 48a-55a (20x10(L))		0,50	0,200	0,100	0,01		
	Trave Legno 58a-64a (6x12(L))		0,48	0,060	0,120			
	Trave Legno 29a-30a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 23a-30a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 36a-37a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 30a-37a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	A R I P O R T A R E					1,91		2'168'067,02


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,91		2'168'067,02
	Trave Legno 50a-51a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 44a-51a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 57a-58a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 51a-58a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 9a-16a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 15a-16a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 3a-9a (6x12(L))		0,64	0,060	0,120			
	Trave Legno 8a-9a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 16a-23a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 22a-23a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 37a-44a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 43a-44a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 2a-3a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 63a-64a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 56a-62a (6x12(L))		0,48	0,060	0,120			
	Trave Legno 27a-28a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 21a-28a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 34a-35a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 28a-35a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 48a-49a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 42a-49a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 55a-56a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 49a-56a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 3-62a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 7a-14a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 13a-14a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 1a-7a (6x12(L))		0,64	0,060	0,120			
	Trave Legno 6a-7a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 14a-21a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 20a-21a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 35a-42a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 41a-42a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 1-1a (6x12(L))		1,15	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 57a-63a (6x12(L))		0,48	0,060	0,120			
	Trave Legno 28a-29a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 22a-29a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 35a-36a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 29a-36a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 49a-50a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 43a-50a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 56a-57a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 50a-57a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 62a-63a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 8a-15a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 14a-15a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 2a-8a (6x12(L))		0,64	0,060	0,120			
	Trave Legno 7a-8a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 15a-22a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 21a-22a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 36a-43a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 42a-43a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 1a-2a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 59a-65a (6x12(L))		0,48	0,060	0,120			
	Trave Legno 64a-65a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 3a-4a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 30a-31a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 24a-31a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 37a-38a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 31a-38a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 51a-52a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 45a-52a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 58a-59a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 52a-59a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 10a-17a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 16a-17a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 4a-10a (6x12(L))		0,64	0,060	0,120			
	Trave Legno 9a-10a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 17a-24a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 23a-24a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 38a-45a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	A R I P O R T A R E					2,28		2'168'067,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,28		2'168'067,02
	Trave Legno 44a-45a (6x12(L))		0,95	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 60a-66a (6x12(L))		0,48	0,060	0,120			
	Trave Legno 65a-66a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 4a-5a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 31a-32a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 25a-32a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 38a-39a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 32a-39a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 52a-53a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 46a-53a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 59a-60a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 53a-60a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 11a-18a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 17a-18a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 5a-11a (6x12(L))		0,64	0,060	0,120			
	Trave Legno 10a-11a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 18a-25a (6x12(L))		0,66	0,060	0,120			
	Trave Legno 24a-25a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Trave Legno 39a-46a (6x12(L))		0,50	0,060	0,120			
	Trave Legno 45a-46a (6x12(L))		0,96	0,060	0,120	0,01		
	Parziale mc					0,98		
	SOMMANO mc					2,39	1'534,50	3'667,46
157 CAM23_E21 .040.040.A (CAM)	Applicazione di uno strato di imprimitura Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto Piano 1°: TETTOIA 1: pilastri *(lung.=,15+,15+,15+,15) travi laterali *(larg.=,15+,15+,15+,15) travi longitudinali *(larg.=,06+,12+,06+,12)	4,00 2,00 9,00	0,60 5,25 3,95	0,600 0,360	2,600	6,24 6,30 12,80		
	Parziale mq					25,34		
	TETTOIA 2: pilastri *(lung.=,15+,15+,15+,15) travi laterali *(larg.=,15+,15+,15+,15) travi longitudinali *(larg.=,06+,12+,06+,12)	4,00 2,00 9,00	0,60 4,95 3,95	0,600 0,360	2,600	6,24 5,94 12,80		
	Parziale mq					24,98		
	TETTOIA 3: pilastri *(lung.=,2+,1+,2+,1) travi laterali *(larg.=,2+,1+,2+,1) travi longitudinali *(larg.=,06+,12+,06+,12) travi trasversali *(larg.=,06+,12+,06+,12)	4,00 2,00 10,00 5,00	0,60 5,30 6,12 5,30	0,600 0,360	2,650	6,36 6,36 22,03 9,54		
	Parziale mq					44,29		
	SOMMANO mq					94,61	6,76	639,56
158 B65075	Pittura intumescente bicomponente trasparente in emulsione acquosa per la protezione al fuoco classe 1 di elementi in legno, applicata a spruzzo con pompe ad alta pressione ad una mano su superfici già preventivamente preparate Vedi voce n° 157 [mq 94.61]					94,61		
	SOMMANO mq					94,61	14,51	1'372,79
159 CAM23_I01. 010.040.A	Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti PIANO TERRA: bagni lato nord/ovest: gabinetto *(par.ug.=4,00*2)	8,00				8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		2'173'746,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		2'173'746,83
	lavabo *(par.ug.=1*2) wc.h. - gabinetto wc.h. - lavabo	2,00				2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					12,00		
	bagni lato nord/est: gabinetto *(par.ug.=4,00*1) lavabo *(par.ug.=1*1)	4,00 1,00				4,00 1,00		
	Parziale cad					5,00 2,00 1,00		
	scodellamento- lavabo scodellamento - lavastoviglie					3,00		
	Parziale cad							
	bagni lato est: gabinetto *(par.ug.=6*1) lavabo *(par.ug.=5*1)	6,00 5,00				6,00 5,00		
	Parziale cad					11,00 1,00 1,00		
	lavanderia - lavabo lavanderia - lavatrice					2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad							
	spogliatoio - lavabo spogliatoio - gabinetto					2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	bagni lato sud/centro: gabinetto *(par.ug.=3*2) lavabo *(par.ug.=1*2)	6,00 2,00				6,00 2,00		
	Parziale cad					8,00		
	bagni lato ovest: gabinetto *(par.ug.=4*2) lavabo *(par.ug.=1*2)	8,00 2,00				8,00 2,00		
	Parziale cad					10,00		
	PIANO 1°: bagni lato nord/centro gabinetto lavabo wc.h. lavabo wc.h. gabinetto					4,00 2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					8,00		
	bagni lato nord/est: gabinetto lavabo ass.wc - lavabo ass.wc - gabinetto					4,00 2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					8,00		
	bagni lato est: lavabo gabinetto					1,00 6,00		
	Parziale cad					7,00		
	spogl. lato sud: gabinetto lavabo					3,00 2,00		
	Parziale cad					5,00		
	bagni lato sud/centro gabinetto lavabo					6,00 2,00		
	Parziale cad					8,00		
	spogl./bagni lato sud/ovest:							
	A R I P O R T A R E					89,00		2'173'746,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,00		2'173'746,83
	gabinetto lavabo					3,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	bagni lato ovest: gabinetto lavabo					4,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					98,00	76,34	7'481,32
160 CAM23_I01. 010.055.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Vedi voce n° 159 [cad 98.00]					98,00		
	SOMMANO cad					98,00	53,68	5'260,64
161 CAM23_I01. 010.060.A	Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti PIANO TERRA: bagni lato nord/ovest: lavabo *(par.ug.=1*2) wc.h. - lavabo	2,00				2,00 1,00		
	Parziale m					3,00		
	bagni lato nord/est: lavabo *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	Parziale m					1,00 2,00 1,00		
	scodellamento- lavabo scodellamento - lavastoviglie					3,00		
	Parziale m					5,00		
	bagni lato est: lavabo *(par.ug.=5*1)	5,00				5,00		
	Parziale m					5,00 1,00 1,00		
	lavanderia - lavabo lavanderia - lavatrice					2,00 1,00		
	Parziale m					1,00		
	spogliatoio - lavabo					1,00		
	Parziale m					1,00		
	bagni lato sud/centro: lavabo *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	Parziale m					2,00		
	bagni lato ovest: lavabo *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	Parziale m					2,00		
	PIANO 1°: bagni lato nord/centro lavabo wc.h. lavabo					2,00 1,00		
	Parziale m					3,00		
	bagni lato nord/est:							
	A R I P O R T A R E					22,00		2'186'488,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,00		2'186'488,79
	lavabo ass.wc - lavabo					2,00 1,00		
	Parziale m					3,00		
	bagni lato est: lavabo					1,00		
	Parziale m					1,00		
	spogl. lato sud: lavabo					2,00		
	Parziale m					2,00		
	bagni lato sud/centro lavabo					2,00		
	Parziale m					2,00		
	spogl./bagni lato sud/ovest: lavabo					1,00		
	Parziale m					1,00		
	bagni lato ovest: lavabo					1,00		
	Parziale m					1,00		
	SOMMANO m					32,00	72,36	2'315,52
162 CAM23_C03 .010.060.C	Collettore complanare con innesto in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in otton ... ordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 6+6 da 3/4"x 12 mm PIANO TERRA: lato nord *(par.ug.=1+1) lato nord lato sud *(par.ug.=1+1)	2,00 2,00				2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					6,00		
	PIANO 1°: lato nord *(par.ug.=1+1) lato sud lato ovest	2,00				2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					10,00	193,03	1'930,30
163 CAM23_C03 .010.060.B	Collettore complanare con innesto in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in otton ... ordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 mm PIANO TERRA: lato nord lato nord lato sud					2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	PIANO 1°: lato nord lato sud *(par.ug.=1*3)	3,00				1,00 3,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					8,00	162,16	1'297,28
	A R I P O R T A R E							2'192'031,89



COMMITTENTE: Comune di Napoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,00		2'201'516,79
167 CAM23_I01. 020.050.A	Parziale cad					1,00		
	bagni lato sud/centro lavabo					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	bagni lato ovest: lavabo					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					20,00	465,50	9'310,00
	Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando							
	PIANO TERRA: scodellamento- lavabo					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	lavanderia - lavabo					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	spogliatoio - lavabo					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	PIANO 1°: ass.wc - lavabo					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	spogl. lato sud: lavabo					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	spogl./bagni lato sud/ovest: lavabo					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	340,19	2'721,52
168 CAM23_I01. 020.020.A	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	PIANO TERRA: bagni lato nord/ovest: gabinetto *(par.ug.=4,00*2)	8,00				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	bagni lato nord/est: gabinetto *(par.ug.=4,00*1)	4,00				4,00		
	Parziale cad					4,00		
	bagni lato est: gabinetto *(par.ug.=6*1)	6,00				6,00		
	Parziale cad					6,00		
	spogliatoio - gabinetto					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	bagni lato sud/centro:							
	A R I P O R T A R E					19,00		2'213'548,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		2'213'548,31
	gabinetto *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	Parziale cad					6,00		
	bagni lato ovest: gabinetto *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	Parziale cad					8,00		
	PIANO 1°: bagni lato nord/centro gabinetto					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	bagni lato nord/est: gabinetto ass.wc - gabinetto					4,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	bagni lato est: gabinetto					6,00		
	Parziale cad					6,00		
	spogl. lato sud: gabinetto					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	bagni lato sud/centro gabinetto					6,00		
	Parziale cad					6,00		
	spogl./bagni lato sud/ovest: gabinetto					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	bagni lato ovest: gabinetto					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					64,00	262,07	16'772,48
169 CAM23_I01. 030.060.A	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili PIANO TERRA PIANO 1°					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'594,96	5'189,92
170 CAM23_I01. 020.055.A	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con ... dei medesimi alle pubbliche scariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,66	172,98
171 CAM23_R02 .050.050.B	Rimozione di caldaia a basamento Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93.000÷174.000 W RIMOZIONE CALDAIA ESISTENTE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,58	49,58
	A R I P O R T A R E							2'235'733,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'235'733,27
172 CAM23_R02 .050.080.A (CAM)	Demolizione di canne fumarie o di aerazione Demolizione di canne fumarie o di aerazione, compresi l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. In pvc, lamiera o ferro rimozione canna fumaria relativa all'impianto di riscaldamento da dismettere si stimano		5,00			5,00		
	SOMMANO ml					5,00	8,07	40,35
173 CAM23_R02 .050.020.B (CAM)	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" rimozione condotte relative all'impianto di riscaldamento da dismettere si stimano		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	5,67	567,00
174 CAM23_R02 .050.020.C (CAM)	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4" rimozione condotte relative all'impianto di riscaldamento da dismettere si stimano		35,00			35,00		
	SOMMANO ml					35,00	7,79	272,65
175 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km rimozione caldaia esistente Vedi voce n° 172 [ml 5.00] *(lung.=(,15*,15)*,314) Vedi voce n° 173 [ml 100.00] Vedi voce n° 174 [ml 35.00] *(lung.=(0,054*,054)*3,14)		1,50 0,01 0,03 0,01	0,800 0,027	1,800 3,140	2,16 0,05 0,25 0,35		
	SOMMANO mc					2,81	13,82	38,83
176 CAM23_C06 .010.060.B (CAM)	Canalizzazioni preisolate in poliuretano Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliur ... meabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti. canalizzazione impianti trattamento aria piano terra *(larg.=0,50+0,5+,3+1,2+,3) canalizzazione impianti trattamento aria piano terra *(larg.=0,25+,25+,15+,15+,12) canalizzazione impianti trattamento verticali *(lung.=,6+,6+,4+,4)* (larg.=4,000+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano primo *(larg.=,35+,30+,35+,30+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano primo *(larg.=0,800+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano primo *(larg.=,3+,3+,6+,6+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano terra *(larg.=,3+,3+,6+,6+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano terra *(larg.=,2+,15+,15+,2+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano primo *(larg.=,2+,15+,15+,2+,12) canalizzazione impianti trattamento aria piano terra ala dx * (larg.=,15+,15+,15+,15+,12)	2,00 8,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00	45,00 8,00 2,00 45,00 7,50 3,20 3,20 8,00 8,00 4,00	2,800 0,920 4,120 1,420 0,920 1,920 1,920 0,820 0,820 0,720		252,00 58,88 16,48 127,80 55,20 12,29 12,29 6,56 6,56 2,88		
	A R I P O R T A R E					550,94		2'236'652,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					550,94		2'236'652,10
177 NP_05	canalizzazione impianti trattamento aria piano primo ala dx * (larg.=0,500+,12)	5,00	3,00	0,620		9,30		
	canalizzazione copertura *(larg.=,6+,6+,5+,5+,12)	2,00	3,00	2,320		13,92		
	SOMMANO mq					574,16	78,42	45'025,63
178 CAM23_M0 7.010.030.E	Pompa di calore reversibile modulare con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e gas refrigerante R410A.ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 400V/ ... temperatura aria esterna di serie. ◦ Unità con grado di protezione IP24. ◦ Carica di fluido frigorigeno ecologico R410A.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	160'000,00	160'000,00
179 025234b	Radiatori in alluminio Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio.Altezza massima dell'elemento 800 mm PIANO TERRA e PIANO 1° *(par.ug.=7*30)	210,00				210,00		
	SOMMANO cad					210,00	26,81	5'630,10
180 CAM23_M0 8.010.020.B	Valvola termostattizzabile, con comando manuale, in ottone cromata, completa di raccordi meccanici: 3/4".Desunto da Tariffa DEI_2022 si considerano n° 1 per ogni radiatore: PIANO TERRA E PIANO 1° *(par.ug.=30,00*1)	30,00				30,00		
	Parziale cad					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,69	1'250,70
181 025234b	Ventilconvettore da incasso Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', compl ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450 PIANO TERRA E PIANO 1°					26,00		
	SOMMANO cad					26,00	611,96	15'910,96
182 033027c	Valvola termostattizzabile, con comando manuale, in ottone cromata, completa di raccordi meccanici: 3/4".Desunto da Tariffa DEI_2022 si considerano n° 2 per ogni ventilconvettore: Vedi voce n° 180 [cad 26.00]	2,00				52,00		
	SOMMANO cad					52,00	41,69	2'167,88
183 085021d	Unità di trattamento dell'aria di rinnovo ad espansione diretta, per collegamento a sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, in grado di garantire in condizioni nominal ... rrande) in grado di dialogare con il sistema di supervisione, portata massima dell'unità di trattamento aria: 6.500 mc/h					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22'849,50	22'849,50
	A RIPORTARE							2'489'486,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'489'486,87
184 085036	1,62 m con 21 tubi Collettori ed accumulo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8'261,01	8'261,01
	Collettore solare, da 2,2 ÷ 2,6 mq sostituito su qualsiasi impianto (escluso eventuale sollevamento dei collettori) ulteriori n° 2 collettori da integrare al bollitore da 500 L ed ai n° 2 collettori , per un totale complessivo di 4 collettori *(par.ug.=1+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	864,78	1'729,56
185 CAM23_C01 .090.020.C	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... i staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"		332,00 343,00			332,00 343,00		
	rete idronica mandata							
	rete idronica ritorno							
	SOMMANO m					675,00	16,10	10'867,50
186 CAM23_C01 .090.020.D	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"		25,00 19,00			25,00 19,00		
	rete idronica - mandata							
	rete idronica - ritorno							
	SOMMANO m					44,00	19,89	875,16
187 CAM23_C01 .090.020.E	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4		34,00 30,00			34,00 30,00		
	rete idronica -mandata							
	rete idronica - ritorno							
	SOMMANO m					64,00	28,75	1'840,00
188 CAM23_C01 .090.020.G	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"		24,00 31,00			24,00 31,00		
	rete idronica - mandata							
	rete idronica - ritorno							
	SOMMANO m					55,00	35,29	1'940,95
189 CAM23_C01 .090.020.H	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le ... staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2		8,00 10,00			8,00 10,00		
	rete idronica - mandata							
	rete idronica - ritorno							
	SOMMANO m					18,00	49,97	899,46
190	Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente							
	A R I P O R T A R E							2'515'900,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'515'900,51
CAM23_C04 .015.020.B	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della p ... 0 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/13,00 mc/h Prevalenza:9,00/2,5 m Flange DN32 mandata sistema idronico ritorno sistema idronico mandata ACS					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	2'095,38	6'286,14
191 CAM23_I02. 010.070.H	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2 INTERCETTAZIONI					27,00		
	SOMMANO cad					27,00	116,75	3'152,25
192 CAM23_C09 .020.070.E	Accessori e complementamenti per impianti sprinkler Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti mandata sistema idronico e mandata batteria uta					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	214,64	643,92
193 025073	Termostato a contatto, regolabile con scatola di protezione in materiale plastico autoestinguente, campo di temperatura da 0° a 90 °C, differenziale Dt 8 ± 3 K, gradiente termico 1 ... per impostazione temperatura di intervento, fissato alla tubazione con fascetta a molla, escluso collegamento elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	39,20	392,00
194 025078b	Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: posteriore centrale: Ø 60 mm, attacco 1/4"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	42,55	85,10
195 CAM23_C03 .010.070.B	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a ... ccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 4+4 da 1"x 16 mm distribuzione acqua venticolconvettori,radiatori e batteria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	173,95	173,95
196 CAM23_C01 .040.010.A (CAM)	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzion ... escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm si considerano - scarico condensa ventilconvettori		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	12,86	1'929,00
197 CAM23_R02	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la							
	A R I P O R T A R E							2'528'562,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'528'562,87
.030.020.B	chiusura delle stesse e l'avvicinamento del mate ... o, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm si considerano		30,00	0,100	7,000	21,00		
	SOMMANO mq/cm					21,00	12,95	271,95
198 CAM23_R03 .010.010.B	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di mattoni pieni si considerano .	20,00	30,00			600,00		
	SOMMANO cm					600,00	0,42	252,00
199 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 197 [mq/cm 21.00]	0,01				0,21		
	SOMMANO mc					0,21	13,82	2,90
200 CAM23_C06 .010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.			574,000	6,000	3'444,00		
	SOMMANO kg					3'444,00	7,70	26'518,80
201 035208c	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato con spirale in acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc conforme alla norma EN 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 ... le fascette di fissaggio con esclusione del costo dei raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: Ø nominale 152 mm CONDOTTI FLESSIBILI RIPRESA Piano Terra Piano Primo		20,00 5,00			20,00 5,00		
	SOMMANO m					25,00	10,47	261,75
202 CAM23_C06 .020.062.B	Serranda di regolazione rettangolare Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm SERRANDE TARATURA piano terra piano 1°					18,00 7,00		
	SOMMANO cad					25,00	98,99	2'474,75
203 CAM23_E19 .010.020.A (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con n ... pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 STAFFAGGI E ANCORAGGI CONDOTTI ARIA					200,00		
	SOMMANO kg					200,00	5,01	1'002,00
204 CAM23_C06 .020.040.J	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio							
	A RIPORTARE							2'559'347,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'559'347,02
205 CAM23_C06 .020.052.G	con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm RIPRESA ARIA VENTILCONVETTORI CANALIZZATI piano terra piano 1°					18,00		
						10,00		
	SOMMANO cad					28,00	44,62	1'249,36
206 CAM23_C06 .030.020.A	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm IMMISSIONE ARIA PRIMARIA					10,00		
						10,00	85,47	854,70
	SOMMANO cad							
206 CAM23_C06 .030.020.A	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ... tore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h ESTRATTORI PER WC					13,00		
						13,00	1'074,36	13'966,68
	SOMMANO cad							
207 035303a	Silenziatore rettangolare da canale per nuovi impianti di trasporto aria, sezione rettangolare con setti fonoassorbenti, realizzato in lamiera, spessore minimo 1 mm, materiale fono ... nto: spessore setti 200 mm, lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm, per le seguenti dimensioni del canale: 600 x 300 mm PER ASSIMILAZIONE A SILENZIATORE (500x500)mm L: 1000mm PER ASSIMILAZIONE A SILENZIATORE (700x700)mm L: 500mm					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	458,85	917,70
208 CAM23_L01 .060.020.F	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm QUADRI ELETTRICI					3,00		
						3,00	569,03	1'707,09
	SOMMANO cad							
209 CAM23_L05 .040.010.A	Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA Vedi voce n° 208 [cad 3.00]	4,00				12,00		
						12,00	204,28	2'451,36
	SOMMANO cad							
210 CAM23_L01 .030.030.H	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m ALIM. Q.E. - CENTRALE TERMICA					1,00		
						1,00	161,29	161,29
	SOMMANO cad							
	A RIPORTARE							2'580'655,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'580'655,20
211 CAM23_L01 .030.030.E	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m ATTIVITA' ORDINATE , AMBIENTI 05 E 01 SPOGL. E DEPOSITO AMBIENTI 06 ,07,08 BAGNI , AMBIENTI 03 E 04 ATTIVITA' SPECIALI E LIBERE , AMBIENTI 09 E 49 ATTIVITA' ORDINATE , AMBIENTI 10 E 11 SPOGL.,DEPOSITO , AMBIENTI 15 , 16 , 58 E 59 BAGNI , AMBIENTI 13 , 14 , 18 E 19 ATRIO E COLLEGAMENTO ATTIVITA' AMBIENTI , AMBIENTI 07 E 08 ATT.ORDINATE LIBERE E STANZA ASSISTENZA , AMBIENTI 12,17,26					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					9,00		
	ULTERIORI ELEMENTI 10A					40,00		
	ULTERIORI ELEMENTI 16A					1,00		
	Parziale cad					41,00		
	SOMMANO cad					50,00	75,46	3'773,00
212 CAM23_L01 .030.030.I	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segue ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m ULTERIORI ELEMENTI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,51	150,51
213 CAM23_L02 .020.010.Q	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio ... co ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A interruttore generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'738,14	1'738,14
214 CAM23_L01 .030.070.J	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC alim. Q.E. piano 1°					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,26	227,26
215 CAM23_L02 .020.010.M	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio ... co ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'356,01	5'424,04
216 CAM23_L02 .020.010.P	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio ... co ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)							
	A R I P O R T A R E							2'591'968,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'591'968,15
	Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A alim.Q.E. Centrale Termica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1'530,12	4'590,36
217 CAM23_L01 .030.100.F	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CE ... i nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A alim. Q.E. ANTINCENDIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	240,15	240,15
218 CAM23_L01 .030.100.G	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CE ... enti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	252,25	756,75
219 CAM23_L01 .030.100.H	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CE ... enti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	290,61	871,83
220 CAM23_L01 .030.080.G	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, confor ... ti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A IMPIANTO IRRIGAZIONE IMPIANTI SPECIALI					2,00 2,00		
	Parziale cad					4,00		
	ULTERIORI ELEMENTI DA 16A					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	235,57	1'177,85
221 CAM23_L02 .030.020.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 1 ... con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm Piano Terra Piano 1°		48,00 48,00			48,00 48,00		
	SOMMANO m					96,00	44,59	4'280,64
222 CAM23_L02 .030.040.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm Vedi voce n° 221 [m 96.00]					96,00		
	SOMMANO m					96,00	24,33	2'335,68
	A R I P O R T A R E							2'606'221,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'606'221,41
223 CAM23_L02 .030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, 1 ... lemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,36	149,44
224 CAM23_L02 .070.010.C	Sospensione leggera Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm si considerano 1 ogni 2ml: Piano Terra *(lung.=36/2) Piano 1° *(lung.=43/2)		18,00 21,50			18,00 21,50		
	SOMMANO cad					39,50	12,56	496,12
225 CAM23_L02 .070.030.A	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm si considerano 1 ogni ml: Piano Terra *(lung.=36/1) Piano 1° *(lung.=43/1)	1,00 1,00	36,00 43,00			36,00 43,00		
	SOMMANO cad					79,00	8,55	675,45
226 CAM23_L02 .010.240.E	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq ALIM.Q.E. PIANO 1°	5,00	30,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	17,09	2'563,50
227 CAM23_L02 .010.260.H	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq ALIM. Q.E. CENTRALE TERMICA	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,28	1'233,60
228 CAM23_L02 .010.260.J	Cavo unipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq ALIM. Q.E. CENTRALE TERMICA	3,00	60,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	18,16	3'268,80
229 CAM23_L02 .010.240.A	Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq ALIM.Q.E. ANTINCENDIO	5,00	50,00			250,00		
	A R I P O R T A R E					250,00		2'614'608,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,00		2'614'608,32
230 CAM23_L02 .010.230.E	SOMMANO m Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq ASCENSORE		10,00 35,00			250,00 10,00 35,00	4,77	1'192,50
	SOMMANO m					45,00	12,61	567,45
231 CAM23_L02 .010.240.E	SOMMANO m Cavo pentapolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq ASCENSORE		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	17,09	170,90
232 CAM23_L02 .010.230.F	SOMMANO m Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq		35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO m					70,00	20,28	1'419,60
233 CAM23_L02 .010.220.F	SOMMANO m Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq		50,00	2,000		100,00		
	SOMMANO m					100,00	16,11	1'611,00
234 CAM23_L02 .010.220.B	SOMMANO m Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq IMPIANTO IRRIGAZIONE IMPIANTI SPECIALI		40,00 40,00			40,00 40,00		
	Parziale m					80,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		40,00			40,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		40,00			40,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		40,00			40,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		35,00			35,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		40,00			40,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		30,00			30,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		30,00			30,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		80,00			80,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		40,00			40,00		
	Parziale m					375,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE * (lung.=30+30+25+25+25)		135,00			135,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE * (lung.=40+40+40+35+40+30+30+80+60+40)		435,00			435,00		
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE * (lung.=30+30+25)		85,00			85,00		
	A R I P O R T A R E					1'110,00		2'619'569,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'110,00		2'619'569,77
	AMBIENTI VARI - COME DA SCHEMA UNIFILARE		23,73			-23,73		
	Parziale m					631,27		
	Sommano positivi m					1'110,00		
	Sommano negativi m					-23,73		
	SOMMANO m					1'086,27	4,31	4'681,82
235 CAM23_L02 .010.210.C	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq (lung.=40+40+40+35+40+30+30+80+40) (lung.=30+30+25) (lung.=40+40+40+35+40+30+30+80+80+40)		375,00 85,00 455,00			375,00 85,00 455,00		
	SOMMANO m					915,00	4,53	4'144,95
236 CAM23_L02 .010.230.A	Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	4,10	4,10
237 CAM23_L02 .010.200.E	Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	14,49	1'738,80
238 CAM23_L02 .010.210.D	Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con par ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	5,82	465,60
239 CAM23_L02 .080.170.A	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione ... zione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm distribuzione riginda in controsoffitto :		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	5,19	2'595,00
240 CAM23_L01 .010.040.A	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere ... t'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero COME DA LEGENDA GRAFICO "B": PIANO TERRA:					42,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		2'633'200,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		2'633'200,04
	PIANO 1°:					38,00		
	Parziale cad					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	42,31	3'384,80
241 CAM23_L01 .010.190.A	Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ... posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero. PIANO TERRA PIANO 1°					56,00 59,00		
	SOMMANO cad					115,00	46,86	5'388,90
242 CAM23_L01 .010.260.A	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di s ... fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia. PIANO TERRA PIANO 1°	6,00 4,00	5,00 5,00			30,00 20,00		
	SOMMANO cad					50,00	43,37	2'168,50
243 CAM23_L02 .060.020.A	Relè passo passo Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo Vedi voce n° 242 [cad 50.00]					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	58,09	2'904,50
244 CAM23_L02 .120.070.D	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm COME DA LEGENDA "E4": piano terra piano 1°					40,00 36,00		
	SOMMANO cad					76,00	20,05	1'523,80
245 CAM23_L02 .120.070.A	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm COME DA LEGENDA "E1": piano terra piano 1°					10,00 11,00		
	SOMMANO cad					21,00	9,67	203,07
246 CAM23_L02 .120.070.C	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm COME DA LEGENDA "S3": piano terra piano 1°					17,00 12,00		
	SOMMANO cad					29,00	12,85	372,65
	A R I P O R T A R E							2'649'146,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'649'146,26
247 CAM23_L02 .120.080.C	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm COME DA LEGENDA "S2": piano terra piano 1°					18,00 12,00		
	SOMMANO cad					30,00	27,48	824,40
248 CAM23_L03 .100.010.B (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu ... Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm COME DA LEGENDA GRAFICO "A": PIANO TERRA: PIANO 1°:					89,00 86,00		
	Parziale cad					175,00		
	COME DA LEGENDA GRAFICO "B": PIANO TERRA: PIANO 1°:					42,00 38,00		
	Parziale cad					80,00		
	COME DA LEGENDA GRAFICO "+": PIANO TERRA: PIANO 1°:					32,00 33,00		
	Parziale cad					65,00		
	SOMMANO cad					320,00	97,69	31'260,80
249 CAM23_L03 .100.010.E (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffu ... mittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm COME DA LEGENDA GRAFICO "A": PIANO TERRA: PIANO 1°:					89,00 86,00		
	SOMMANO cad					175,00	148,10	25'917,50
250 CAM23_L03 .100.010.H (CAM)	Corpi illuminanti a led da incasso Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm COME DA LEGENDA GRAFICO "+": PIANO TERRA: PIANO 1°:					32,00 33,00		
	SOMMANO cad					65,00	76,56	4'976,40
251 NP_04	Sovrapprezzo alle voci: CAM23_L03.100.010.B (CAM); CAM23_L03.100.010.E (CAM) ;CAM23_L03.100.010.H (CAM) per utilizzo di kit di emergenza a led. COME DA LEGENDA GRAFICO "A": PIANO TERRA: PIANO 1°:					18,00 19,00		
	Parziale cadauno					37,00		
	COME DA LEGENDA GRAFICO "B":							
	A R I P O R T A R E					37,00		2'712'125,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,00		2'712'125,36
	PIANO TERRA: PIANO 1°:					11,00 11,00		
	Parziale cadauno					22,00		
	COME DA LEGENDA GRAFICO "+": PIANO TERRA: PIANO 1°:					14,00 14,00		
	Parziale cadauno					28,00		
	SOMMANO cadauno					87,00	54,05	4'702,35
252 CAM23_L03 .100.030.J (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato in ... internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm PIANO TERRA PIANO 1°					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	187,32	374,64
253 CAM23_L04 .040.060.D (CAM)	Proiettori a LED Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W. proiettori esterni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	370,06	3'700,60
254 CAM23_L04 .040.070.A	Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm Vedi voce n° 253 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,86	418,60
255 CAM23_L04 .040.070.B	Accessori per proiettori a LED Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm Vedi voce n° 253 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	47,54	475,40
256 CAM23_MT .L20.010.019	Pannelli e inverter Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 10000 - Wn 8200 impianto fotovoltaico da 40 kw *(par.ug.=1*4)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	10'801,72	43'206,88
257 CAM23_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune si stimano					14,00		
	SOMMANO h					14,00	32,29	452,06
258 CAM23_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio Vedi voce n° 257 [h 14.00]					14,00		
	SOMMANO h					14,00	38,53	539,42
259 NP_03	Zavorra con inclinazione 20°, costituita da blocchetto in cemento per installazione pannello fotovoltaico su tetto piano. Comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							2'765'995,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'765'995,31
	d'arte si considera n°2 zavorre ogni pannello *(par.ug.=100,00*2)	200,00				200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	67,67	13'534,00
260 CAM23_AT. E.01.027	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro a cassone fisso con gruetta si stimano					14,00		
	SOMMANO h					14,00	63,97	895,58
261 CAM23_E19 .010.010.E (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 struttura di sostegno pannelli fotovoltaici si stimano complessivi					870,00		
	SOMMANO kg					870,00	4,77	4'149,90
262 CAM23_E19 .040.030.A	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti Vedi voce n° 261 [kg 870.00]					870,00		
	SOMMANO kg					870,00	1,54	1'339,80
263 CAM23_L01 .060.070.B	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm QUADRO DI CAMPO: imp.fotovoltaico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,83	219,32
264 CAM23_L01 .030.020.B	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP; In=10÷32 A; 1m Vedi voce n° 263 [cad 4.00]	3,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	32,65	391,80
265 CAM23_L05 .040.010.A	Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA Vedi voce n° 263 [cad 4.00]	2,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	204,28	1'634,24
266 CAM23_L01 .060.070.C	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm QUADRO CORRENTE ALTERNATA:					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	60,82	60,82
	A R I P O R T A R E							2'788'220,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'788'220,77
267 CAM23_L01 .030.020.B	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m Vedi voce n° 266 [cad 1.00]	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	32,65	130,60
268 CAM23_L05 .040.010.A	Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA Vedi voce n° 266 [cad 1.00]	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	204,28	408,56
269 CAM23_L02 .080.110.J	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classifi ... ioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm collegamento stringhe 1 collegamento stringhe 2 *(lung.=65,00+25) collegamento stringhe 3 *(lung.=65,00+25) collegamento stringhe 4		60,00 90,00 90,00 60,00 0,53			60,00 90,00 90,00 60,00 0,53		
	SOMMANO m					300,53	7,11	2'136,77
270 CAM23_L02 .050.010.A	Canale portacavi in PVC montato a parete Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiret ... azione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm collegamento stringhe 1 al quadro di campo collegamento stringhe 2 al quadro di campo collegamento stringhe 3 al quadro di campo collegamento stringhe 4 al quadro di campo collegamento quadro di campo a quadro parallelo	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10,00 10,00 7,00 15,00 10,00			10,00 10,00 7,00 15,00 10,00		
	SOMMANO m					52,00	9,29	483,08
271 CAM23_L02 .010.220.C	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq da quadro di campo a quadro parallelo *(par.ug.=2,00*2)	4,00	10,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	5,59	223,60
272 CAM23_L20 .020.010.B	FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mesco ... EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq collegamento stringhe: Vedi voce n° 269 [m 300.53] collegamento stringhe al quadro di campo: collegamento stringhe 1 al quadro di campo collegamento stringhe 2 al quadro di campo collegamento stringhe 3 al quadro di campo	2,00 2,00 2,00 2,00	8,00 8,00 6,00			601,06 16,00 16,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					645,06		2'791'603,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					645,06		2'791'603,38
273 CAM23_E01 .015.010.A	collegamento stringhe 4 al quadro di campo	2,00	14,00			28,00		
	SOMMANO m					673,06	19,04	12'815,06
	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	linea smaltimento acque meteoriche -DIAMENTRO 125 mm		18,00	0,800	0,800	11,52		
	linea smaltimento acque meteoriche -DIAMENTRO 160 mm		30,00	0,800	0,800	19,20		
	linea smaltimento acque meteoriche -DIAMENTRO 250 mm		10,00	0,800	0,800	6,40		
	linea smaltimento acque meteoriche -DIAMENTRO 300 mm		21,50	0,800	0,800	13,76		
	SOMMANO mc					50,88	5,19	264,07
274 CAM23_T01 .030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 273 [mc 50.88]					50,88		
	SOMMANO mc					50,88	7,43	378,04
275 CAM23_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 273 [mc 50.88] a detrarre volume pozzetti *(lung.=,4+,15+,15)*(larg.=,4+,15+,15)* (H/peso=,4+,15+,1)	13,00	0,70	0,700	0,650	50,88 -4,14		
	Sommano positivi mc					50,88		
	Sommano negativi mc					-4,14		
	SOMMANO mc					46,74	3,58	167,33
276 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 273 [mc 50.88] Vedi voce n° 275 [mc 46.74]					50,88 -46,74		
	Sommano positivi mc					50,88		
	Sommano negativi mc					-46,74		
	SOMMANO mc					4,14	13,82	57,21
277 CAM23_I03. 010.020.H (CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm							
	linea interrata		3,00	3,000		9,00		
	linea interrata	3,00	5,00	3,000		45,00		
	Parziale m					54,00		
	tubazioni pluviali copertura *(H/peso=7,850+1,5)	7,00	3,00		9,350	196,35		
	tubazioni pluviali terrazzi	3,00	3,00		5,000	45,00		
	Parziale m					241,35		
	A R I P O R T A R E					295,35		2'805'285,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					295,35		2'805'285,09
	SOMMANO m					295,35	30,70	9'067,25
278 CAM23_I03. 010.020.I (C AM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm		20,00 10,00 30,00			20,00 10,00 30,00		
	SOMMANO m					60,00	43,22	2'593,20
279 CAM23_I03. 010.020.L (C CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	75,73	757,30
280 CAM23_I03. 010.020.M (C CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm (lung.=2,5+4+5+5+5)		21,50			21,50		
	SOMMANO m					21,50	91,89	1'975,64
281 CAM23_U04 .020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm nuovi pozzetti pluviali					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	56,24	731,12
282 CAM23_U04 .020.030.D	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati i ... infiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x25 cm Vedi voce n° 281 [cad 13.00]	2,00				26,00		
	SOMMANO cad					26,00	23,68	615,68
283 CAM23_U04 .020.040.F	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 40x40 cm Vedi voce n° 281 [cad 13.00]					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	16,56	215,28
284 CAM23_U05 .030.015.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche sup ... i industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm							
	A R I P O R T A R E							2'821'240,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'821'240,56
	terrazzini piano 1° *(lung.=2,15+2,2+3,35)		7,70			7,70		
	SOMMANO cad					7,70	59,59	458,84
285 CAM23_E11 .040.015.B	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore Bocchettoni in gomma EPDM a flan ... nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm pluviali- copertura pluviali - terrazzi					7,00 3,00		
	SOMMANO cad					10,00	17,93	179,30
286 CAM23_E11 .040.016.E	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm Vedi voce n° 285 [cad 10.00] a detrarre x pluviali terrazzi					10,00 -3,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					10,00 -3,00		
	SOMMANO cad					7,00	63,52	444,64
287 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) linea interrata acque nere Ø 160 *(lung.=22+1,5+1+5+3+2,5) Ø 250		35,00 10,00	0,600 0,600	0,800 0,800	16,80 4,80		
	SOMMANO mc					21,60	5,19	112,10
288 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 287 [mc 21.60]					21,60		
	SOMMANO mc					21,60	13,82	298,51
289 CAM23_I03. 010.020.I (C AM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm linea interrata acque nere Ø 160 *(lung.=22+1,5+1+5+3+2,5)		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	43,22	1'512,70
290 CAM23_I03. 010.020.L (C CAM)	Tubazione in polietilene ad alta densità Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giun ... di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm linea interrata acque nere Ø 250		10,00	3,000		30,00		
	A R I P O R T A R E					30,00		2'824'246,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		2'824'246,65
	SOMMANO m					30,00	75,73	2'271,90
291 CAM23_U04 .020.010.G	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm pozzetti fecali					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	160,68	803,40
292 CAM23_U04 .020.030.K	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x25 cm Vedi voce n° 291 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	76,41	382,05
293 CAM23_U04 .020.040.J	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm Vedi voce n° 291 [cad 5.00]					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	74,00	370,00
294 CAM23_U05 .010.060.A	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti ... e in cunicolo fino alla distanza di 30 m, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. si stimano per impianto fognario				8,000	8,00		
	SOMMANO mc					8,00	162,57	1'300,56
295 CAM23_U05 .010.082.A	Espurgo con macchina idrodinamica Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondi ... i gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. si stimano per tubazioni *(lung.=(,3*,3)*3,14)	300,00	0,28			84,00		
	SOMMANO mc					84,00	7,47	627,48
296 CAM23_U05 .010.070.B	Pulizia di pozzetti di ispezione Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio. si stimano					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	3,20	128,00
297 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km si stima: Vedi voce n° 294 [mc 8.00] Vedi voce n° 295 [mc 84.00] Vedi voce n° 296 [cad 40.00]	0,20 0,10 0,05				1,60 8,40 2,00		
	SOMMANO mc					12,00	13,82	165,84
	A R I P O R T A R E							2'830'295,88


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'830'295,88
298 CAM23_L01 .010.310.D	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto ... , fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista. PIANO TERRA *(par.ug.=10,00*2) PIANO 1° *(par.ug.=6,00*2)	20,00 12,00				20,00 12,00		
	SOMMANO cad					32,00	27,38	876,16
299 CAM23_L09 .030.120.A	Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E distribuzione linea dati: Vedi voce n° 221 [m 96.00]	4,00				384,00		
	SOMMANO m					384,00	2,83	1'086,72
300 CAM23_L09 .030.010.M	Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U si considerano					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	752,46	3'009,84
301 CAM23_L09 .030.050.F	Armandi rack LAN - 38 U Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U si considerano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'234,80	4'469,60
302 CAM23_L09 .030.090.B	Armandi rack Server - 42 U Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U si considerano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'063,40	3'063,40
303 CAM23_L09 .030.100.O	Accessori per armadi rack Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm si considerano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	194,02	388,04
304 CAM23_L09 .030.100.P	Accessori per armadi rack Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola si considerano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	229,90	459,80
305 CAM23_L09 .030.160.K	Patch cord rame cat. 6 Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m si considerano					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	41,25	1'237,50
306 CAM23_L09 .030.170.I	Patch cord rame cat. 6a Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m si considerano					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	64,74	1'942,20
	A R I P O R T A R E							2'846'829,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'846'829,14
307 CAM23_L09 .030.260.F	Patch panel dati Patch panel estraibili 19" precaricati,24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150 si considerano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	742,16	1'484,32
308 CAM23_L09 .030.300.B	Pannelli di alimentazione per rack Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso si considerano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	187,89	375,78
309 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) impianto irrigazione linea idrica *(lung.=21+21+12+53+30+5+80) scavo per vasca serbatoio 16000 lt scavo per fondazione serbatoio 16000 lt		222,00	0,600	0,800	106,56 16,00 18,00		
	SOMMANO mc		3,00	6,000		140,56	5,19	729,51
310 CAM23_U01 .030.060.A (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodo ... scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm impianto irrigazione linea idrica *(lung.=21+21+12+53+30+5+80)		222,00			222,00		
	SOMMANO m					222,00	19,39	4'304,58
311 CAM23_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 magrone sottostante serbatoio da 16000 lt		3,00	6,000	0,100	1,80		
	SOMMANO mc					1,80	142,39	256,30
312 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 fondazione sottostante serbatoio da 16000 lt		3,00	6,000		18,00		
	SOMMANO mc					18,00	169,19	3'045,42
313 E.03.040.010 .b.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. Vedi voce n° 312 [mc 18.00]				100,000	1'800,00		
	SOMMANO kg					1'800,00	2,70	4'860,00
314	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o							
	A RIPORTARE							2'861'885,05


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'861'885,05
CAM23_E01 .040.010.A	riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 309 [mc 140.56] a detrarre fondazione e magrone basamento serbatoio 16000 lt Vedi voce n° 311 [mc 1.80] Vedi voce n° 312 [mc 18.00]					140,56		
	Sommano positivi mc					-1,80		
	Sommano negativi mc					-18,00		
	SOMMANO mc					140,56		
						-19,80		
						120,76	3,58	432,32
315 CAM23_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 309 [mc 140.56] Vedi voce n° 314 [mc 120.76]					140,56		
						-120,76		
	Sommano positivi mc					140,56		
	Sommano negativi mc					-120,76		
	SOMMANO mc					19,80	13,82	273,64
316 CAM23_U04 .020.091.C	Impianto di accumulo Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione ... deale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'649,44	7'649,44
317 CAM23_U04 .020.091.B	Impianto di accumulo Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione ... deale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'478,96	4'478,96
318 075010a	Irrigatore a turbina a cerchio intero o settore variabile, carter ed irrigatore in ABS, guarnizione autopulente, bocchagli intercambiabili, velocità regolabile, sollevamento 10 cm, ... 20 m, utilizzazione con basse pressioni, attacco 1" F, posto in opera compreso il collegamento alle tubazioni: standard irrigatore a 90° irrigatore a 180° irrigatore a 270° irrigatore a 360°					4,00 6,00 10,00 14,00		
	SOMMANO cad					34,00	142,72	4'852,48
319 NP_06	Sovrapprezzo alla voce B15109 per realizzazione di effetto a squadri di diverso colore , come da grafici di progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'448,45	2'448,45
320	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg							
	A R I P O R T A R E							2'882'020,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'882'020,34
CAM23_L21 .010.070.A	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel ... pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31'928,94	31'928,94
321 CAM23_L21 .010.095.A	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggiore prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggiore prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg a detrarre n° 1 fermate					-1,00		
	SI DETRAGGONO cad					-1,00	3'497,67	-3'497,67
322 CAM23_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	78,38	156,76
323 CAM23_P01 .050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 Vedi voce n° 322 [cad 2.00]		20,00			40,00		
	SOMMANO cad/30gg					40,00	28,65	1'146,00
324 CAM23_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,37	523,37
325 CAM23_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Vedi voce n° 324 [cad 1.00]	22,00				22,00		
	SOMMANO cad/30gg					22,00	382,58	8'416,76
326 NP_OSS_01	Recizione perimetrale di cantiere costituita da pannelli acustici ed idoneo sistema antipolvere, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di colle ... terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m. Noleggio per tutta la durata dei lavori		165,00		2,000	330,00		
	traversa cassano		150,00	2,000		300,00		
	SOMMANO mq					630,00	23,80	14'994,00
	A R I P O R T A R E							2'935'688,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'935'688,50
327 NP_OSS_02	Noleggio per tutta la durata dei lavori di cannone nebulizzatore per contenimento dell'innalzamento di polveri					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
328 CAM23_P01 .010.010.L	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio recinzione a protezione degli scavi da realizzare in cantiere	130,00			2,000	260,00		
	SOMMANO mq					260,00	13,80	3'588,00
329 CAM23_P01 .010.010.M	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... ure, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio Vedi voce n° 328 [mq 260.00]	18,00				4'680,00		
	SOMMANO mq/30gg					4'680,00	1,28	5'990,40
330 CAM23_P01 .040.010.O	Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC si considerano	8,00			23,000	184,00		
	SOMMANO cad/30gg					184,00	6,93	1'275,12
331 CAM23_P01 .060.120.A	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti					2,00		
	SOMMANO cad/30gg					2,00	0,81	1,62
332 CAM23_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I si considerano	4,00			23,000	92,00		
	SOMMANO cad/30gg					92,00	4,29	394,68
333 CAM23_P01 .060.010.B	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I Vedi voce n° 332 [cad/30gg 92.00]					92,00		
	SOMMANO cad/30gg					92,00	5,63	517,96
334 CAM23_P01 .060.010.C	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I Vedi voce n° 332 [cad/30gg 92.00]					92,00		
	SOMMANO cad/30gg					92,00	12,00	1'104,00
	A R I P O R T A R E							2'949'360,28



COMMITTENTE: Comune di Napoli

[illegible]