



COMUNE DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA



SCALA:

REV.

GENNAIO
2024

**“MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**
relativi al Lotto 2 immobili ricadenti nelle Municipalità 2, 3, 4, 6 e 7 di cui
all'appalto indetto con determina n.E1135/2022/011 (repertoriato all'indice
generale dell'Ente al n.439 del 16/11/2022) e affidato mediante determina
K/1135/2022/083
CUP: B62D22000110004

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO DI COPERTURA VICO I
PAZZIGNO MUNICIPALITA' 6

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO

SIC.05

- Stima costi della sicurezza

RUP
Ing. Giovanni TOSCANO

IMPRESA ESECUTRICE
ARCHIVOLTO S.R.L.




PROGETTISTA E C.S.P
Ing. Giovanni CHIUMIENTO

DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E
Ing. Giovanni CHIUMIENTO

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Prezzo Un.	Quantità		
					Importo	Inc.Sic.(%)
	Computo					
CAM24_R02.090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.	mq	5.82	294,160	1'712.01	€ 51.53 3.010%
CAM24_E12.020.010.B	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna	mq	28.50	1464,810	41'747.08	€ 1'586.39 3.800%
NP.08	Ripristino delle pendenze per lo scolo delle acque piovane mediante le seguenti lavorazioni : Accurata pulizia del canale, demolizione di tutti gli ostacoli formatosi nel corso del ... e, ripristino dei bocchettoni discolo, il tutto per dare il lavoro finito per la successiva posa del manto impermeabile.	ml	105.00	294,160	30'886.80	€ 929.69 3.010%
NP.02	Rimozione e sostituzione comignoli prefabbricati in cemento 80*220	cadauno	400.00	10,000	4'000.00	€ 122.00 3.050%
NP.03	Rimozione e sostituzione di comignoli prefabbricati in cemento 110*75 cm	cadauno	350.00	16,000	5'600.00	€ 192.08 3.430%
NP.06	Comignolo girevole aspira fumo a base quadrata in acciaio inox, dimensione base 22x22 cm. Formato da una parte superiore che ruota su di un asse, questo fumaiolo eolico viene realizzato ... in acciaio per tutte le esigenze di aspirazione eolica dei fumi. Si attiva con il vento o con il calore dell'aria sottostante.	a Corpo	70.00	9,000	630.00	€ 25.70 4.080%
NP.07	Cappello cinese monoparete su base quadrata in alluminio misura 16 cm x 16 cm	a Corpo	55.00	22,000	1'210.00	€ 37.51 3.100%
NP.04	Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo a paracadure, altezza 30 cm: Primo mese	cadauno	1'200.00	1,000	1'200.00	€ 41.88 3.490%

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Prezzo Un.	Quantità		
					Importo	Inc.Sic.(%)
NP.05	Elevatore a cremagliera(montacarichi) composto da strutturali base,elementi tubolari verticali,piattaforma di carico con grigliadi protezione, gruppo motore con frenocentrifugoparacadure, altezza 30 cm:Secondo Mese	cadauno	965.25	2,000	1'930.50	€ 87.26 4.520%
CAM24_T01.0 20.010.A	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	mc	44.40	145,200	6'446.88	€ 234.02 3.630%
CAM24_P01.0 30.010.A	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	m	10.72	550,000	5'896.00	€ 186.31 3.160%
CAM24_P01.0 50.060.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30g	212.70	1,000	212.70	€ 9.57 4.500%
CAM24_P01.0 50.090.A	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	526.02	1,000	526.02	€ 23.57 4.480%

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Prezzo Un.	Quantità		
					Importo	Inc.Sic.(%)
CAM24_P01.0 50.100.A	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30g	382.59	1,000	382.59	€ 15.38 4.020%
CAM24_P01.0 50.050.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	309.45	1,000	309.45	€ 11.88 3.840%
CAM24_C09. 010.080.A	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC	cad	37.31	1,000	37.31	€ 1.46 3.920%
CAM24_U05. 010.070.A	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.	cad	1.87	63,744	119.20	€ 5.24 4.400%
CAM24_E20.0 50.030.A	Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm	mq	80.16	99,750	7'995.96	€ 306.25 3.830%
NP.01	Rimozione in copertura di lastre di Plexiglass e annessi agganci di materiale metallico	a corpo	800.00	5,000	4'000.00	€ 130.40 3.260%



Pg.4