

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: PNRR-LOTTO 2 "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'I.C. RUSSO-PLESSO CENTRALE"- Lotto ERP9-CLUSTER 1 CUP: B69J22001150006 – CIG: 947181984D (Accordo quadro lavori - Lotto ERP_9) – ODA 2: CIG: A065EBDB21

COMMITTENTE: Comune di Napoli Area Tecnica Patrimonio - Servizio Edilizia Scolastica

Napoli, 26/03/2026

IL TECNICO
ing. Giulio Davini

GIULIO
DAVINI
26.03.2026
14:24:34
GMT+01:00

luigi
ricciardiello
26.03.2026
14:15:26
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro							
CAM23_R02	o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio,							
.025.050.B	controtelaio, smuratura delle grappe o dei ... rto e accatastamento dei							
(CAM)	materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.							
	Superficie da 3,01 a 5 mq							
	Prospetto Nord/Est - Lato Custode							
	(par.ug.=7*2)	14,00	1,60		0,700	15,68		
	(par.ug.=4*2)	8,00	3,00		0,700	16,80		
			3,00		2,900	8,70		
			1,60		0,700	1,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,70		2,200	14,96		
		2,00	1,70		2,900	9,86		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,60		1,500	4,80		
	(par.ug.=3*3)	9,00	1,60		0,700	10,08		
	(par.ug.=2*3)	6,00	3,90		0,700	16,38		
	(par.ug.=1*3)	3,00	6,00		0,700	12,60		
	<i>Finestrini wc Nord</i>							
	<i>*(par.ug.=2,00*3)</i>	6,00	2,05		0,700	8,61		
	<i>Finestre Scala ad. palestra</i>							
	<i>*(par.ug.=1*4)</i>	4,00	2,70		0,700	7,56		
	Prospetto Nord/Ovest							
	(par.ug.=1*2)	2,00	3,20		2,200	14,08		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		2,200	13,20		
	<i>Finestre aule</i>							
	<i>*(par.ug.=4*3)</i>	12,00	6,00		2,200	158,40		
	<i>Finestre Scala ad. palestra</i>							
	<i>*(par.ug.=1*4)</i>	4,00	2,70		0,700	7,56		
		3,00	2,70		2,900	23,49		
		2,00	3,90		2,200	17,16		
	<i>Corridoio</i>	3,00	5,70		0,700	11,97		
	<i>Finestrini wc Nord/Ovest</i>							
	<i>*(par.ug.=3*3)</i>	9,00	1,60		0,700	10,08		
	<i>Finestrini wc Nord/Ovest</i>							
	<i>*(par.ug.=2*3)</i>	6,00	3,90		0,700	16,38		
	<i>Finestrini wc Nord/Ovest</i>							
	<i>*(par.ug.=1*3)</i>	3,00	6,00		0,700	12,60		
	<i>Finestrini wc Nord/Ovest</i>							
	<i>*(par.ug.=2,00*3)</i>	6,00	2,05		0,700	8,61		
		3,00	2,70		2,900	23,49		
	Prospetto Sud/Est							
			1,95		3,000	5,85		
		3,00	5,90		2,200	38,94		
		2,00	8,80		2,200	38,72		
			8,60		3,000	25,80		
			4,10		3,000	12,30		
	<i>Corridoio</i>	2,00	1,60		0,700	2,24		
		2,00	1,50		0,700	2,10		
		2,00	0,70		0,700	0,98		
		4,00	5,20		3,600	74,88		
		2,00	2,10		2,900	12,18		
		2,00	2,90		0,700	4,06		
	Prospetto Sud/Ovest							
	(par.ug.=3*5)	15,00	5,90		2,200	194,70		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,60		2,200	14,08		
		3,00	0,70		1,000	2,10		
		2,00	3,20		2,200	14,08		
		2,00	4,00		2,200	17,60		
	(par.ug.=4*2)	8,00	5,60		3,600	161,28		
	Aperture area cortile interno							
	(par.ug.=3*1,00)	3,00	6,00		0,700	12,60		
	(par.ug.=3*2,00)	6,00	2,05		0,700	8,61		
	(par.ug.=3*2)	6,00	3,90		0,700	16,38		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,60		0,700	6,72		
	SOMMANO mq					1'110,37	8,50	9'438,14
	A R I P O R T A R E							9'438,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'438,14
2 / 2 CAM23_R02 .060.058.A (CAM)	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non ... reso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale Prospetto Nord/Est (par.ug.=7*2)*(lung.=1,60*2+2*,7) (par.ug.=4*2)*(lung.=3,00*2+2*,7) (lung.=3,00*2+2*2,9) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,70*2+2*2,2) (lung.=1,70*2+2*2,9) (par.ug.=1*2)*(lung.=1,60*2+2*1,5) (par.ug.=3*3)*(lung.=1,60*2+2*,7) (par.ug.=2*3)*(lung.=3,90*2+2*,7) (par.ug.=1*3)*(lung.=6,00*2+2*,7) (lung.=2*2,05+2*,7) Prospetto Nord/Ovest (par.ug.=1*2)*(lung.=3,20*2+2*2,2) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,50*2+2*2,2) (lung.=2,70*2+2*2,9) (lung.=2*2,70+2*2,9) (par.ug.=4,00*3)*(lung.=2*6,00+2*2,2) Prospetto Sud/Est (lung.=2*1,95+2*3) (lung.=2*5,90+2*2,2) (lung.=2*8,80+2*2,2) (lung.=2*8,60+2*3) (lung.=2*4,10+2*3) (lung.=2*1,50+2*,7) (lung.=4*0,70) (lung.=2*5,20+2*3,6) (lung.=2*2,10+2*2,9) (lung.=2*2,90+2*,7) Prospetto Sud/Ovest (lung.=2*5,90+2*2,2) (lung.=2*1,60+2*2,2) (lung.=2*0,70+2*1) (lung.=2*3,20+2*2,2) (lung.=2*4,00+2*2,2) (lung.=2*5,60+2*3,6) Aperture area cortile interno (par.ug.=3*1,00)*(lung.=2*6+2*,7) (par.ug.=3*2,00)*(lung.=2*2,05+2*,7) (par.ug.=3*2)*(lung.=2*3,9+2*0,7) (par.ug.=3*2)*(lung.=2*1,6+2*,7)	14,00 8,00 4,00 2,00 2,00 9,00 6,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 12,00 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 15,00 4,00 3,00 2,00 2,00 8,00 3,00 6,00 6,00 6,00	4,60 7,40 11,80 7,80 9,20 6,20 4,60 9,20 13,40 5,50 10,80 7,40 11,20 11,20 16,40 9,90 16,20 22,00 23,20 14,20 4,40 2,80 17,60 10,00 7,20 16,20 7,60 3,40 10,80 12,40 18,40 13,40 5,50 9,20 4,60			64,40 59,20 11,80 31,20 18,40 12,40 41,40 55,20 40,20 11,00 21,60 29,60 44,80 33,60 196,80 9,90 48,60 44,00 23,20 14,20 8,80 5,60 70,40 20,00 14,40 243,00 30,40 10,20 21,60 24,80 147,20 40,20 33,00 55,20 27,60		
	SOMMANO ml					1'563,90	4,96	7'756,94
3 / 3 NP_23_R02. 050.010.A	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari Piano Rialzato Piano Primo Piano Secondo					76,00 46,00 77,00		
	SOMMANO cad					199,00	7,08	1'408,92
4 / 4 NP_23_R02. 050.020.A	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Piano Rialzato tubazioni idrauliche tubazioni elettriche Piano Primo tubazioni idrauliche tubazioni elettriche Piano Secondo tubazioni idrauliche					126,00 626,00 132,00 726,00 156,00		
	A R I P O R T A R E					1'766,00		18'604,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'766,00		18'604,00
5 / 5 NP_23_R02. 050.060.B	tubazioni elettriche					736,00		
	SOMMANO ml					2'502,00	4,25	10'633,50
	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Da 7 a 12 elementi, per radiatore					68,00		
	Piano Rialzato					46,00		
	Piano Primo					63,00		
	SOMMANO cad					177,00	8,50	1'504,50
6 / 6 CAM23_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	Piano terra WC Palestra - Fase 1		24,10	4,350		104,84		
	Piano secondo WC Palestra- Fase 1		24,10	4,350		104,84		
	Piano rialzato WC - Fase 2	2,00	6,00	3,700		44,40		
	Piano primo WC Presidenza - Fase 2		3,00	1,500		4,50		
	Piano primo WC - Fase 2	2,00	6,00	3,700		44,40		
	Piano secondo WC - Fase 2	2,00	6,00	3,700		44,40		
	Piano secondo WC Laboratorio - Fase 2		3,00	1,500		4,50		
	Piano rialzato WC - OVEST	2,00	6,00	3,700		44,40		
	Piano rialzato WC - OVEST		3,00	1,500		4,50		
	Piano primo WC - OVEST	2,00	6,00	3,700		44,40		
	Piano primo WC - OVEST		3,00	1,500		4,50		
	Piano secondo WC - OVEST	2,00	6,00	3,700		44,40		
	Piano secondo WC - OVEST		3,00	1,500		4,50		
	SOMMANO mq					498,58	8,50	4'237,93
7 / 7 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 6 [mq 498.58]					498,58		
	SOMMANO mq					498,58	15,34	7'648,22
8 / 8 CAM23_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.							
	Piano Rialzato:							
	WC Palestra (Fase 1) *(lung.=6*4,33+6*1,3+2*4,2+(1,9+4,2+5,63)* 2)	2,00	65,64		2,200	288,82		
	WC Fase 2 *(lung.=4*3,7+6*1,3+2*6+3,55)	2,00	38,15		2,200	167,86		
	WC Ovest *(lung.=4*3,7+6*1,3+2*6+3,55)	2,00	38,15		2,200	167,86		
	Piano 1:							
	WC Fase 2 *(lung.=4*3,7+6*1,3+2*6+3,55)	2,00	38,15		2,200	167,86		
	WC Ovest *(lung.=4*3,7+6*1,3+2*6+3,55)	2,00	38,15		2,200	167,86		
	WC Presidenza *(lung.=2*1,5+2*3)		9,00		2,200	19,80		
	Piano 2:							
	WC Palestra (Fase 1) *(lung.=6*4,33+6*1,3+2*4,2+(1,9+4,2+5,63)* 2)	2,00	65,64		2,200	288,82		
	WC Fase 2 *(lung.=4*3,7+6*1,3+2*6+3,55)	2,00	38,15		2,200	167,86		
	WC Ovest *(lung.=4*3,7+6*1,3+2*6+3,55)	2,00	38,15		2,200	167,86		
	WC Laboratorio *(lung.=2*1,5+2*3)		9,00		2,200	19,80		
	SOMMANO mq					1'624,40	6,37	10'347,43
9 / 9 CAM23_R01	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di							
	A R I P O R T A R E							52'975,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							52'975,58
.010.060.B	canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grond ... amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq sfiati un copertura	11,00			1,000	11,00		
	SOMMANO ml					11,00	57,96	637,56
10 / 10 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Vedi voce n° 8 [mq 1 624.40]					1'624,40		
	SOMMANO mq					1'624,40	5,16	8'381,90
11 / 11 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 1 [mq 1 110.37] Vedi voce n° 2 [ml 1 563.90] Vedi voce n° 6 [mq 498.58] Vedi voce n° 7 [mq 498.58] Vedi voce n° 8 [mq 1 624.40] Vedi voce n° 10 [mq 1 624.40]			0,300	0,100 0,030 0,030 0,100 0,020 0,050	111,04 14,08 14,96 49,86 32,49 81,22		
	SOMMANO mc					303,65	45,21	13'728,02
12 / 12 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	480,30	1'440,90
13 / 13 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 11 [mc 303.65]					303,65		
	SOMMANO mc					303,65	44,87	13'624,78
14 / 14 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 11 [mc 303.65]					303,65		
	SOMMANO mc					303,65	44,16	13'409,18
15 / 15 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 14 [mc 303.65]	2,00				607,30		
	SOMMANO mc/ 5km					607,30	6,58	3'996,03
	A R I P O R T A R E							108'193,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							231'432,53
21 / 21 CAM23_R02 .010.070.B	porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm Parete a singola fodera pietra di tufo <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> Murature in tufo PIANO S1: pilastri perimetrali al corpo palestra - oggetto di intervento	67,00		2,000	2,000	268,00		
	SOMMANO ml					268,00	51,70	13'855,60
	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ... i giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm Parete a doppia fodera (due tagli) <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> PIANO RIALZATO: pilastri perimetrali no palestra *(larg.=2*2) PIANO 1°: pilastri *(larg.=2*2) PIANO 2°: pilastri *(larg.=2*2) <u>PILASTRI CORPO PALESTRA</u> PIANO RIALZATO: (larg.=2*2) PIANO 1°: (larg.=2*2) PIANO 2°: (larg.=2*2) PIANO TORRINO (ADIACENTE PALESTRA): (larg.=2*2)	60,00		4,000	3,450	828,00		
		56,00		4,000	3,450	772,80		
		43,00		4,000	3,450	593,40		
		7,00		4,000	6,500	182,00		
		7,00		4,000	3,450	96,60		
		7,00		4,000	3,450	96,60		
		5,00		4,000	2,500	50,00		
	SOMMANO ml					2'619,40	21,00	55'007,40
22 / 22 CAM23_R02 .060.038.A (CAM)	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale zoccolatura perimetrale fabbricato:		380,00		0,700	266,00		
	SOMMANO mq					266,00	12,04	3'202,64
23 / 23 CAM23_R02 .020.010.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> Piano S1: demolizione pilastri oggetto di incamiciatura - pilastri perimetrali - TUFO *(par.ug.=67*2)	134,00	1,20	0,400	2,000	128,64		
	Prima muratura di doppia fodera composta da mattone pieno+laterizio forato Piano RIALZATO: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7)		34,70	0,125	6,500	28,19		
			17,30	0,125	6,500	14,06		
			56,00	0,125	6,500	45,50		
			50,55	0,125	6,500	41,07		
			53,80	0,125	6,500	43,71		
			14,50	0,125	6,500	11,78		
			29,60	0,125	6,500	24,05		
	A R I P O R T A R E					337,00		303'498,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							387'481,99
	Prima muratura di doppia fodera composta da mattone pieno+laterizio forato Piano RIALZATO: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7) Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri) Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3) Piano P1: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7) Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri) Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3) Piano P2: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7) Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri) Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3) Piano Torino (NO PALESTRA): Pilastri 25 a 24 (n.2 pilastri) *(lung.=10+5+10) <u>PILASTRI CORPO PALESTRA</u> Piano RIALZATO: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Piano P1: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Piano P2: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Piano TORRINO corpo palestra: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Seconda muratura di doppia fodera composta da mattone pieno+laterizio forato <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> Piano RIALZATO: Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1) Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri) Piano P1: Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1) Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri) Piano P2: Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1) Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri) Piano Torrino: Pilastri 1 a 3 (n.3 pilastri) Vedi voce n° 1 [mq 1 110.37]							
	A R I P O R T A R E					4'531,52		387'481,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'531,52		387'481,99
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					5'641,89 -1'110,37		
	SOMMANO mq					4'531,52	9,21	41'735,30
25 / 25 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 22 [mq 266.00] Vedi voce n° 23 [mc 658.80] Vedi voce n° 24 [mq 4 531.52]				0,050 0,200	13,30 658,80 906,30		
	SOMMANO mc					1'578,40	44,16	69'702,14
26 / 26 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 25 [mc 1 578.40]	2,00				3'156,80		
	SOMMANO mc/ 5km					3'156,80	6,58	20'771,74
27 / 27 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 25 [mc 1 578.40]					1'578,40		
	SOMMANO mc					1'578,40	45,21	71'359,46
28 / 28 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 27 [mc 1 578.40]					1'578,40		
	SOMMANO mc					1'578,40	44,87	70'822,81
29 / 29 CAM23_E15 .020.045.C (CAM)	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm Vedi voce n° 8 [mq 1 624.40] Wc NORD/OVESt: Piano Rialzato	6,00 2,00	1,45 6,00		2,200 2,200	19,14 26,40		
	Piano 1	6,00 2,00	1,45 6,00		2,200 2,200	19,14 26,40		
	Piano 2	6,00 2,00	1,45 6,00		2,200 2,200	19,14 26,40		
	SOMMANO mq					1'761,02	51,11	90'005,73
30 / 30 CAM23_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato							
	A R I P O R T A R E							751'879,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							790'446,94
(CAM)	intonaco a vivo di muro Vedi voce n° 35 [mq 187.18]					187,18		
	SOMMANO mq					187,18	5,16	965,85
37 / 37 CAM23_T01 .030.020.A	Scariolatura di materiali sciolti Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 34 [mc 17.81] Vedi voce n° 35 [mq 187.18] Vedi voce n° 36 [mq 187.18]				0,010 0,030	17,81 1,87 5,62		
	SOMMANO mc					25,30	45,21	1'143,81
38 / 38 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 37 [mc 25.30]					25,30		
	SOMMANO mc					25,30	44,87	1'135,21
39 / 39 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 38 [mc 25.30]					25,30		
	SOMMANO mc					25,30	44,16	1'117,25
40 / 40 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 39 [mc 25.30]	2,00				50,60		
	SOMMANO mc/ 5km					50,60	6,58	332,95
41 / 41 CAM23_E08 .010.085.A	Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di ... ualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica Vedi voce n° 34 [mc 17.81]					17,81		
	SOMMANO mc					17,81	266,34	4'743,52
42 / 42 CAM23_E16 .020.030.C (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo s ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento Vedi voce n° 36 [mq 187.18]					187,18		
	SOMMANO mq					187,18	25,53	4'778,71
43 / 43 CAM23_E16 .020.030.F	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su							
	A R I P O R T A R E							804'664,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							804'664,24
	pareti esterne Vedi voce n° 42 [mq 187.18] SOMMANO mq					187,18 187,18	2,83	529,72
44 / 44 NP_23_E10. 020.030.F	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti ri ... nto non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanoico - Spessore 10 cm SOMMANO mq					2'287,00 2'287,00	81,95	187'419,65
45 / 45 CAM23_E12 .020.010.B	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna Vedi voce n° 44 [mq 2 287.00] Vedi voce n° 42 [mq 187.18] SOMMANO mq					2'287,00 187,18 2'474,18	28,28	69'969,81
46 / 46 CAM23_E12 .060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Vedi voce n° 45 [mq 2 474.18] SOMMANO mq					2'474,18 2'474,18	2,00	4'948,36
47 / 47 CAM23_E12 .060.040.A	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 46 [mq 2 474.18] SOMMANO mq					2'474,18 2'474,18	3,26	8'065,83
48 / 48 CAM23_E11 .040.015.A	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore Bocchettoni in gomma EPDM a flan ... nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm SOMMANO cad					18,00 18,00	12,17	219,06
49 / 49 CAM23_E14 .010.030.A (CAM)	Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e cost ... dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm. Prospetto Nord/Est (par.ug.=7*2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=1*2) (par.ug.=3*3) (par.ug.=2*3) (par.ug.=1*3)	14,00 8,00 4,00 2,00 2,00 9,00 6,00 3,00 2,00	1,60 3,00 3,00 1,70 1,70 1,60 1,60 3,90 6,00 2,05	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600		13,44 14,40 1,80 4,08 2,04 1,92 8,64 14,04 10,80 2,46		
	A R I P O R T A R E					73,62		1'075'816,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,62		1'075'816,67
	Prospetto Nord/Ovest (par.ug.=1*2) (par.ug.=2*2)	2,00 4,00 4,00	3,20 1,50 2,70	0,600 0,600 0,600		3,84 3,60 6,48		
	(par.ug.=4,00*3) Prospetto Sud/Est	3,00 12,00	2,70 6,00	0,600 0,600		4,86 43,20		
			1,95	0,600		1,17		
		3,00	5,90	0,600		10,62		
		2,00	8,80	0,600		10,56		
			8,60	0,600		5,16		
			4,10	0,600		2,46		
		2,00	1,50	0,600		1,80		
		2,00	0,70	0,600		0,84		
		4,00	4,50	0,600		10,80		
		2,00	2,10	0,600		2,52		
		2,00	2,90	0,600		3,48		
	Prospetto Sud/Ovest							
		15,00	5,90	0,600		53,10		
		4,00	1,60	0,600		3,84		
		3,00	0,70	0,600		1,26		
		2,00	3,20	0,600		3,84		
		2,00	4,00	0,600		4,80		
		8,00	4,50	0,600		21,60		
	Aperture area cortile interno (par.ug.=3*5,00) (par.ug.=3*1,00) (par.ug.=3*2,00) (par.ug.=3*2) (par.ug.=3*2)	15,00 3,00 6,00 6,00 6,00	6,00 6,00 2,05 3,90 1,60	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600		54,00 10,80 7,38 14,04 5,76		
	SOMMANO mq					365,43	151,61	55'402,84
50 / 50 CAM23_E18 .080.040.A	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq Prospetto Nord/Est - Lato Custode (par.ug.=7*2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=1*2) (par.ug.=3*3) <i>Finestrini wc Nord</i> <i>*(par.ug.=2*3)</i> <i>Finestre Scala ad. palestra</i> <i>*(par.ug.=1*4)</i> Prospetto Nord/Ovest <i>Finestre Scala ad. palestra</i> <i>*(par.ug.=1*4)</i> <i>Finestrini wc Nord/Ovest</i> <i>*(par.ug.=3*3)</i> <i>Finestrini wc Nord/Ovest</i> <i>*(par.ug.=2,00*3)</i> Prospetto Sud/Est <i>Corridoio</i> Prospetto Sud/Ovest Aperture area cortile interno (par.ug.=3*2,00) (par.ug.=3*2)	14,00 8,00 2,00 9,00 6,00 4,00 4,00 9,00 6,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 6,00 6,00	1,60 3,00 1,60 1,60 1,60 2,05 2,70 2,70 1,60 2,05 2,70 1,60 1,50 0,70 2,90 0,70 2,05 1,60	0,700 0,700 0,700 1,500 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 2,900 0,700 0,700 0,700 0,700 1,000 0,700 0,700	15,68 16,80 1,12 4,80 10,08 8,61 7,56 7,56 10,08 8,61 23,49 2,24 2,10 0,98 4,06 2,10 8,61 6,72			
	SOMMANO mq					141,20	455,37	64'298,24
	A R I P O R T A R E							1'195'517,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'195'517,75
51 / 51 CAM23_E18 .080.040.B	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq Prospetto Nord/Est - Lato Custode (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*3) (par.ug.=1*3) Prospetto Nord/Ovest (par.ug.=2*2) <i>Corridoio</i> <i>Finestrini wc Nord/Ovest</i> <i>*(par.ug.=2*3)</i> <i>Finestrini wc Nord/Ovest</i> <i>*(par.ug.=1*3)</i> Prospetto Sud/Ovest Aperture area cortile interno (par.ug.=3*1,00) (par.ug.=3*2)	4,00 2,00 6,00 3,00 4,00 3,00 6,00 3,00 4,00 3,00 6,00	1,70 1,70 3,90 6,00 1,50 5,70 3,90 6,00 1,60 6,00 3,90		2,200 2,900 0,700 0,700 2,200 0,700 0,700 2,200 0,700 0,700 0,700	14,96 9,86 16,38 12,60 13,20 11,97 16,38 12,60 14,08 12,60 16,38		
	SOMMANO mq					151,01	452,41	68'318,43
52 / 52 CAM23_E18 .080.040.C	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o ... evista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq Prospetto Nord/Est - Lato Custode Prospetto Nord/Ovest (par.ug.=1*2) (par.ug.=4*3) Prospetto Sud/Est Prospetto Sud/Ovest	3,00 2,00 3,00 12,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 15,00 2,00 2,00 8,00	3,00 3,20 2,70 6,00 3,90 1,95 5,90 8,80 8,60 4,10 5,20 2,10 5,90 3,20 4,00 5,60		2,900 2,200 2,900 2,200 2,200 3,000 2,200 2,200 3,000 3,600 2,900 2,200 2,200 2,200 3,600	8,70 14,08 23,49 158,40 17,16 5,85 38,94 38,72 25,80 12,30 74,88 12,18 194,70 14,08 17,60 161,28		
	SOMMANO mq					818,16	448,63	367'051,12
53 / 53 CAM23_E20 .020.050.A	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa bass ... nfissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4) Vedi voce n° 50 [mq 141.20] Vedi voce n° 51 [mq 151.01] Vedi voce n° 52 [mq 818.16]					141,20 151,01 818,16		
	SOMMANO mq					1'110,37	98,48	109'349,24
54 / 54 NP_E18.055.	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas,							
	A R I P O R T A R E							1'740'236,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'166,35		2'192'874,19
	<u>PILASTRI CORPO PALESTRA</u>							
	Piano RIALZATO:							
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)	2,00	24,90		6,500	323,70		
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)	2,00	12,80		6,500	166,40		
	Piano P1:							
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)	2,00	24,90		3,450	171,81		
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)	2,00	12,80		3,450	88,32		
	Piano P2:							
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)	2,00	24,90		3,450	171,81		
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)	2,00	12,80		3,450	88,32		
	Piano TORRINO corpo palestra:							
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)	2,00	24,90		2,500	124,50		
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)	2,00	12,80		2,500	64,00		
	<u>PILASTRI PERIMETRALI</u>							
	Piano RIALZATO:							
	Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)	2,00	23,30		6,500	302,90		
	Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri)	2,00	24,25		6,500	315,25		
	Piano P1:							
	Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)	2,00	23,30		6,500	302,90		
	Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri)	2,00	24,25		6,500	315,25		
	Piano P2:							
	Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)	2,00	23,30		6,500	302,90		
	Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri)	2,00	24,25		6,500	315,25		
	Piano Torrino:							
	Pilastri 1 a 3 (n.3 pilastri)	2,00	12,80		2,500	64,00		
	Vedi voce n° 1 [mq 1 110.37]	2,00				-2'220,74		
	IMBOTTI							
	Prospetto Nord/Est							
	(par.ug.=7*2)*(lung.=1,60*2+2*,7)	14,00	4,60	0,300		19,32		
	(par.ug.=4*2)*(lung.=3,00*2+2*,7)	8,00	7,40	0,300		17,76		
	(lung.=3,00*2+2*2,9)		11,80	0,300		3,54		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,70*2+2*2,2)	4,00	7,80	0,300		9,36		
	(lung.=1,70*2+2*2,9)	2,00	9,20	0,300		5,52		
	(par.ug.=1*2)*(lung.=1,60*2+2*1,5)	2,00	6,20	0,300		3,72		
	(par.ug.=3*3)*(lung.=1,60*2+2*,7)	9,00	4,60	0,300		12,42		
	(par.ug.=2*3)*(lung.=3,90*2+2*,7)	6,00	9,20	0,300		16,56		
	(par.ug.=1*3)*(lung.=6,00*2+2*,7)	3,00	13,40	0,300		12,06		
	(lung.=2*2,05+2*,7)	2,00	5,50	0,300		3,30		
	Prospetto Nord/Ovest							
	(par.ug.=1*2)*(lung.=3,20*2+2*2,2)	2,00	10,80	0,300		6,48		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,50*2+2*2,2)	4,00	7,40	0,300		8,88		
	(lung.=2,70*2+2*2,9)	4,00	11,20	0,300		13,44		
	(lung.=2*2,70+2*2,9)	3,00	11,20	0,300		10,08		
	(par.ug.=4,00*3)*(lung.=2*6,00+2*2,2)	12,00	16,40	0,300		59,04		
	Prospetto Sud/Est							
	(lung.=2*1,95+2*3)		9,90	0,300		2,97		
	(lung.=2*5,90+2*2,2)	3,00	16,20	0,300		14,58		
	(lung.=2*8,80+2*2,2)	2,00	22,00	0,300		13,20		
	(lung.=2*8,60+2*3)		23,20	0,300		6,96		
	(lung.=2*4,10+2*3)		14,20	0,300		4,26		
	(lung.=2*1,50+2*,7)	2,00	4,40	0,300		2,64		
	(lung.=4*0,70)	2,00	2,80	0,300		1,68		
	(lung.=2*5,20+2*3,2)	4,00	16,80	0,300		20,16		
	(lung.=2*2,10+2*2,9)	2,00	10,00	0,300		6,00		
	(lung.=2*2,90+2*,7)	2,00	7,20	0,300		4,32		
	Prospetto Sud/Ovest							
	(lung.=2*5,90+2*2,2)	15,00	16,20	0,300		72,90		
	(lung.=2*1,60+2*2,2)	4,00	7,60	0,300		9,12		
	(lung.=2*0,70+2*1)	3,00	3,40	0,300		3,06		
	(lung.=2*3,20+2*2,2)	2,00	10,80	0,300		6,48		
	(lung.=2*4,00+2*2,2)	2,00	12,40	0,300		7,44		
	(lung.=2*5,6+2*3,6)	8,00	18,40	0,300		44,16		
	Aperture area cortile interno							
	(par.ug.=3*4)*(lung.=2*6+2*2,2)	12,00	16,40	0,300		59,04		
	(par.ug.=3*1,00)*(lung.=2*6+2*,7)	3,00	13,40	0,300		12,06		
	(par.ug.=3*2,00)*(lung.=2*2,05+2*,7)	6,00	5,50	0,300		9,90		
	(par.ug.=3*2)*(lung.=2*3,9+2*0,7)	6,00	9,20	0,300		16,56		
	(par.ug.=3*2)*(lung.=2*1,6+2*,7)	6,00	4,60	0,300		8,28		
	A R I P O R T A R E					9'590,17		2'192'874,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'590,17		2'192'874,19
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					11'810,91 -2'220,74		
	SOMMANO mq					9'590,17	25,53	244'837,04
58 / 58 CAM23_E16 .020.030.F	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> Piano RIALZATO: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7) Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri) Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3) Piano P1: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7) Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri) Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3) Piano P2: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri) Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7) Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri) Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3) Piano TORRINO (NO PALESTRA): Pilastri 25 a 24 (n.2 pilastri) *(lung.=10+5+10) <u>PILASTRI CORPO PALESTRA</u> Piano RIALZATO: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Piano P1: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Piano P2: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) Piano TORRINO corpo palestra: Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri) Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri) <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> Piano RIALZATO: Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1) Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri) Piano P1: Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)							
	A R I P O R T A R E					5'143,18		2'437'711,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'143,18		2'437'711,23
	Pilastrini 1 a 23 (n.4 pilastrini) Piano P2: Pilastrini 1 a 5 (n.5 pilastrini) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1) Pilastrini 1 a 23 (n.4 pilastrini) Piano Torrino: Pilastrini 1 a 3 (n.3 pilastrini)		24,25		6,500	157,63		
			23,30		6,500	151,45		
			24,25		6,500	157,63		
			12,80		2,500	32,00		
	Vedi voce n° 1 [mq 1 110.37] IMBOTTI Prospetto Nord/Est (par.ug.=7*2)*(lung.=1,60*2+2*,7) (par.ug.=4*2)*(lung.=3,00*2+2*,7) (lung.=3,00*2+2*,9) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,70*2+2*,2,2) (lung.=1,70*2+2*,2,9) (par.ug.=1*2)*(lung.=1,60*2+2*,1,5) (par.ug.=3*3)*(lung.=1,60*2+2*,7) (par.ug.=2*3)*(lung.=3,90*2+2*,7) (par.ug.=1*3)*(lung.=6,00*2+2*,7) (lung.=2*2,05+2*,7) Prospetto Nord/Ovest (par.ug.=1*2)*(lung.=3,20*2+2*,2,2) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,50*2+2*,2,2) (lung.=2,70*2+2*,2,9) (lung.=2*2,70+2*,2,9) (par.ug.=4,00*3)*(lung.=2*6,00+2*,2,2) Prospetto Sud/Est (lung.=2*1,95+2*,3) (lung.=2*5,90+2*,2,2) (lung.=2*8,80+2*,2,2) (lung.=2*8,60+2*,3) (lung.=2*4,10+2*,3) (lung.=2*1,50+2*,7) (lung.=4*0,70) (lung.=2*5,20+2*,3,2) (lung.=2*2,10+2*,2,9) (lung.=2*2,90+2*,7) Prospetto Sud/Ovest (lung.=2*5,90+2*,2,2) (lung.=2*1,60+2*,2,2) (lung.=2*0,70+2*,1) (lung.=2*3,20+2*,2,2) (lung.=2*4,00+2*,2,2) (lung.=2*5,6+2*,3,6) Aperture area cortile interno (par.ug.=3*5,00)*(lung.=2*6+2*,2,2) (par.ug.=3*1,00)*(lung.=2*6+2*,7) (par.ug.=3*2,00)*(lung.=2*2,05+2*,7) (par.ug.=3*2)*(lung.=2*3,9+2*,0,7) (par.ug.=3*2)*(lung.=2*1,6+2*,7)					-1'110,37		
		14,00	4,60	0,300		19,32		
		8,00	7,40	0,300		17,76		
			11,80	0,300		3,54		
		4,00	7,80	0,300		9,36		
		2,00	9,20	0,300		5,52		
		2,00	6,20	0,300		3,72		
		9,00	4,60	0,300		12,42		
		6,00	9,20	0,300		16,56		
		3,00	13,40	0,300		12,06		
		2,00	5,50	0,300		3,30		
		2,00	10,80	0,300		6,48		
		4,00	7,40	0,300		8,88		
		4,00	11,20	0,300		13,44		
		3,00	11,20	0,300		10,08		
		12,00	16,40	0,300		59,04		
			9,90	0,300		2,97		
		3,00	16,20	0,300		14,58		
		2,00	22,00	0,300		13,20		
			23,20	0,300		6,96		
			14,20	0,300		4,26		
		2,00	4,40	0,300		2,64		
		2,00	2,80	0,300		1,68		
		4,00	16,80	0,300		20,16		
		2,00	10,00	0,300		6,00		
		2,00	7,20	0,300		4,32		
		15,00	16,20	0,300		72,90		
		4,00	7,60	0,300		9,12		
		3,00	3,40	0,300		3,06		
		2,00	10,80	0,300		6,48		
		2,00	12,40	0,300		7,44		
		8,00	18,40	0,300		44,16		
		15,00	16,40	0,300		73,80		
		3,00	13,40	0,300		12,06		
		6,00	5,50	0,300		9,90		
		6,00	9,20	0,300		16,56		
		6,00	4,60	0,300		8,28		
	Sommano positivi mq					6'183,90		
	Sommano negativi mq					-1'110,37		
	SOMMANO mq					5'073,53	2,83	14'358,09
59 / 59 NP_23_E10. 040.050.F	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti r ... sore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm Vedi voce n° 58 [mq 5 073.53]					5'073,53		
	SOMMANO mq					5'073,53	103,59	525'566,97
60 / 60 CAM23_E21 .010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine							
	A R I P O R T A R E							2'977'636,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'977'636,29
(CAM)	acriliche Vedi voce n° 59 [mq 5 073.53]					5'073,53		
	SOMMANO mq					5'073,53	3,65	18'518,38
61 / 61 NP_23_R03. 060.080.A	Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore ecocompatibile Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile com ... gna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. Vedi voce n° 60 [mq 5 073.53]					5'073,53		
	SOMMANO mq					5'073,53	22,47	114'002,22
62 / 62 NP_23_E11. 040.020.M	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... rarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm	18,00			14,000	252,00		
	SOMMANO m					252,00	19,71	4'966,92
63 / 63 NP_23_E15. 040.010.F	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con fece ... i cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro		180,00		0,500	90,00		
	SOMMANO mq					90,00	142,80	12'852,00
64 / 64 NP_23_E11. 040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, ... atura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10							
			16,65	0,700		11,66		
			6,20	0,700		4,34		
			18,75	0,700		13,13		
			5,80	0,700		4,06		
			24,90	0,700		17,43		
			3,20	0,700		2,24		
			4,60	0,700		3,22		
			24,50	0,700		17,15		
			12,85	0,700		9,00		
			8,10	0,700		5,67		
			34,60	0,700		24,22		
			12,70	0,700		8,89		
			8,05	0,700		5,64		
			3,60	0,700		2,52		
			16,10	0,700		11,27		
			2,05	0,700		1,44		
			5,90	0,700		4,13		
			2,05	0,700		1,44		
			6,90	0,700		4,83		
			14,65	0,700		10,26		
			6,40	0,700		4,48		
			2,05	0,700		1,44		
			13,25	0,700		9,28		
			2,05	0,700		1,44		
			5,90	0,700		4,13		
			14,15	0,700		9,91		
			12,75	0,700		8,93		
			2,10	0,700		1,47		
			5,90	0,700		4,13		
	A R I P O R T A R E					207,75		3'127'975,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,75		3'127'975,81
			2,10	0,700		1,47		
			6,90	0,700		4,83		
			14,60	0,700		10,22		
			6,30	0,700		4,41		
			2,05	0,700		1,44		
			13,25	0,700		9,28		
			2,40	0,700		1,68		
			5,85	0,700		4,10		
			2,40	0,700		1,68		
			21,65	0,700		15,16		
	SOMMANO mq					262,02	51,44	13'478,31
65 / 65 CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.		16,65	0,700	20,000	233,10		
			6,20	0,700	20,000	86,80		
			18,75	0,700	20,000	262,50		
			5,80	0,700	20,000	81,20		
			24,90	0,700	20,000	348,60		
			3,20	0,700	20,000	44,80		
			4,60	0,700	20,000	64,40		
			24,50	0,700	20,000	343,00		
			12,85	0,700	20,000	179,90		
			8,10	0,700	20,000	113,40		
			34,60	0,700	20,000	484,40		
			12,70	0,700	20,000	177,80		
			8,05	0,700	20,000	112,70		
			3,60	0,700	20,000	50,40		
			16,10	0,700	20,000	225,40		
			2,05	0,700	20,000	28,70		
			5,90	0,700	20,000	82,60		
			2,05	0,700	20,000	28,70		
			6,90	0,700	20,000	96,60		
			14,65	0,700	20,000	205,10		
			6,40	0,700	20,000	89,60		
			2,05	0,700	20,000	28,70		
			13,25	0,700	20,000	185,50		
			2,05	0,700	20,000	28,70		
			5,90	0,700	20,000	82,60		
			14,15	0,700	20,000	198,10		
			12,75	0,700	20,000	178,50		
			2,10	0,700	20,000	29,40		
			5,90	0,700	20,000	82,60		
			2,10	0,700	20,000	29,40		
			6,90	0,700	20,000	96,60		
			14,60	0,700	20,000	204,40		
			6,30	0,700	20,000	88,20		
			2,05	0,700	20,000	28,70		
			13,25	0,700	20,000	185,50		
			2,40	0,700	20,000	33,60		
			5,85	0,700	20,000	81,90		
			2,40	0,700	20,000	33,60		
			21,65	0,700	20,000	303,10		
	SOMMANO kg					5'238,80	10,24	53'645,31
66 / 66 CAM23_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Vedi voce n° 65 [kg 5 238.80]					5'238,80		
	SOMMANO kg					5'238,80	1,91	10'006,11
	A R I P O R T A R E							3'205'105,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'205'105,54
67 / 67 CAM23_P.0 3.010.035.a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione PROSPETTO SUD EST		12,80 2,70 3,00 2,70 5,10 16,55 6,20 2,80 19,20 6,20 24,50		15,900 15,900 13,900 13,900 13,900 14,400 14,400 15,900 14,400 14,400 15,900	203,52 42,93 41,70 37,53 70,89 238,32 89,28 44,52 276,48 89,28 389,55		
	Parziale mq					1'524,00		
	PROSPETTO NORD EST		34,50 12,70		13,900 13,900	479,55 176,53		
	Parziale relativo al torrino		4,60 8,15 2,85 3,25 13,15 2,05 6,00 2,05 6,80		15,900 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400	73,14 117,36 41,04 46,80 189,36 29,52 86,40 29,52 97,92		
	Parziale mq					1'367,14		
	PROSPETTO NORD OVEST		14,60 6,40 2,05 13,15 2,05 6,00 14,20 12,80 2,10 6,00 2,10 6,80 14,50		13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900	202,94 88,96 28,50 182,79 28,50 83,40 197,38 177,92 29,19 83,40 29,19 94,52 201,55		
	PROSPETTO SUD OVEST		6,30 2,05 13,15 2,40 5,95 2,40 21,55		14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400	90,72 29,52 189,36 34,56 85,68 34,56 310,32		
	Parziale mq					2'202,96		
	SOMMANO mq					5'094,10	26,65	135'757,77
68 / 68 CAM23_P.0 3.010.035.b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese Quantita' SAL 1 (par.ug.=5094,1-1763,71)	1763,71 3330,39			10,000 7,000	17'637,10 23'312,73		
	SOMMANO mq/3							
	A R I P O R T A R E					40'949,83		3'340'863,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,06		3'443'713,72
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*90))	2,60	1,30			3,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 215)-39 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15			6,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 187)-38 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10			6,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 194)-48 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 224)-49 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,15			6,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 324)-57 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 325)-65 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 339)-66 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 345)-78 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 347)-88 *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,40))	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 353)-96 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 334)-95 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 262)-75 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 269)-87 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 246)-86 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 255)-90 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,30			6,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 258)-98 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,30			6,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 273)-108 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 252)-107 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 276)-115 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 359)-116 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 243)-114 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 207)-94 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 205)-84 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 237)-85 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 234)-74 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10			6,51		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 192)-73 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20			6,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 218)-63 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 200)-62 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 176)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,15			2,07		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 175)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,20			2,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 162)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,20			2,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 161)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,15			2,07		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 144)-59 *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,50))	2,00	3,10			6,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 113)-58 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 157)-37 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))							
	A R I P O R T A R E					287,77		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					287,77		3'443'713,72
	0,60))	2,00	3,10			6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 150)-47 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,10			4,96		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 122)-46 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,00			6,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 117)-36 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,15			5,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 112)-21 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15			6,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 94)-20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 46)-19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 23)-18 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,25			6,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 27)-43 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 50)-44 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 97)-45 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 71)-56 *(par.ug.=(2*0,75)+(2*0,40))	2,30	3,00			6,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 73)-64 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30			6,93		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 76)-77 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30			6,93		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 81)-82 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 52)-81 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 4)-55 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25			6,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 10)-67 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 39)-68 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 43)-80 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 14)-79 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 125)-69 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10			6,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 154)-70 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 130)-83 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25			6,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 134)-93 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 103)-92 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 107)-103 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 137)-104 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 60)-89 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25			6,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 64)-97 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25			6,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 56)-101 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 86)-102 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 89)-112 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 141)-113 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 36)-111 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 29)-100 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 21)-99 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 17)-91 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 431)-9 *(par.ug.=(2*0,55)+(2*0,40))	1,90	2,90			5,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 438)-17 *(par.ug.=(2*0,55)+(2*0,40))	1,90	2,90			5,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 434)-13 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,90			4,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 355)-110 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 331)-109 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 239)-106 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 212)-105 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 2)-33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20	3,25			3,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 366)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))							
	A R I P O R T A R E					548,02		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					548,02		3'443'713,72
	0,60)) Incamiatura Pilastro (IncmePil 368)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	0,90			1,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 318)-51 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,70))	2,00	1,30			2,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 317)-51 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,70))	2,80	0,90			2,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 317)-51 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,70))	2,80	1,50			4,20		
	Parziale mq					559,14		
	PIANO PRIMO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 289)-1 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	5,75			14,95		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 383)-3 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,55			6,63		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 415)-4 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,65			4,24		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 429)-5 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,60			4,16		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 388)-7 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,95			5,07		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 392)-11 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,95			5,07		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 396)-15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,95			5,07		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 402)-26 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,95			5,07		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 371)-25 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,95			3,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 299)-24 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,95			3,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 298)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,25			3,25		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 293)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,80			7,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 449)-32 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,40			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 443)-28 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,55			4,08		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 374)-30 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,40			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 306)-29 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,50			4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 309)-41 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,24			3,58		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 450)-54 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,50			4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 284)-50 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	0,55			0,88		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 285)-50 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,20			3,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 283)-40 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,85			2,96		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 280)-40 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	0,65			1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 214)-39 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15			6,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 186)-38 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10			6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 197)-48 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,10			4,96		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 227)-49 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,15			6,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 199)-62 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 221)-63 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 230)-74 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10			6,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 190)-73 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 264)-75 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 323)-57 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 327)-65 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 338)-66 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 348)-88 *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,50))							
	A R I P O R T A R E					727,58		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					727,58		3'443'713,72
	0,40))	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 352)-96 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 267)-87 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 249)-86 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 236)-85 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 203)-84 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 256)-90 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,30			6,27		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 206)-94 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 261)-98 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,30			6,27		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 358)-116 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 277)-115 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 242)-114 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 250)-107 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 271)-108 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 177)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,20			2,16		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 178)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,15			2,07		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 163)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,15			2,07		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 164)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,20			2,16		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 145)-59 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 114)-58 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 155)-70 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 123)-69 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10			6,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 151)-47 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,10			4,96		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 156)-37 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10			6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 120)-46 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,00			6,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 111)-21 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15			6,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 92)-20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 47)-19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 96)-45 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 51)-44 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 26)-43 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 6)-55 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25			6,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 70)-56 *(par.ug.=(2*0,75)+(2*0,40))	2,30	3,00			6,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 72)-64 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30			6,93		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 37)-68 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 8)-67 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 12)-79 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 41)-80 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 54)-81 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 82)-82 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 128)-83 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25			6,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 135)-93 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 63)-89 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25			6,18		
	A R I P O R T A R E					957,68		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					957,68		3'443'713,72
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 67)-97 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25			6,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 16)-91 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 20)-99 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 31)-100 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 57)-101 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 85)-102 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 108)-103 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 138)-104 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 140)-113 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 91)-112 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 34)-111 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 421)-27 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,55			4,08		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 407)-31 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,40			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 295)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,30			3,38		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 433)-9 *(par.ug.=(2*0,55)+(2*0,40))	1,90	2,60			4,94		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 439)-17 *(par.ug.=(2*0,55)+(2*0,40))	1,90	2,60			4,94		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 435)-13 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,60			4,16		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 412)-53 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,50			4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 344)-78 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 329)-109 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 238)-106 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 210)-105 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 102)-92 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 335)-95 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 356)-110 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 78)-77 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30			6,93		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 1)-33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20	3,25			3,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 362)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	0,95			1,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 361)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	0,85			1,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 378)-30 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,30			2,08		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 320)-51 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,70))	2,80	0,25			0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 319)-51 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,70))	2,80	2,20			6,16		
	Parziale mq					547,93		
	PIANO SECONDO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 426)-5 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,50			7,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 414)-4 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,55			7,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 384)-3 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	4,55			11,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 390)-7 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	4,80			12,48		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 393)-11 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	4,80			12,48		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 398)-15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	4,80			12,48		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 405)-26 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	4,50			11,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmcPil 424)-27 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,50			7,20		
	A R I P O R T A R E					1'189,72		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'189,72		3'443'713,72
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 444)-28 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,50			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 294)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*90))	2,60	3,50			9,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 408)-31 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,30			6,88		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 448)-32 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,30			6,88		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 453)-54 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,40			7,04		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 189)-38 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10			6,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 219)-63 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,15			5,67		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 198)-62 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 179)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 160)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 146)-59 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 116)-58 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10			5,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 124)-69 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10			6,51		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 152)-70 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20			6,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 191)-73 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20			6,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 231)-74 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,15			6,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 263)-75 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 328)-65 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 321)-57 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 349)-88 *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,40))	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 268)-87 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 248)-86 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 202)-84 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 350)-96 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 257)-90 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,30			6,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 259)-98 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,30			6,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 253)-107 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 270)-108 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 360)-116 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 245)-114 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 148)-47 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,10			4,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 121)-46 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,00			6,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 110)-21 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15			6,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 95)-45 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 49)-44 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 25)-43 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 68)-56 *(par.ug.=(2*0,75)+(2*0,40))	2,30	3,00			6,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 75)-64 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30			6,93		
	A R I P O R T A R E					1'417,61		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'417,61		3'443'713,72
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 77)-77 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30			6,93		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 83)-82 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30			5,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 53)-81 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 62)-89 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,55))	2,30	3,25			7,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 65)-97 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25			6,18		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 58)-101 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 87)-102 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 90)-112 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 35)-111 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 142)-113 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 372)-25 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,50			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 432)-9 *(par.ug.=(2*0,55)+(2*0,40))	1,90	4,50			8,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 440)-17 *(par.ug.=(2*0,55)+(2*0,40))	1,90	4,50			8,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 436)-13 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,50			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 410)-53 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	4,40			7,04		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 217)-39 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15			6,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 225)-49 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,15			6,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 196)-48 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,10			4,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 342)-78 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 332)-109 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 274)-115 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 240)-106 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 211)-105 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 159)-37 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10			6,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 101)-92 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 30)-100 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 18)-99 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 42)-80 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 133)-93 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 106)-103 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 11)-67 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 5)-55 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25			6,83		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 363)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	0,95			1,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 364)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,75			5,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 379)-30 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,00			4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 307)-29 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,60			4,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 305)-29 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,20			1,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 308)-41 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,24			3,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 312)-41 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,27			2,03		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 314)-51 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,75			4,40		
	A R I P O R T A R E					1'636,04		3'443'713,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'636,04		3'443'713,72
	Parziale mq					528,97		
	PIANO TORRINO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 381)-3 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*,90))	2,60	0,95			2,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 386)-7 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*,90))	2,60	0,95			2,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 394)-11 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*,90))	2,60	0,95			2,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 399)-15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*,90))	2,60	0,95			2,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 401)-26 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*,90))	2,60	1,90			4,94		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 373)-25 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,60			2,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 296)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*,90))	2,60	1,90			4,94		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 377)-30 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,60			2,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 304)-29 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,60			2,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 313)-41 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,60			2,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 316)-51 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,60			2,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 367)-52 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	1,60			3,20		
	Parziale mq					35,76		
	SOMMANO mq					1'671,80	5,16	8'626,49
73 / 73 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro TRAVI interessate da adeguamento in CFRP, spicconata tutta la superficie laterale PIANO RIALZATO INTERVENTI							
	53-54 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	7,64	1,600		12,22		
	52-53 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	4,24	1,600		6,78		
	23-40 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,75	1,600		9,20		
	40-50 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	3,10	1,600		4,96		
	24-29 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	3,00	1,600		4,80		
	50-51 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	2,80	1,600		4,48		
	3-4 *(larg.=2*0,40+2*,3)	1,00	2,95	1,400		4,13		
	28-32 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	3,00	1,600		4,80		
	15-26 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,70	1,600		9,12		
	25-30 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	3,00	1,600		4,80		
	23-24 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	2,30	1,600		3,68		
	41-51 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,10	2,200		6,82		
	29-41 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,40	2,200		5,28		
	40-41 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	2,80	1,600		4,48		
	74-75 *(larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	75-65 *(larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	65-66 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,20	2,100		6,72		
	76-66 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,60	2,200		5,72		
	78-76 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,75	2,200		8,25		
	88-78 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	1,70	2,200		3,74		
	96-88 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,95	2,200		13,09		
	95-96 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	1,55	2,100		3,26		
	109-95 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,00	2,200		13,20		
	116-110 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,90	2,200		12,98		
	115-116 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,55	2,200		14,41		
	114-115 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,80	2,200		14,96		
	115-108 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	5,90	1,800		10,62		
	107-108 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	107-98 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,76	1,800		6,77		
	98-90 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,88	1,800		6,98		
	90-86 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,51	1,800		6,32		
	86-87 *(larg.=2*0,45)	1,00	1,60	0,900		1,44		
	57-51 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	4,00	1,700		6,80		
	65-57 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	4,00	1,700		6,80		
	A R I P O R T A R E					250,05		3'452'340,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,05		3'452'340,21
	109-110 *(lung.=2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,70	1,800		3,06		
	22-23 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	38-39 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,15	2,100		4,52		
	37-38 *(larg.=2*0,40)	1,00	8,25	0,800		6,60		
	36-37 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,40	2,100		5,04		
	106-114 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,90	2,200		12,98		
	105-94 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,00	2,200		13,20		
	94-84 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,95	2,200		13,09		
	84-85 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	1,60	2,100		3,36		
	62-63 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,20	2,200		4,84		
	61-62 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	1,80	2,200		3,96		
	60-22d *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	4,15	2,200		9,13		
	58-59 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,30	2,200		5,06		
	47-59 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	6,37	2,400		15,29		
	37-47 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	3,05	2,400		7,32		
	36-46 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	2,80	2,300		6,44		
	46-58 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	6,37	2,300		14,65		
	21-36 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	5,80	2,300		13,34		
	20-21 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,05	2,100		12,71		
	18-19 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,05	2,100		12,71		
	20-45 *(larg.=2*0,30+2*,95)	1,00	9,25	2,500		23,13		
	19-44 *(larg.=2*0,30+2*,95)	1,00	9,25	2,500		23,13		
	81-82 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	81-89 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	3,51	1,900		6,67		
	89-97 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	3,88	1,900		7,37		
	97-101 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	3,76	1,900		7,14		
	101-102 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	1,65	1,700		2,81		
	102-112 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	5,90	1,900		11,21		
	104-113 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,90	2,100		12,39		
	103-104 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	92-103 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,00	2,100		12,60		
	83-93 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,95	2,100		12,50		
	83-69 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,70	2,100		11,97		
	112-113 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,50	2,100		13,65		
	111-112 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,80	2,100		14,28		
	100-111 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,90	2,100		12,39		
	99-100 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	91-99 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,00	2,100		12,60		
	79-91 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,95	2,100		12,50		
	68-80 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,95	2,100		12,50		
	67-68 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,00	2,100		4,20		
	55-67 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,30	2,100		13,23		
	43-55 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	4,15	2,100		8,72		
	43-33 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,05	2,100		6,41		
	18-33 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,80	2,100		12,18		
	23-40 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,75	1,600		9,20		
	50-40 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	3,10	1,600		4,96		
	24-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	50-51 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	2,80	1,600		4,48		
	105-106 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	49-63 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	6,37	2,300		14,65		
	48-62 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	6,37	2,400		15,29		
	47-59 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	2,40	2,400		5,76		
	46-47 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	2,40	2,400		5,76		
	45-46 *(larg.=2*,4+2*,9)	1,00	6,25	2,600		16,25		
	43-44 *(larg.=2*,4+2*,9)	1,00	6,05	2,600		15,73		
	44-45 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	2,05	2,600		5,33		
	19-20 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,05	2,100		4,31		
	59-60 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	1,65	1,700		2,81		
	70-73 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	8,40	1,700		14,28		
	45-56 *(larg.=2*0,30+2*,9)	1,00	4,00	2,400		9,60		
	56-64 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,75	1,800		6,75		
	64-77 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,86	1,800		6,95		
	77-82 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,79	1,800		6,82		
	63-74 *(larg.=2*,4+2*,8)	1,00	4,10	2,400		9,84		
	69-58 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	4,10	2,400		9,84		
	22-39 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,80	2,200		12,76		
	85-74 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,90	2,100		12,39		
	PIANO 1							
	INTERVENTI							
	A R I P O R T A R E					877,89		3'452'340,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					877,89		3'452'340,21
	5-9 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,65	2,200		12,43		
	9-13 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,65	2,200		12,43		
	13-17 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,65	2,200		12,43		
	17-28 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,70	2,200		12,54		
	28-32 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,00	2,200		6,60		
	32-54 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,85	2,200		12,87		
	31-32 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	7,68	2,600		19,97		
	53-54 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	7,68	2,600		19,97		
	52-53 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	4,24	2,600		11,02		
	30-31 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	4,20	2,600		10,92		
	3-7 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,65	1,600		9,04		
	7-11 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,65	1,600		9,04		
	11-15 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,65	1,600		9,04		
	15-26 *(larg.=2*0,40+2*,4)	1,00	5,70	1,600		9,12		
	24-29 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,00	2,200		6,60		
	50-51 *(larg.=2*0,40+2*,5)	1,00	2,80	1,800		5,04		
	25-30 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,00	2,200		6,60		
	40-50 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,10	2,100		6,51		
	30-52 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,85	2,200		12,87		
	29-41 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,40	2,200		5,28		
	41-51 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,10	2,200		6,82		
	74-75 *(larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	75-65 *(larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	76-66 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,60	2,200		5,72		
	88-78 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	1,70	2,200		3,74		
	96-88 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,95	2,200		13,09		
	109-95 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,00	2,200		13,20		
	116-110 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,90	2,200		12,98		
	115-16 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,55	2,200		14,41		
	114-115 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,80	2,200		14,96		
	115-108 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	5,90	1,800		10,62		
	107-108 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	107-98 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,76	1,800		6,77		
	98-90 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,88	1,800		6,98		
	90-86 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,51	1,800		6,32		
	86-87 *(larg.=2*0,45)	1,00	1,60	0,900		1,44		
	87-75 *(larg.=2*0,30+2*,9)	1,00	5,95	2,400		14,28		
	57-51 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,87	2,100		8,13		
	65-57 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,83	2,100		8,04		
	78-76 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,75	2,200		8,25		
	3-4 *(larg.=2*,65+,5)	1,00	2,95	1,800		5,31		
	26-27 *(larg.=2*,75+,4)	1,00	3,00	1,900		5,70		
	65-66 *(larg.=2*,4+2*,65)	1,00	3,20	2,100		6,72		
	39-40 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	7,00	1,700		11,90		
	39-49 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	2,80	1,700		4,76		
	49-63 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	6,37	2,300		14,65		
	48-62 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	6,37	2,400		15,29		
	74-85 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,05	2,100		6,41		
	73-74 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,30	2,200		5,06		
	106-114 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,90	2,200		12,98		
	84-94 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,95	2,200		13,09		
	74-85 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,90	2,100		12,39		
	62-63 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,20	2,200		4,84		
	61-62 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	1,80	2,200		3,96		
	60-61 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	4,15	1,700		7,06		
	59-60 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	1,65	2,200		3,63		
	58-59 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,30	2,200		5,06		
	69-70 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,30	2,200		5,06		
	47-59 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	6,37	2,400		15,29		
	37-38 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	8,25	2,100		17,33		
	38-48 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	3,05	2,400		7,32		
	48-62 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	6,37	2,400		15,29		
	37-47 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	3,05	2,400		7,32		
	46-36 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	2,80	2,300		6,44		
	46-58 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	6,37	2,300		14,65		
	21-36 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	5,80	2,300		13,34		
	43-44 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	6,05	2,600		15,73		
	20-21 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,05	2,100		12,71		
	18-19 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,05	2,100		12,71		
	20-45 *(larg.=2*0,30+2*,95)	1,00	9,25	2,500		23,13		
	A R I P O R T A R E					1'571,53		3'452'340,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'571,53		3'452'340,21
	19-44 *(larg.=2*0,30+2*,95)	1,00	9,25	2,500		23,13		
	45-56 *(larg.=2*0,30+2*,9)	1,00	4,00	2,400		9,60		
	56-64 *(larg.=2*0,30+2*,60)	1,00	3,75	1,800		6,75		
	64-77 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,86	1,800		6,95		
	77-82 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,79	1,800		6,82		
	81-89 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	3,51	1,900		6,67		
	89-97 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	3,88	1,900		7,37		
	97-101 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	3,76	1,900		7,14		
	102-112 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	5,90	1,900		11,21		
	104-113 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,90	2,100		12,39		
	103-104 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	92-103 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,00	2,100		12,60		
	92-93 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	112-113 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,50	2,100		13,65		
	111-112 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,80	2,100		14,28		
	111-100 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,90	2,100		12,39		
	99-91 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,00	2,100		12,60		
	91-79 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,95	2,100		12,50		
	68-80 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,95	2,100		12,50		
	55-67 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,30	2,100		13,23		
	43-55 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	4,15	3,450		14,32		
	33-43 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,05	2,100		6,41		
	94-105 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,00	2,200		13,20		
	105-106 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	1,65	2,100		3,47		
	70-73 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	8,40	1,700		14,28		
	44-45 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	2,05	2,600		5,33		
	45-46 *(larg.=2*,4+2*,9)	1,00	6,25	2,600		16,25		
	46-47 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	2,40	2,400		5,76		
	84-94 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,05	2,200		4,51		
	19-20 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,05	2,100		4,31		
	67-68 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,00	2,100		4,20		
	69-83 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,70	2,100		11,97		
	69-58 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	0,75	2,400		1,80		
	93-83 *(larg.=2*,4+2*,65)	1,00	5,95	2,100		12,50		
	38-39 *(larg.=2*,4+2*,65)	1,00	2,15	2,100		4,52		
	PIANO 2							
	INTERVENTI							
	26-27 *(larg.=2*0,40+2*,5)	1,00	2,95	1,800		5,31		
	27-28 *(larg.=2*0,40+2*,5)	1,00	4,33	1,800		7,79		
	9-5 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,65	2,200		12,43		
	13-9 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,65	2,200		12,43		
	17-13 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,70	2,200		12,54		
	28-17 *(larg.=2*0,4+2*,7)	1,00	5,65	2,200		12,43		
	32-54 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,85	2,200		12,87		
	28-32 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,00	2,200		6,60		
	25-26 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	3,70	2,200		8,14		
	31-32 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	7,68	2,600		19,97		
	30-31 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	4,20	2,200		9,24		
	53-54 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	7,64	2,400		18,34		
	52-53 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	4,24	2,400		10,18		
	24-25 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	4,20	2,200		9,24		
	29-41 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,40	2,200		5,28		
	41-51 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,89	2,200		6,36		
	51-52 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	4,00	2,400		9,60		
	23-40 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,75	2,200		12,65		
	23-24 *(larg.=2*0,40+2*,2)	1,00	2,30	1,200		2,76		
	87-75 *(larg.=2*0,30+2*,9)	1,00	5,95	2,400		14,28		
	74-75 *(larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	75-65 *(larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	57-51 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,87	2,100		8,13		
	65-57 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	3,83	2,100		8,04		
	109-95 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	6,00	2,200		13,20		
	115-108 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	5,90	1,800		10,62		
	3-4 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	2,95	1,700		5,02		
	23-24 *(larg.=2*,4+2*,2)	1,00	2,40	1,200		2,88		
	86-90 *(larg.=,3+2*,6)	1,00	3,50	1,500		5,25		
	107-98 *(larg.=2*,6+,3)	1,00	3,80	1,500		5,70		
	86-87 *(larg.=2*,45+2*,5)	1,00	2,35	1,900		4,47		
	63-74 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	4,13	2,300		9,50		
	49-63 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	6,37	2,300		14,65		
	A R I P O R T A R E					2'215,76		3'452'340,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'215,76		3'452'340,21
	60-61 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	4,15	2,200		9,13		
	73-74 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,30	2,200		5,06		
	70-73 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	8,40	2,200		18,48		
	69-70 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	2,30	2,200		5,06		
	47-59 *(larg.=2*0,40+2*,8)	1,00	6,37	2,400		15,29		
	46-58 *(larg.=2*0,40+2*,75)	1,00	6,37	2,300		14,65		
	45-46 *(larg.=2*0,40+2*,5)	1,00	6,25	1,800		11,25		
	43-44 *(larg.=2*0,40+2*,5)	1,00	6,05	1,800		10,89		
	18-19 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,05	2,100		12,71		
	20-21 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,05	2,100		12,71		
	45-56 *(larg.=2*0,30+2*,9)	1,00	4,00	2,400		9,60		
	56-64 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,75	1,800		6,75		
	64-77 *(larg.=2*0,30+2*,6)	1,00	3,86	1,800		6,95		
	82-77 *(larg.=2*0,30+2*,7)	1,00	3,79	2,000		7,58		
	102-112 *(larg.=2*0,30+2*,65)	1,00	5,90	1,900		11,21		
	112-113 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,50	2,100		13,65		
	111-112 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,80	2,100		14,28		
	39-40 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	7,00	1,700		11,90		
	44-45 *(larg.=2*0,40+2*,9)	1,00	2,05	2,600		5,33		
	19-20 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	2,05	2,100		4,31		
	107-108 *(larg.=2*0,40+2*,45)	1,00	5,95	1,700		10,12		
	92-103 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	6,00	2,100		12,60		
	69-83 *(larg.=2*0,40+2*,65)	1,00	5,70	2,100		11,97		
	106-114 *(larg.=2*0,40+2*,7)	1,00	5,90	2,200		12,98		
	23-24 *(larg.=2*0,40+2*,2)	1,00	2,30	1,200		2,76		
	61-62 *(larg.=2*,4+2*,7)	1,00	1,80	2,200		3,96		
	59-60 *(larg.=2*,4+2*,7)	1,00	1,80	2,200		3,96		
	81-89 *(larg.=2*,3+2*,65)	1,00	3,50	1,900		6,65		
	81-82 *(larg.=2*,4+2*,45)	1,00	1,60	1,700		2,72		
	85-74 *(larg.=2*,4+2*,7)	1,00	5,90	2,200		12,98		
	PIANO TORRINO							
	INTERVENTI							
	29-41 *(larg.=2*,7+,4)	1,00	2,60	1,800		4,68		
	TRAVI non interessate da adeguamento in CFRP, spicconata tutta la superficie laterale							
	PIANO RIALZATO							
	4-5 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	4,330		4,33		
	5-9 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	9-13 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	13-17 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	17-28 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,700		5,70		
	32-54 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,850		5,85		
	3-7 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	7-11 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	11-15 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	4-8 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	8-12 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	12-16 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,650		5,65		
	16-27 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	5,700		5,70		
	28-27 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	4,330		4,33		
	27-26 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	2,950		2,95		
	26-25 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	3,700		3,70		
	32-31 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	7,700		7,70		
	31-30 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	4,200		4,20		
	30-52 *(lung.=(2*0,70+0,40))	1,00	1,80	5,850		10,53		
	51-52 *(lung.=(2*0,30+0,40))	1,00	1,00	4,000		4,00		
	PIANO I							
	1-2 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	5,300		16,70		
	2-3 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	5,300		16,70		
	4-5 *(lung.=(2*,65+0,45))	1,00	1,75	4,330		7,58		
	6-7 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	11,000		34,65		
	10-11 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	11,000		34,65		
	14-15 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	11,000		34,65		
	23-24 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	2,300		7,25		
	24-25 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	4,200		13,23		
	25-26 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	3,700		11,66		
	4-8 *(lung.=(2*,65+0,4))	1,00	1,70	5,650		9,61		
	8-12 *(lung.=(2*,65+0,4))	1,00	1,70	5,650		9,61		
	12-16 *(lung.=(2*,65+0,4))	1,00	1,70	5,650		9,61		
	16-27 *(lung.=(2*,65+0,4))	1,00	1,70	5,700		9,69		
	A R I P O R T A R E					2'833,36		3'452'340,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'833,36		3'452'340,21
	18-33 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	5,80	1,700		9,86		
	99-100 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	1,85	1,700		3,15		
	36-37 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	2,30	1,700		3,91		
	84-85 *(larg.=2*,65+,4)	1,00	1,85	1,700		3,15		
	PIANO 2							
	4-5 *(lung.=(2*,65+0,4))	1,00	1,70	4,330		7,36		
	3-7 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,650		6,78		
	7-11 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,650		6,78		
	11-15 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,650		6,78		
	15-26 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,700		6,84		
	4-8 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,650		6,78		
	8-12 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,650		6,78		
	12-16 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,650		6,78		
	16-27 *(lung.=(2*,4+0,4))	1,00	1,20	5,700		6,84		
	25-30 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,000		5,40		
	24-29 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,000		5,40		
	29-30 *(lung.=(2*,9+0,4))	1,00	2,20	4,200		9,24		
	30-52 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	5,850		10,53		
	40-50 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,100		5,58		
	50-51 *(lung.=(2*,5+0,4))	1,00	1,40	2,800		3,92		
	65-66 *(lung.=(2*,65+0,4))	1,00	1,70	3,200		5,44		
	66-76 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	2,600		4,68		
	76-78 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,750		6,75		
	78-88 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	1,700		3,06		
	88-96 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	5,950		10,71		
	95-96 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	1,600		2,88		
	109-110 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	1,600		2,88		
	110-116 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	5,900		10,62		
	30-52 *(lung.=(2*,7+,4)	1,00	1,80	5,850		10,53		
	115-116 *(lung.=(2*,7+,4)	1,00	1,80	6,550		11,79		
	114-115 *(lung.=(2*,7+,4)	1,00	1,80	6,800		12,24		
	105-106 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	1,650		2,81		
	105-94 *(lung.=(2*,7+,4)	1,00	1,80	6,000		10,80		
	94-84 *(lung.=(2*,7+,4)	1,00	1,80	5,950		10,71		
	84-85 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	38-39 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	2,150		3,66		
	38-48 *(lung.=(2*,8+,4)	1,00	2,00	3,050		6,10		
	39-49 *(lung.=(2*,75+,4)	1,00	1,90	2,800		5,32		
	48-62 *(lung.=(2*,8+,4)	1,00	2,00	6,400		12,80		
	37-38 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	8,250		14,03		
	36-37 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	2,400		4,08		
	37-47 *(lung.=(2*,8+,4)	1,00	2,00	3,050		6,10		
	47-46 *(lung.=(2*,8+,4)	1,00	2,00	2,400		4,80		
	46-36 *(lung.=(2*,75+,4)	1,00	1,90	2,800		5,32		
	36-21 *(lung.=(2*,75+,4)	1,00	1,90	5,800		11,02		
	20-45 *(lung.=(2*,9+,3)	1,00	2,10	9,250		19,43		
	19-44 *(lung.=(2*,9+,3)	1,00	2,10	9,250		19,43		
	18-33 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	5,800		9,86		
	33-43 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	3,050		5,19		
	43-55 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	4,200		7,14		
	55-67 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	6,300		10,71		
	67-68 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	2,000		3,40		
	79-80 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	2,000		3,40		
	79-91 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	5,950		10,12		
	91-99 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	6,000		10,20		
	99-100 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	1,650		2,81		
	100-111 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	5,900		10,03		
	113-104 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	5,900		10,03		
	103-104 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	93-83 *(lung.=(2*,65+,4)	1,00	1,70	5,950		10,12		
	PIANO TORRINO							
	1-2 *(lung.=(2*,75+0,4))	1,00	1,90	5,300		10,07		
	2-3 *(lung.=(2*,75+0,4))	1,00	1,90	5,300		10,07		
	3-7 *(lung.=(2*,75+0,4))	1,00	1,90	5,650		10,74		
	7-11 *(lung.=(2*,75+0,4))	1,00	1,90	5,650		10,74		
	11-15 *(lung.=(2*,75+0,4))	1,00	1,90	5,650		10,74		
	15-26 *(lung.=(2*,75+0,4))	1,00	1,90	5,700		10,83		
	23-24 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	2,300		4,14		
	24-25 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	4,200		13,23		
	25-26 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	3,700		11,66		
	A R I P O R T A R E					3'363,88		3'452'340,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI					
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE				
	R I P O R T O					3'363,88		3'452'340,21				
74 / 74 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	25-30 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,000		5,40	5,16	18'409,69				
	30-52 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	5,850		10,53						
	51-52 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	4,000		7,20						
	51-41 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,050		5,49						
	29-24 *(lung.=(2*,7+0,4))	1,00	1,80	3,000		5,40						
	6-7 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	11,000		34,65						
	10-11 *(lung.=(2*1,35+0,45))	1,00	3,15	11,000		34,65						
	14-15 *(lung.=(2*1,35+,45))	1,00	3,15	11,000		34,65						
	1-6 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	5,850		11,12						
	6-10 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	6,050		11,50						
	10-14 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	6,050		11,50						
	14-23 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	6,050		11,50						
	36-37 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	2,400		4,08						
	37-47 *(lung.=2*,8+,4)	1,00	2,00	3,050		6,10						
	47-46 *(lung.=2*,8+,4)	1,00	2,00	2,400		4,80						
	46-36 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	2,800		5,32						
	SOMMANO mq					3'567,77						
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro interventi di spicconatura e risanamento su superfici non oggetto di intervento: si stima intervento di spicconatura sul 25% della superficie totale dei travetti dei solai , tale superficie è calcolata con un incidenza del 20% sulla superficie totale del solaio: intradosso solaio piano RIALZATO (compreso superficie solaio palestra) *(par.ug.=,25*(,2*2070)) intradosso solaio piano 1° *(par.ug.=,25*(,2*2070)) a detrarre superficie solaio palestra calcolata già nel piano Rialzato) *(par.ug.=,25*(,2*290)) intradosso solaio piano 2° (compreso superficie solaio palestra) *(par.ug.=,25*(,2*2070)) intradosso solaio piano TORRINO *(par.ug.=,25*(,2*34))	103,50 103,50 14,50 103,50 1,70				103,50 103,50 -14,50 103,50 1,70						
	Parziale mq					297,70						
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					312,20 -14,50						
	SOMMANO mq					297,70						
	75 / 75 CAM23_R03 .040.090.A	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura man ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 20 mm PIANO SEMINTERRATO INTERVENTI Incamicatura Pilastro (IncmcPil 428)-5 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 417)-4 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 385)-3 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 387)-7 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 395)-11 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 419)-12 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 418)-8 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 430)-9 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 437)-13 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 441)-17 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 445)-28 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 447)-32 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 452)-54 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 406)-31 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 375)-30 Incamicatura Pilastro (IncmcPil 369)-25							4,400 5,000 5,900 1,700 1,750 1,300 1,100 0,500 6,700 7,400 6,700 6,600 4,400 1,200 1,100 1,300	4,40 5,00 5,90 1,70 1,75 1,30 1,10 0,50 6,70 7,40 6,70 6,60 4,40 1,20 1,10 1,30		
		A R I P O R T A R E							57,05		3'472'286,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,05		3'472'286,03
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 404)-26				1,700	1,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 423)-27				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 420)-16				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 397)-15				1,800	1,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 301)-24				1,000	1,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 302)-29				0,800	0,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 311)-41				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 411)-53				6,600	6,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 365)-52				7,500	7,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 287)-50				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 279)-40				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 265)-75				1,200	1,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 272)-108				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 251)-107				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 260)-98				1,200	1,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 254)-90				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 247)-86				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 266)-87				0,900	0,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 220)-63				1,050	1,05		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 380)_30-31				10,000	10,00		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 425)_31-32				19,300	19,30		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 336)_29-30				10,500	10,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 326)-65				6,700	6,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 322)-57				6,650	6,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 340)-66				6,600	6,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 341)-76				6,500	6,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 343)-78				6,700	6,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 346)-88				7,200	7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 351)-96				6,550	6,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 333)-95				7,100	7,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 330)-109				7,000	7,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 354)-110				6,500	6,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 357)-116				6,400	6,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 275)-115				6,700	6,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 337)-2 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 288)-1 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,80		1,000	7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 290)-6 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,80		1,000	7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 291)-10 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,80		1,000	7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 292)-14 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,80		1,000	7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 297)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	2,80		1,000	7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 223)-22 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 216)-39 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 226)-49 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	2,00		0,200	0,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 195)-48 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,00		0,200	0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 188)-38 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 201)-62 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,00		0,200	0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 193)-73 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 233)-74 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	1,40		1,000	2,94		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 232)-74 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	1,40		1,000	2,94		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 265)-75 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	1,90		0,200	0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 315)-51 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,70))	2,80	2,80		1,000	7,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 235)-85 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 204)-84 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 208)-94 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 209)-105 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))							
	A R I P O R T A R E					303,98		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					303,98		3'472'286,03
	0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 241)-106 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 244)-114 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 174)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,10		0,200	0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 165)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,10		0,200	0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 147)-59 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,00		0,200	0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 115)-58 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,00		0,200	0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 149)-47 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,90		0,200	0,61		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 119)-46 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	1,90		0,200	0,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 158)-37 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 118)-36 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 109)-21 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 93)-20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 45)-19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 22)-18 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 24)-43 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 48)-44 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	1,85		0,200	0,74		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 98)-45 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	1,85		0,200	0,74		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 69)-56 *(par.ug.=(2*0,75)+(2*0,40))	2,30	1,90		0,200	0,87		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 74)-64 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	2,20		0,200	0,92		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 79)-77 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	2,20		0,200	0,92		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 80)-82 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,20		0,200	0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 153)-70 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,80		1,000	5,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 126)-69 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	1,40		1,000	2,94		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 127)-69 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	1,40		1,000	2,94		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 129)-83 *(par.ug.=(2*0,45)+(2*0,20))	1,30	1,40		1,000	1,82		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 131)-83 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	1,40		1,000	2,94		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 132)-93 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 104)-92 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,80		1,000	5,04		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 105)-103 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	2,80		1,000	5,04		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 136)-104 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 139)-113 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 88)-112 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 84)-102 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,15		0,200	0,69		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 59)-101 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,15		0,200	0,69		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 66)-97 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	2,15		0,200	0,82		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 61)-89 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	2,15		0,200	0,82		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 55)-81 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,15		0,200	0,69		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 7)-55 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	2,80		1,000	5,88		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 9)-67 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 38)-68 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 40)-80 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 13)-79 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 15)-91 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 19)-99 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 28)-100 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))							
	A R I P O R T A R E					445,47		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					445,47		3'472'286,03
	0,40)) Incamicatura Pilastro (IncmePil 33)-111 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	2,80		1,000	4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 32)-111 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	1,40		1,000	2,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 3)-33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,60	1,40		1,000	2,24		
	PIANO RIALZATO INTERVENTI	1,20	2,80		1,000	3,36		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 427)-5				4,500	4,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 416)-4				4,400	4,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 382)-3				7,200	7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 389)-7				1,550	1,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 391)-11				1,650	1,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 400)-15				1,400	1,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 403)-26				1,650	1,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 422)-27				1,000	1,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 442)-28				4,500	4,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 446)-32				4,500	4,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 409)-31				1,000	1,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 376)-30				0,800	0,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 370)-25				0,900	0,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 300)-24				0,800	0,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 303)-29				0,850	0,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 451)-54				4,500	4,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 310)-41				0,750	0,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 431)-9				5,000	5,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 438)-17				5,500	5,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 434)-13				4,600	4,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 318)-51				5,200	5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 413)-53				4,600	4,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 366)-52				1,800	1,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 368)-52				2,500	2,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 286)-50				1,200	1,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 282)-40				1,000	1,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 281)-40				0,200	0,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 194)-108				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 262)-75				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 269)-87				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 246)-86				1,200	1,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 255)-90				1,400	1,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 258)-98				1,000	1,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 252)-107				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 218)-63				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 324)-57				5,000	5,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 325)-65				4,800	4,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 339)-66				5,100	5,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 345)-78				5,100	5,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 347)-88				5,700	5,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 353)-96				5,000	5,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 334)-95				5,700	5,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 276)-115				4,700	4,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 359)-116				5,000	5,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 355)-110				4,900	4,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 331)-109				5,600	5,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 222)-22 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20		1,000	5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,20		1,000	10,88		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 215)-39 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15		1,000	6,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 187)-38 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10		1,000	6,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 224)-49 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,15		0,200	1,32		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 243)-114 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20		1,000	5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 207)-94 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20		1,000	5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 205)-84 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))							
	A R I P O R T A R E					637,30		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					637,30		3'472'286,03
	0,40))	1,60	3,20		1,000	5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 237)-85 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		1,000	5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 234)-74 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10		1,000	6,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 192)-73 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20		1,000	6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 200)-62 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10		0,200	1,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 176)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,15		0,200	0,41		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 175)-61 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,20		0,200	0,43		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 162)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,20		0,200	0,43		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 161)-60 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	1,15		0,200	0,41		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 144)-59 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10		0,200	1,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 113)-58 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,10		0,200	1,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 157)-37 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,10		1,000	6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 150)-47 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,10		0,200	0,99		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 122)-46 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,00		0,200	1,26		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 117)-36 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,15		1,000	5,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 112)-21 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,15		0,200	1,26		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 94)-20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95		0,200	1,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 46)-19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95		0,200	1,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 23)-18 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,25		0,200	1,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 27)-43 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,00		0,200	1,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 50)-44 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95		0,200	1,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 97)-45 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	2,95		0,200	1,18		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 71)-56 *(par.ug.=(2*0,75)+(2*0,40))	2,30	3,00		0,200	1,38		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 73)-64 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30		0,200	1,39		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 76)-77 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,30		0,200	1,39		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 81)-82 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,30		0,200	1,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 52)-81 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 4)-55 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25		1,000	6,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 10)-67 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		1,000	5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 39)-68 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		1,000	5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 43)-80 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		1,000	5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 14)-79 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,25		1,000	6,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 125)-69 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,10		1,000	6,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 154)-70 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60))	2,00	3,20		1,000	6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 130)-83 *(par.ug.=(2*0,65)+(2*0,40))	2,10	3,25		1,000	6,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 134)-93 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		1,000	5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 103)-92 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25		1,000	5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 107)-103 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,50))	1,80	3,25		1,000	5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 137)-104 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		1,000	5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 60)-89 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25		0,200	1,24		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 64)-97 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,35))	1,90	3,25		0,200	1,24		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 56)-101 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 86)-102 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 89)-112 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 141)-113 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))							
	A R I P O R T A R E					770,17		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					770,17		3'472'286,03
	0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 36)-111 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 29)-100 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 21)-99 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 17)-91 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,25		0,200	1,04		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 239)-106 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20		0,200	1,02		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 212)-105 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,40))	1,60	3,20		0,200	1,02		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 2)-33 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,30))	1,20	3,25		0,200	0,78		
	PIANO PRIMO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 383)-3				6,600	6,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 415)-4				4,200	4,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 429)-5				4,000	4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 388)-7				1,100	1,10		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 392)-11				1,000	1,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 396)-15				0,900	0,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 402)-26				1,100	1,10		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 371)-25				0,600	0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 299)-24				0,500	0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 449)-32				3,800	3,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 306)-29				0,800	0,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 450)-54				3,750	3,75		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 421)-27				0,800	0,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 407)-31				0,700	0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 433)-9				4,900	4,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 439)-17				4,800	4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 435)-13				4,000	4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 378)-30				0,600	0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 320)-51				0,700	0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 319)-51				6,000	6,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 412)-53				4,000	4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 362)-52				1,800	1,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 361)-52				1,600	1,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 443)-28				4,000	4,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 309)-41				0,700	0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 264)-75				1,400	1,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 267)-87				1,100	1,10		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 249)-86				1,200	1,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 256)-90				1,500	1,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 261)-98				1,200	1,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 250)-107				1,300	1,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 271)-108				1,100	1,10		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 221)-63				1,400	1,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 324)-57				5,100	5,10		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 325)-65				5,100	5,10		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 339)-66				5,000	5,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 345)-78				4,900	4,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 347)-88				5,700	5,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 353)-96				5,000	5,00		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 334)-95				5,650	5,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 276)-115				4,700	4,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 359)-116				4,950	4,95		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 355)-110				4,800	4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 331)-109				5,550	5,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 289)-1 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	5,75		1,000	19,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 298)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,25		1,000	4,25		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 293)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	2,80		1,000	9,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 443)-28 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,55		1,000	6,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 374)-30 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,40		0,200	1,15		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 306)-29 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,50		0,200	1,20		
	A R I P O R T A R E					949,58		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					949,58		3'472'286,03
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 309)-41 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,24		0,200	1,08		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 284)-50 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	0,55		0,200	0,26		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 285)-50 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,20		0,200	1,06		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 283)-40 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,85		1,000	4,44		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 280)-40 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	0,65		1,000	1,56		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 214)-39 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,15		1,000	8,82		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 186)-38 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,10		1,000	8,68		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 197)-48 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10		0,200	1,49		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 227)-49 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15		0,200	1,83		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 199)-62 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 221)-63 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 230)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10		1,000	8,99		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 190)-73 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,20		1,000	8,96		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 236)-85 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 203)-84 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 206)-94 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 242)-114 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 177)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,20		0,200	0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 178)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,15		0,200	0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 163)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,15		0,200	0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 164)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,20		0,200	0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 145)-59 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 114)-58 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 155)-70 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,20		1,000	8,96		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 123)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10		1,000	8,99		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 151)-47 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10		0,200	1,49		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 156)-37 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,10		1,000	8,68		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 120)-46 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,00		0,200	1,74		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 111)-21 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,15		1,000	8,82		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 92)-20 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95		1,000	8,26		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 47)-19 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95		1,000	8,26		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 96)-45 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95		0,200	1,65		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 51)-44 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95		0,200	1,65		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 26)-43 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00		1,000	8,40		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 6)-55 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,25		1,000	9,43		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 70)-56 *(par.ug.=(2*0,95)+(2*0,60))	3,10	3,00		0,200	1,86		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 72)-64 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30		0,200	1,91		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 37)-68 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 8)-67 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 12)-79 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 41)-80 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	A R I P O R T A R E					1'147,77		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'147,77		3'472'286,03
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 54)-81 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		0,200	1,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 82)-82 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30		0,200	1,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 128)-83 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,25		1,000	9,43		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 135)-93 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 63)-89 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25		0,200	1,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 67)-97 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25		0,200	1,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 16)-91 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 20)-99 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 31)-100 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 57)-101 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		0,200	1,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 85)-102 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		0,200	1,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 108)-103 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25		1,000	8,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 138)-104 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 140)-113 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 91)-112 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 34)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 295)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,30		1,000	4,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 238)-106 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 210)-105 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 102)-92 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25		1,000	8,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 78)-77 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30		0,200	1,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 1)-33 *(par.ug.=(2*0,50)+(2*0,50))	2,00	3,25		1,000	6,50		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 229)-74-22c *(par.ug.=(2*0,90)+0,54)	2,34	0,80			1,87		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 228)-22c-13d *(par.ug.=(2*0,90)+0,54)	2,34	3,33			7,79		
	Incamicatura Trave 13d-63 *(par.ug.=(2*0,90)+0,54)	2,34	1,00			2,34		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 173)-60-61 *(par.ug.=(2*0,94)+0,54)	2,42	4,15			10,04		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 99)-45-46 *(par.ug.=(2*1,07)+0,60)	2,74	6,25			17,13		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 166)-60-11c *(par.ug.=(2*0,85)+0,54)	2,24	1,00			2,24		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 168)-11c-18c *(par.ug.=(2*0,85)+0,54)	2,24	2,33			5,22		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 171)-18c-23c *(par.ug.=(2*0,85)+0,54)	2,24	1,20			2,69		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 180)-61-12c *(par.ug.=(2*0,85)+0,54)	2,24	1,00			2,24		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 182)-12c-19c *(par.ug.=(2*0,85)+0,54)	2,24	2,33			5,22		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 185)-19c-24c *(par.ug.=(2*0,85)+0,54)	2,24	1,20			2,69		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 362)-52 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	0,95		1,000	2,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 361)-52 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	0,85		1,000	2,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 378)-30 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,30		0,200	0,62		
	PIANO SECONDO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 426)-5				7,100	7,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 414)-4				7,200	7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 384)-3				11,550	11,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 390)-7				2,550	2,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 393)-11				2,700	2,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 398)-15				2,800	2,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 405)-26				2,400	2,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 424)-27				1,500	1,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 444)-28				7,100	7,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 408)-31				1,450	1,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 448)-32				6,800	6,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 453)-54				6,900	6,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 372)-25				1,550	1,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 432)-9				8,400	8,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 440)-17				8,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					1'417,60		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'417,60		3'472'286,03
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 436)-13				7,150	7,15		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 379)-30				1,200	1,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 308)-29				0,900	0,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 314)-51				4,200	4,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 410)-53				7,000	7,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 363)-52				1,800	1,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 364)-52				5,500	5,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 308)-41				0,750	0,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 312)-41				0,550	0,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 263)-75				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 268)-87				1,200	1,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 248)-86				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 257)-90				1,450	1,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 259)-98				1,550	1,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 253)-107				1,000	1,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 270)-108				1,100	1,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 219)-63				1,300	1,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 324)-57				5,100	5,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 325)-65				5,000	5,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 345)-78				4,900	4,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 347)-88				5,550	5,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 353)-96				5,050	5,05		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 276)-115				4,750	4,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 359)-116				5,000	5,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 331)-109				5,650	5,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 294)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,50		1,000	11,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 189)-38 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,10		1,000	8,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 198)-62 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 179)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20		0,200	1,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 160)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20		0,200	1,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 146)-59 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 116)-58 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10		0,200	1,61		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 124)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10		1,000	8,99		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 152)-70 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,20		1,000	8,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 191)-73 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,20		1,000	8,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 231)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15		1,000	9,14		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 202)-84 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 245)-114 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 148)-47 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10		0,200	1,49		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 121)-46 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,00		0,200	1,74		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 110)-21 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,15		1,000	8,82		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 95)-45 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00		0,200	1,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 49)-44 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00		0,200	1,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 25)-43 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00		1,000	8,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 68)-56 *(par.ug.=(2*0,95)+(2*0,60))	3,10	3,00		0,200	1,86		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 75)-64 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30		0,200	1,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 77)-77 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30		0,200	1,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 83)-82 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30		0,200	1,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 53)-81 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		0,200	1,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 62)-89 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25		0,200	1,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 65)-97 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25		0,200	1,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 58)-101 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		0,200	1,56		
	A R I P O R T A R E					1'615,70		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'615,70		3'472'286,03
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 87)-102 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		0,200	1,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 90)-112 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 35)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 142)-113 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 217)-39 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,15		1,000	8,82		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 225)-49 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15		0,200	1,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 196)-48 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10		0,200	1,49		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 240)-106 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 211)-105 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20		1,000	7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 159)-37 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,10		1,000	8,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 101)-92 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25		1,000	8,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 30)-100 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 18)-99 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 42)-80 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 133)-93 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 106)-103 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25		1,000	8,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 11)-67 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25		1,000	7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 5)-44 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,25		0,200	1,89		
	PIANO TORRINO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 381)-3				2,400	2,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 386)-7				2,450	2,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 394)-11				2,300	2,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 399)-15				2,350	2,35		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 401)-26				4,800	4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 373)-25				2,400	2,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 377)-30				2,450	2,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 304)-29				2,550	2,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 313)-41				2,550	2,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 316)-51				2,450	2,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 367)-52				3,150	3,15		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 296)-23 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,90))	2,60	1,90			4,94		
	FASE 1 * Parziale mq					1'769,42		
	Risanamento dei travetti					150,00		
	Risanamento superfici in cls oggetto di aggancio del sistema in FRP al piano S1					53,50		
	TRAVI interessate da adeguamento in FRP, risanate totalmente (tutta la superficie laterale, anche quella non interessata da apposizione di tessuto in materiale composito)							
	PIANO SEMINTERRATO							
	27-28				0,950	0,95		
	41-51				0,900	0,90		
	29-41				0,750	0,75		
	24-29				0,800	0,80		
	108-115				2,100	2,10		
	98-107				1,450	1,45		
	107-108				0,350	0,35		
	90-98				1,400	1,40		
	86-90				1,300	1,30		
	86-87				0,400	0,40		
	75-87				0,800	0,80		
	26-27				0,900	0,90		
	40-50				0,900	0,90		
	47-59 *(larg.=2*0,6)	0,20	6,37	1,200		1,53		
	A R I P O R T A R E					1'987,45		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'987,45		3'472'286,03
	46-58 *(larg.=2*0,6)	0,20	6,37	1,200		1,53		
	45-46 *(larg.=2*0,9)	0,20	6,25	1,800		2,25		
	43-44 *(larg.=2*0,9)	0,20	6,05	1,800		2,18		
	20-45 *(larg.=2*0,85)	0,20	9,25	1,700		3,15		
	19-44 *(larg.=2*0,85)	0,20	9,25	1,700		3,15		
	45-56 *(larg.=2*0,9)	0,20	4,00	1,800		1,44		
	77-82 *(larg.=2*0,6)	0,20	3,79	1,200		0,91		
	81-89 *(larg.=2*0,45)	0,20	3,51	0,900		0,63		
	102-112 *(larg.=2*0,65)	0,20	5,80	1,300		1,51		
	63-49 *(larg.=2*0,8)	0,20	6,37	1,600		2,04		
	62-48 *(larg.=2*0,8)	0,20	6,37	1,600		2,04		
	46-47 *(larg.=2*0,9)	0,20	2,40	1,800		0,86		
	63-74	0,20	0,40	4,100		0,33		
	58-69	0,20	0,40	4,100		0,33		
	97-101 *(lung.=2*0,65)	0,20	1,30	3,750		0,98		
	89-97	0,20	0,30	3,900		0,23		
	PIANO RIALZATO							
	INTERVENTI							
	40-41				0,800	0,80		
	53-54				6,000	6,00		
	52-53				3,300	3,30		
	23-40				1,800	1,80		
	40-50				0,600	0,60		
	24-29				0,900	0,90		
	50-51				0,800	0,80		
	3-4				2,300	2,30		
	28-32				2,400	2,40		
	15-26				0,900	0,90		
	25-30				0,700	0,70		
	23-24				0,450	0,45		
	29-30				1,600	1,60		
	41-51				0,900	0,90		
	29-41				0,700	0,70		
	40-41				0,550	0,55		
	65-66				4,100	4,10		
	76-66				3,600	3,60		
	78-76				5,200	5,20		
	88-78				2,350	2,35		
	96-88				8,200	8,20		
	95-96				2,000	2,00		
	109-95				4,700	4,70		
	116-110				8,200	8,20		
	115-116				5,200	5,20		
	114-115				5,400	5,40		
	115-108				2,100	2,10		
	107-108				0,400	0,40		
	107-98				0,900	0,90		
	98-90				1,100	1,10		
	90-86				1,000	1,00		
	86-87				0,500	0,50		
	57-51				5,100	5,10		
	65-57				5,000	5,00		
	22-23 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	37-38 *(larg.=2*0,65)	1,00	8,25	1,300		10,73		
	106-114 *(larg.=2*,7)	1,00	5,90	1,400		8,26		
	105-94 *(larg.=2*,7)	1,00	6,00	1,400		8,40		
	94-84 *(larg.=2*,7)	1,00	5,95	1,400		8,33		
	21-36 *(larg.=2*,75)	1,00	5,80	1,500		8,70		
	20-21 *(larg.=2*,65)	1,00	6,05	1,300		7,87		
	18-19 *(larg.=2*,65)	1,00	6,05	1,300		7,87		
	20-45 *(larg.=2*,95)	0,20	9,25	1,900		3,52		
	19-44 *(larg.=2*,95)	0,20	9,25	1,900		3,52		
	102-112 *(larg.=2*,65)	0,20	5,90	1,300		1,53		
	104-113 *(larg.=2*,65)	1,00	5,90	1,300		7,67		
	103-104 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	92-103 *(larg.=2*,65)	1,00	6,00	1,300		7,80		
	83-93 *(larg.=2*,65)	1,00	5,95	1,300		7,74		
	112-113 *(larg.=2*,65)	1,00	6,50	1,300		8,45		
	111-112 *(larg.=2*,65)	1,00	6,80	1,300		8,84		
	100-111 *(larg.=2*,65)	1,00	5,90	1,300		7,67		
	A R I P O R T A R E					2'224,54		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'224,54		3'472'286,03
	91-99 *(larg.=2*,65)	1,00	6,00	1,300		7,80		
	79-91 *(larg.=2*,65)	1,00	5,95	1,300		7,74		
	68-80 *(larg.=2*,65)	1,00	5,95	1,300		7,74		
	55-67 *(larg.=2*,65)	1,00	6,30	1,300		8,19		
	18-33 *(larg.=2*,65)	1,00	5,80	1,300		7,54		
	49-63 *(larg.=2*,75)	0,20	6,37	1,500		1,91		
	48-62 *(larg.=2*,8)	0,20	6,37	1,600		2,04		
	22d-23d *(larg.=2*,45)	0,20	4,60	0,900		0,83		
	22-39 *(larg.=2*,7)	1,00	5,80	1,400		8,12		
	85-74 *(larg.=2*,65)	1,00	5,90	1,300		7,67		
	PIANO 1							
	INTERVENTI							
	5-9				7,800	7,80		
	9-13				7,800	7,80		
	13-17				7,800	7,80		
	17-28				7,900	7,90		
	28-32				4,100	4,10		
	32-54				5,600	5,60		
	31-32				1,400	1,40		
	53-54				6,000	6,00		
	52-53				7,500	7,50		
	30-31				1,600	1,60		
	40-41				0,800	0,80		
	3-7				1,000	1,00		
	7-11				1,100	1,10		
	11-15				1,100	1,10		
	15-26				1,200	1,20		
	24-29				0,900	0,90		
	50-51				0,600	0,60		
	25-30				0,900	0,90		
	40-50				0,500	0,50		
	29-30				1,000	1,00		
	30-52				1,600	1,60		
	29-41				0,600	0,60		
	41-51				0,900	0,90		
	76-66				3,600	3,60		
	88-78				2,300	2,30		
	96-88				8,200	8,20		
	109-95				8,100	8,10		
	116-110				4,500	4,50		
	115-116				5,100	5,10		
	114-115				5,400	5,40		
	115-108				2,200	2,20		
	107-108				0,400	0,40		
	107-98				1,200	1,20		
	98-90				1,100	1,10		
	90-86				1,100	1,10		
	86-87				0,400	0,40		
	87-75				2,200	2,20		
	57-51				5,000	5,00		
	65-57				4,800	4,80		
	78-76				5,100	5,10		
	3-4				3,700	3,70		
	26-27				0,600	0,60		
	65-66				4,100	4,10		
	39-40 *(larg.=2*,45)	1,00	7,00	0,900		6,30		
	49-63 *(larg.=2*,75)	0,20	6,37	1,500		1,91		
	48-62 *(larg.=2*,8)	0,20	6,37	1,600		2,04		
	74-85 *(larg.=2*,65)	0,20	3,05	1,300		0,79		
	106-114 *(larg.=+2*,7)	1,00	5,90	1,400		8,26		
	84-94 *(larg.=2*,7)	1,00	5,95	1,400		8,33		
	74-85 *(larg.=+2*,65)	1,00	5,90	1,300		7,67		
	47-59 *(larg.=+2*,8)	0,20	6,37	1,600		2,04		
	46-58 *(larg.=2*,75)	0,20	6,37	1,500		1,91		
	21-36 *(larg.=+2*,75)	1,00	5,80	1,500		8,70		
	20-21 *(larg.=2*,65)	1,00	6,05	1,300		7,87		
	18-19 *(larg.=2*,65)	1,00	6,05	1,300		7,87		
	20-45 *(larg.=2*,95)	0,20	9,25	1,900		3,52		
	19-44 *(larg.=2*,95)	0,20	9,25	1,900		3,52		
	102-112 *(larg.=+2*,65)	0,20	5,90	1,300		1,53		
	A R I P O R T A R E					2'495,18		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'495,18		3'472'286,03
	104-113 *(larg.=2*,65)	1,00	5,90	1,300		7,67		
	92-103 *(larg.=2*,65)	1,00	6,00	1,300		7,80		
	92-93 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	112-113 *(larg.=2*,65)	1,00	6,50	1,300		8,45		
	111-112 *(larg.=2*,65)	1,00	6,80	1,300		8,84		
	111-100 *(larg.=2*,65)	1,00	5,90	1,300		7,67		
	99-91 *(larg.=2*,65)	1,00	6,00	1,300		7,80		
	91-79 *(larg.=2*,65)	1,00	5,95	1,300		7,74		
	68-80 *(larg.=2*,65)	1,00	5,95	1,300		7,74		
	55-67 *(larg.=2*,65)	1,00	6,30	1,300		8,19		
	94-105 *(larg.=2*,7)	1,00	6,00	1,400		8,40		
	23c-24c *(larg.=2*,45)	0,20	4,60	0,900		0,83		
	84-94 *(larg.=2*,7)	1,00	2,05	1,400		2,87		
	69-83 *(larg.=2*,65)	1,00	5,70	1,300		7,41		
	93-83 *(larg.=2*,65)	1,00	5,95	1,300		7,74		
	38-39	1,00	2,15	0,400		0,86		
	PIANO 2							
	INTERVENTI							
	26-27				0,500	0,50		
	27-28				0,750	0,75		
	9-5				4,400	4,40		
	13-9				4,300	4,30		
	17-13				4,200	4,20		
	28-17				4,500	4,50		
	32-54				4,600	4,60		
	28-32				2,300	2,30		
	25-26				1,100	1,10		
	31-32				1,300	1,30		
	30-31				0,700	0,70		
	53-54				6,100	6,10		
	52-53				3,300	3,30		
	24-25				0,600	0,60		
	29-41				0,550	0,55		
	41-51				0,900	0,90		
	51-52				6,300	6,30		
	23-40				0,900	0,90		
	23-24				0,550	0,55		
	87-75				0,800	0,80		
	57-51				5,000	5,00		
	65-57				3,000	3,00		
	109-95				4,800	4,80		
	115-108				0,800	0,80		
	3-4				3,900	3,90		
	86-90				0,900	0,90		
	107-98				1,000	1,00		
	86-87				0,750	0,75		
	63-74 *(larg.=2*,75)	0,20	4,13	1,500		1,24		
	49-63 *(larg.=2*,75)	0,20	6,37	1,500		1,91		
	73-74 *(larg.=2*,7)	1,00	2,30	1,400		3,22		
	70-73 *(larg.=2*,7)	1,00	8,40	1,400		11,76		
	69-70 *(larg.=2*,7)	1,00	2,30	1,400		3,22		
	47-59 *(larg.=2*,8)	0,20	6,37	1,600		2,04		
	46-58 *(larg.=2*,75)	0,20	6,37	1,500		1,91		
	45-46 *(larg.=2*,5)	0,20	6,25	1,000		1,25		
	43-44 *(larg.=2*,5)	0,20	6,05	1,000		1,21		
	18-19 *(larg.=2*,65)	1,00	6,05	1,300		7,87		
	20-21 *(larg.=2*,65)	1,00	6,05	1,300		7,87		
	45-56 *(larg.=2*,9)	0,20	4,00	1,800		1,44		
	64-77 *(larg.=2*,6)	0,20	3,86	1,200		0,93		
	82-77 *(larg.=2*,7)	0,20	3,79	1,400		1,06		
	102-112 *(larg.=2*,65)	0,20	5,90	1,300		1,53		
	112-113 *(larg.=2*,65)	1,00	6,50	1,300		8,45		
	111-112 *(larg.=2*,65)	1,00	6,80	1,300		8,84		
	39-40 *(larg.=2*,45)	1,00	7,00	0,900		6,30		
	19-20 *(larg.=2*,65)	1,00	2,05	1,300		2,67		
	107-108 *(larg.=2*,45)	0,20	5,95	0,900		1,07		
	92-103 *(larg.=2*,65)	1,00	6,00	1,300		7,80		
	69-83 *(larg.=2*,65)	1,00	5,70	1,300		7,41		
	106-114 *(larg.=2*,7)	1,00	5,90	1,400		8,26		
	61-62	0,20	1,80	0,400		0,14		
	A R I P O R T A R E					2'764,67		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'764,67		3'472'286,03
	59-60	0,20	1,80	0,400		0,14		
	81-89 *(larg.=2*,65)	0,20	3,50	1,300		0,91		
	81-82	0,20	1,60	0,450		0,14		
	85-74 *(larg.=2*,7)	1,00	5,90	1,400		8,26		
	PIANO TORRINO							
	INTERVENTI							
	29-41				4,600	4,60		
	TRAVI non interessate da adeguamento in FRP, ma risanate nelle parti decoese							
	PIANO SEMINTERRATO							
	4-8				2,000	2,00		
	8-12				2,100	2,10		
	12-16				2,200	2,20		
	16-27				2,400	2,40		
	3-7				2,400	2,40		
	7-11				2,300	2,30		
	11-15				2,400	2,40		
	15-26				2,200	2,20		
	6-7				7,000	7,00		
	10-11				7,200	7,20		
	14-15				7,100	7,10		
	23-24				1,000	1,00		
	24-25				1,600	1,60		
	25-26				1,450	1,45		
	23-40				2,200	2,20		
	1-2				7,300	7,30		
	2-3				7,200	7,20		
	3-4				4,000	4,00		
	4-5				6,000	6,00		
	5-9				7,800	7,80		
	9-13				7,500	7,50		
	13-17				7,800	7,80		
	17-28				7,700	7,70		
	28-32				4,100	4,10		
	32-54				8,000	8,00		
	54-53				12,700	12,70		
	53-52				7,400	7,40		
	52-51				6,400	6,40		
	51-57				5,400	5,40		
	57-65				5,300	5,30		
	65-66				4,400	4,40		
	66-76				3,600	3,60		
	76-78				5,100	5,10		
	78-88				2,100	2,10		
	88-96				8,100	8,10		
	95-96				2,100	2,10		
	95-109				8,400	8,40		
	109-110				2,100	2,10		
	110-116				8,200	8,20		
	116-115 *(larg.=2*,7+,4)		6,55	1,800		11,79		
	115-114 *(larg.=2*,7+,4)		6,80	1,800		12,24		
	114-106 *(larg.=2*,7+,4)		5,90	1,800		10,62		
	106-105 *(larg.=2*,7+,4)		1,85	1,800		3,33		
	105-94 *(larg.=2*,7+,4)		6,00	1,800		10,80		
	94-84 *(larg.=2*,7+,4)		5,95	1,800		10,71		
	84-85 *(larg.=2*,7+,4)		1,65	1,800		2,97		
	85-74 *(larg.=2*,7+,4)		5,95	1,800		10,71		
	74-73 *(larg.=2*,7+,4)		2,30	1,800		4,14		
	73-70 *(larg.=2*,7+,4)		8,40	1,800		15,12		
	70-69 *(larg.=2*,7+,4)		2,30	1,800		4,14		
	69-83 *(larg.=2*,65+,4)		5,95	1,700		10,12		
	83-93 *(larg.=2*,65+,4)		5,95	1,700		10,12		
	93-92 *(larg.=2*,7+,4)		1,85	1,800		3,33		
	92-103 *(larg.=2*,65+,4)		6,00	1,700		10,20		
	103-104 *(larg.=2*,7+,4)		1,85	1,800		3,33		
	104-113 *(larg.=2*,65+,4)		5,90	1,700		10,03		
	113-112 *(larg.=2*,65+,4)		6,50	1,700		11,05		
	112-111 *(larg.=2*,65+,4)		6,80	1,700		11,56		
	111-100 *(larg.=2*,65+,4)		5,90	1,700	0,200	2,01		
	A R I P O R T A R E					3'141,29		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'141,29		3'472'286,03
	100-99 *(larg.=2*,7+,4)		1,85	1,800	0,200	0,67		
	99-91 *(larg.=2*,65+,4)		6,00	1,700	0,200	2,04		
	91-79 *(larg.=2*,65+,4)		5,95	1,700	0,200	2,02		
	79-80 *(larg.=2*,7+,4)		1,85	1,800	0,200	0,67		
	80-68 *(larg.=2*,65+,4)		5,95	1,700	0,200	2,02		
	68-67 *(larg.=2*,65+,4)		1,85	1,700	0,200	0,63		
	67-55 *(larg.=2*,65+,4)		6,30	1,700	0,200	2,14		
	55-43 *(larg.=2*,65+,4)		4,15	1,700	0,200	1,41		
	43-33 *(larg.=2*,65+,4)		3,05	1,700	0,200	1,04		
	33-18 *(larg.=2*,65+,4)		5,80	1,700	0,200	1,97		
	18-19 *(larg.=2*,65+,4)		6,05	1,700	0,200	2,06		
	19-20 *(larg.=2*,65+,4)		2,05	1,700	0,200	0,70		
	20-21 *(larg.=2*,65+,4)		6,05	1,700	0,200	2,06		
	21-36 *(larg.=2*,65+,4)		5,80	1,700	0,200	1,97		
	36-37 *(larg.=2*,65+,4)		2,30	1,700		3,91		
	37-38 *(larg.=2*,65+,4)		8,25	1,700		14,03		
	38-39 *(larg.=2*,65+,4)		2,35	1,700		4,00		
	39-22 *(larg.=2*,7+,4)		5,80	1,800		10,44		
	22-23 *(larg.=2*,7+,4)		7,00	1,800		12,60		
	23-14 *(larg.=2*,75+,4)		5,70	1,900		10,83		
	14-10 *(larg.=2*,75+,4)		5,95	1,900		11,31		
	10-6 *(larg.=2*,75+,4)		5,65	1,900		10,74		
	6-1 *(larg.=2*,75+,4)		5,55	1,900		10,55		
	36-46 *(larg.=2*,55+,4)	0,20	3,05	1,500		0,92		
	37-47 *(larg.=2*,6+,4)	0,20	3,05	1,600		0,98		
	38-48 *(larg.=2*,6+,4)	0,20	3,05	1,600		0,98		
	39-49 *(larg.=2*,6+,4)	0,20	3,05	1,600		0,98		
	PIANO RIALZATO							
	4-5				4,200	4,20		
	5-9				5,600	5,60		
	9-13				5,600	5,60		
	13-17				5,550	5,55		
	17-28				5,700	5,70		
	32-54				5,800	5,80		
	3-7				1,200	1,20		
	7-11				1,200	1,20		
	11-15				1,100	1,10		
	4-8				1,200	1,20		
	8-12				1,200	1,20		
	12-16				1,300	1,30		
	16-27				1,300	1,30		
	28-27				1,000	1,00		
	27-26				0,750	0,75		
	26-25				0,800	0,80		
	32-31				1,600	1,60		
	31-30				0,900	0,90		
	30-52				2,000	2,00		
	51-52				4,000	4,00		
	PIANO 1							
	1-2				16,700	16,70		
	2-3				16,600	16,60		
	4-5				7,500	7,50		
	6-7				6,900	6,90		
	10-11				6,800	6,80		
	14-15				6,700	6,70		
	23-24				1,400	1,40		
	24-25				2,550	2,55		
	25-26				2,300	2,30		
	4-8				1,800	1,80		
	8-12				1,700	1,70		
	12-16				1,900	1,90		
	16-27				1,900	1,90		
	18-33 *(larg.=2*,65+,4)		5,80	1,700		9,86		
	99-100 *(larg.=2*,65+,4)		1,85	1,700		3,15		
	36-37 *(larg.=2*,65+,4)		2,30	1,700		3,91		
	84-85 *(larg.=2*,65+,4)		1,85	1,700		3,15		
	PIANO 2							
	4-5				7,300	7,30		
	3-7				6,700	6,70		
	7-11				6,500	6,50		
	A R I P O R T A R E					3'422,28		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'422,28		3'472'286,03
	11-15				6,700	6,70		
	15-26				6,800	6,80		
	4-8				1,450	1,45		
	8-12				1,500	1,50		
	12-16				1,500	1,50		
	16-27				1,400	1,40		
	25-30				1,200	1,20		
	24-29				1,300	1,30		
	29-30				1,900	1,90		
	30-52				2,200	2,20		
	40-50				1,200	1,20		
	50-51				0,900	0,90		
	65-66				5,400	5,40		
	66-76				4,600	4,60		
	76-78				6,700	6,70		
	78-88				3,000	3,00		
	88-96				10,700	10,70		
	95-96				2,800	2,80		
	109-110				2,800	2,80		
	110-116				10,500	10,50		
	30-52 *(lung.=2*,7+,4)	0,20	1,80	5,850		2,11		
	115-116 *(lung.=2*,7+,4)	1,00	1,80	6,550		11,79		
	114-115 *(lung.=2*,7+,4)	1,00	1,80	6,800		12,24		
	105-106 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	1,650		2,81		
	105-94 *(lung.=2*,7+,4)	1,00	1,80	6,000		10,80		
	94-84 *(lung.=2*,7+,4)	1,00	1,80	5,950		10,71		
	84-85 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	38-39 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	2,150		3,66		
	38-48 *(lung.=2*,8+,4)	0,20	2,00	3,050		1,22		
	39-49 *(lung.=2*,75+,4)	0,20	1,90	2,800		1,06		
	48-62 *(lung.=2*,8+,4)	0,20	2,00	6,400		2,56		
	37-38 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	8,250		14,03		
	36-37 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	2,400		4,08		
	37-47 *(lung.=2*,8+,4)	0,20	2,00	3,050		1,22		
	47-46 *(lung.=2*,8+,4)	0,20	2,00	2,400		0,96		
	46-36 *(lung.=2*,75+,4)	0,20	1,90	2,800		1,06		
	36-21 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	5,800		11,02		
	20-45 *(lung.=2*,9+,3)	0,20	2,10	9,250		3,89		
	19-44 *(lung.=2*,9+,3)	0,20	2,10	9,250		3,89		
	18-33 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	5,800		9,86		
	33-43 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	3,050		5,19		
	43-55 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	4,200		7,14		
	55-67 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	6,300		10,71		
	67-68 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	2,000		3,40		
	79-80 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	2,000		3,40		
	79-91 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	5,950		10,12		
	91-99 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	6,000		10,20		
	99-100 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	1,650		2,81		
	100-111 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	5,900		10,03		
	113-104 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	5,900		10,03		
	103-104 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	93-83 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	5,950		10,12		
	PIANO TORRINO							
	1-2				9,800	9,80		
	2-3				9,900	9,90		
	3-7				10,500	10,50		
	7-11				10,400	10,40		
	11-15				10,400	10,40		
	15-26				10,600	10,60		
	23-24				4,000	4,00		
	24-25				2,750	2,75		
	25-26				11,500	11,50		
	25-30				5,200	5,20		
	30-52				10,400	10,40		
	51-52				7,100	7,10		
	51-41				5,400	5,40		
	29-24				5,400	5,40		
	6-7				7,200	7,20		
	10-11				7,300	7,30		
	14-15				7,150	7,15		
	A R I P O R T A R E					3'829,39		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'829,39		3'472'286,03
	1-6 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	5,850		11,12		
	6-10 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	6,050		11,50		
	10-14 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	6,050		11,50		
	36-37 *(lung.=2*,65+,4)	1,00	1,70	2,400		4,08		
	37-47 *(lung.=2*,8+,4)	1,00	2,00	3,050		6,10		
	47-46 *(lung.=2*,8+,4)	1,00	2,00	2,400		4,80		
	46-36 *(lung.=2*,75+,4)	1,00	1,90	2,800		5,32		
	Risanamento dell'intera superficie interessata dall'apposizione di FRP							
	PIANO SEMINTERRATO							
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 177)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 219)_65-75 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,93	0,800		3,14		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 204)_108-115 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 189)_98-107 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 195)_107-108 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 188)_90-98 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 183)_86-90 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 193)_86-87 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 200)_75-87 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,95	0,600		3,57		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 148)_62-63 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,20	0,800		1,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 136)_61-62 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,80	0,800		1,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 127)_60-61 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 109)_58-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 121)_47-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 96)_46-58 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 80)_45-46 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,25	0,800		5,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 25)_43-44 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 53)_20-45 *(larg.=2* 0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 29)_19-44 *(larg.=2* 0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 54)_45-56 *(larg.=2* 0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 59)_56-64 *(larg.=2* 0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 63)_64-77 *(larg.=2* 0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 68)_77-82 *(larg.=2* 0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 32)_81-89 *(larg.=2* 0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 70)_102-112 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,80	0,600		3,48		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 160)_63-49 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 140)_62-48 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 44)_44-45 *(larg.=2* 0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 298)_27-28 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,33	0,800		3,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 241)_51-41 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	A R I P O R T A R E					3'988,69		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'988,69		3'472'286,03
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 126)_59-60 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 48)_81-82 *(larg.=2* 0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 117)_46-47 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 234)_29-41 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 232)_24-29 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 259)_51-52 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,50	0,800		3,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 247)_51-57 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,27	0,800		3,42		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 250)_57-65 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,58	0,800		1,26		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 274)_26-27 * (lung.=(2*0,50+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,40	3,000		4,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 216)_24-29 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,80	3,000		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 223)_29-41 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20)	1,00	1,80	2,600		4,68		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 200)_40-50 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	1,80	3,200		5,76		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 186)_86-87 * (lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,40	1,800		2,52		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 175)_86-90 * (lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=18*0,20)	1,00	2,10	3,600		7,56		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 178)_90-98 * (lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=20*0,20)	1,00	2,10	4,000		8,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 181)_98-107 * (lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=19*0,20)	1,00	2,10	3,800		7,98		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 189)_107-108 * (lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,30	1,800		2,34		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 193)_108-115 * (lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,10	1,600		3,36		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 196)_115-108 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,50	1,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 168)_74-63 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	2,00	3,200		6,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 165)_63-74 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=6*0,20)	1,00	2,00	1,200		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 161)_49-63 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	2,00	2,200		4,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 140)_62-48 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,00	1,600		3,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 148)_62-63 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	1,80	2,400		4,32		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 133)_61-62 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,80	1,800		3,24		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 126)_60-61 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=21*0,20)	1,00	1,80	4,200		7,56		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 122)_59-60 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,80	1,800		3,24		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 118)_47-59 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,00	1,600		3,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 85)_45-46 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,20	1,600		3,52		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 49)_44-45 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	2,20	2,200		4,84		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 30)_43-44 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,20	1,600		3,52		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 15)_43-44 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,20	1,600		3,52		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 93)_2e-69 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	2,00	3,200		6,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 91)_58-2e * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=6*0,20)	1,00	2,00	1,200		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 90)_46-58 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,00	1,600		3,20		
	A R I P O R T A R E					4'125,77		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'125,77		3'472'286,03
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 58)_56-64 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20)	1,00	1,50	3,800		5,70		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 63)_64-77 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,50	4,000		6,00		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 68)_77-82 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,50	1,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 35)_81-89 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,60	1,600		2,56		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 43)_97-101 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,60	1,600		2,56		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 69)_102-112 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,60	1,600		2,56		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 107)_58-59 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	1,80	2,400		4,32		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 72)_45-46 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,20	1,600		3,52		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 38)_89-97 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,60	4,000		6,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 237)_57-65 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,70	4,000		6,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 53)_81-82 * (lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,30	1,600		2,08		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 250)_95-96 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 246)_51-52 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=23*0,20)	1,00	2,00	4,600		9,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 232)_51-57 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=22*0,20)	1,00	1,70	4,400		7,48		
	Parziale mq					2'420,81		
	PIANO RIALZATO							
	INTERVENTI							
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 180)_22-23 * (larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 147)_38-39 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,15	0,800		1,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 134)_37-38 * (larg.=2*0,40)	1,00	8,25	0,800		6,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 114)_36-37 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 176)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 220)_75-65 * (larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 257)_65-66 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,20	0,800		2,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 265)_76-66 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,60	0,800		2,08		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 267)_78-76 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,75	0,800		3,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 270)_88-78 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,70	0,800		1,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 271)_96-88 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 263)_95-96 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,55	0,800		1,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 254)_109-95 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 273)_116-110 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 252)_115-116 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,55	0,800		5,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 178)_114-115 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 203)_115-108 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 196)_107-108 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 191)_107-98 *							
	A R I P O R T A R E					4'267,25		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'267,25		3'472'286,03
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 187)_98-90 *	1,00	3,76	0,600		2,26		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 185)_90-86 *	1,00	3,88	0,600		2,33		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 194)_86-87 *	1,00	3,51	0,600		2,11		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 171)_106-114 *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 146)_105-94 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 144)_94-84 *	1,00	6,00	0,800		4,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 153)_84-85 *	1,00	5,95	0,800		4,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 150)_62-63 *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 137)_61-62 *	1,00	2,20	0,800		1,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 128)_60-22d *	1,00	1,80	0,800		1,44		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 110)_58-59 *	1,00	4,15	0,800		3,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 120)_47-59 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 118)_37-47 *	1,00	6,37	0,800		5,10		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 92)_36-46 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 94)_46-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,80	0,800		2,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 90)_21-36 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 78)_20-21 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 21)_18-19 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 51)_20-45 *(larg.=2*0,30)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 30)_19-44 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 46)_81-82 *(larg.=2*0,40)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 34)_81-89 *(larg.=2*0,30)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 36)_89-97 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 38)_97-101 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 50)_101-102 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 71)_102-112 *(larg.=2*0,30)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 107)_104-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 87)_103-104 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 82)_92-103 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 85)_92-103 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 105)_83-93 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 103)_83-69 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 74)_112-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 27)_111-112 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,50	0,800		5,20		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 16)_100-111 *	1,00	6,80	0,800		5,44		
	A R I P O R T A R E					4'384,33		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'384,33		3'472'286,03
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 12)_99-100 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 10)_91-99 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 8)_79-91 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 17)_68-80 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 14)_67-68 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 6)_55-67 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,00	0,800		1,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 4)_43-55 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,30	0,800		5,04		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 2)_43-33 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 1)_18-33 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 296)_53-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 283)_52-53 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,64	0,800		6,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 210)_23-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,24	0,800		3,39		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 212)_23-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,75	0,800		4,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 214)_50-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,75	0,800		4,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 230)_24-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,10	0,800		2,48		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 218)_50-5d *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 228)_5d-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 155)_105-106 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 162)_49-63 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 141)_48-62 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 116)_47-59 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 45)_44-45 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 40)_19-20 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 291)_3-4 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 310)_28-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,95	0,800		2,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 290)_15-26 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 276)_25-30 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 225)_23-24 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 125)_59-60 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 131)_70-73 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 57)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	8,40	0,800		6,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 58)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 65)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 69)_77-82 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 157)_63-74 *	1,00	3,79	0,600		2,27		
	A R I P O R T A R E					4'495,11		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'495,11		3'472'286,03
	(larg.=2*2,00) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 100)_69-58 *	1,00	0,95	4,000		3,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 99)_69-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,75	0,800		0,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 97)_58-69 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,33	0,800		1,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 164)_63-74 *	1,00	1,00	0,800		0,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 166)_63-74 *	1,00	1,00	0,800		0,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 167)_74-63 *	1,00	2,33	0,800		1,86		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 158)_22-39 *	1,00	0,80	0,800		0,64		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 169)_85-74 *	1,00	5,80	0,800		4,64		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 239)_41-4d *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 242)_51-4d *	1,00	2,92	0,800		2,34		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 236)_29-41 *	1,00	0,43	0,800		0,34		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 271)_3-4 *	1,00	2,40	0,800		1,92		
	(lung.=(2*0,30+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 284)_28-32 *	1,00	1,00	3,000		3,00		
	(lung.=(2*0,30+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 263)_25-30 *	1,00	1,00	3,000		3,00		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 217)_24-29 *	1,00	1,30	3,000		3,90		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 210)_23-24 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,30+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 199)_23-40 *	1,00	1,00	2,400		2,40		
	(lung.=(2*0,40+0,40))*(larg.=29*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 201)_40-50 *	1,00	1,20	5,800		6,96		
	(lung.=(2*0,40+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 215)_5d-51 *	1,00	1,20	3,200		3,84		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 204)_50-5d *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=7*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 234)_57-51 *	1,00	2,00	1,400		2,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 235)_65-57 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 243)_66-65 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 258)_78-88 *	1,00	1,70	3,200		5,44		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 256)_76-78 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 254)_66-76 *	1,00	1,80	3,800		6,84		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=14*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 260)_96-88 *	1,00	1,80	2,800		5,04		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=30*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 252)_95-96 *	1,00	1,80	6,000		10,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 240)_95-109 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 241)_109-95 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 249)_109-110 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 261)_110-116 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 262)_116-110 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 187)_86-87 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 176)_86-90 *	1,00	1,40	1,800		2,52		
	A R I P O R T A R E					4'618,71		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'618,71		3'472'286,03
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 179)_90-98 *	1,00	1,50	3,600		5,40		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 183)_107-98 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 190)_107-108 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 194)_108-115 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 172)_106-114 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 153)_105-106 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 145)_94-105 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 143)_94-84 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 142)_84-94 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 152)_84-85 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 170)_74-85 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 162)_63-49 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 157)_39-49 *	1,00	1,90	2,200		4,18		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 134)_48-38 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 136)_48-62 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 138)_62-48 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 150)_62-63 *	1,00	2,00	2,200		4,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 130)_61-62 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 127)_60-61 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 121)_59-60 *	1,00	1,30	4,200		5,46		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 105)_58-59 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 116)_59-47 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 115)_47-59 *	1,00	2,00	2,600		5,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 113)_37-47 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 109)_36-37 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 110)_46-47 *	1,00	1,70	2,600		4,42		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 86)_36-46 *	1,00	2,00	2,400		4,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 48)_44-45 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 44)_19-20 *	1,00	2,20	2,200		4,84		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 73)_20-21 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 77)_21-20 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 33)_19-18 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 17)_18-19 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 2)_33-43 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 3)_43-55 *	1,00	1,70	3,200		5,44		
	A R I P O R T A R E					4'760,95		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'760,95		3'472'286,03
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 5)_55-67 *	1,00	1,70	4,200		7,14		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 6)_67-55 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=10*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 19)_67-68 *	1,00	1,70	2,000		3,40		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 26)_68-80 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 27)_80-68 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 8)_79-80 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 9)_79-91 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 10)_91-99 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 11)_91-99 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 13)_99-100 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 23)_100-111 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 25)_100-111 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 70)_112-113 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 84)_113-112 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 103)_104-113 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 102)_104-113 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 75)_92-103 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 74)_92-93 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 100)_93-83 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 98)_83-93 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 80)_92-93 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 82)_103-104 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=29*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 88)_46-58 *	1,00	1,70	5,800		9,86		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=32*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 50)_81-82 *	1,00	1,90	6,400		12,16		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 37)_81-89 *	1,00	1,30	1,600		2,08		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 39)_89-97 *	1,00	1,60	3,600		5,76		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 42)_97-101 *	1,00	1,60	4,000		6,40		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 54)_101-102 *	1,00	1,60	3,800		6,08		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 146)_38-39 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 156)_22-39 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 213)_1d-41 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 203)_40-1d *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=7*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 21)_79-80 *	1,00	2,00	1,400		2,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=10*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 197)_115-108 *	1,00	1,70	2,000		3,40		
	A R I P O R T A R E					4'890,67		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'890,67		3'472'286,03
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 123)_60-22d *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 56)_45-56 *	1,00	4,40	0,600		2,64		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 59)_56-64 *	1,00	2,10	4,200		8,82		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 64)_64-77 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 66)_77-82 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 159)_49-63 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 169)_74-63 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=4*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 167)_63-74 *	1,00	2,00	0,800		1,60		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 166)_63-74 *	1,00	2,00	2,400		4,80		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=6*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 227)_41-4d *	1,00	2,00	1,200		2,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 229)_51-4d *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 221)_29-41 *	1,00	1,80	0,600		1,08		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 144)_94-105 *	1,00	1,80	2,600		4,68		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 129)_61-23d *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=3*0,20) PIANO PRIMO INTERVENTI Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 300)_5-9 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,40	0,600		2,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 302)_9-13 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 305)_13-17 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 307)_17-28 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,57	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 309)_28-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,63	0,800		4,50		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 311)_32-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 293)_31-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,85	0,800		4,68		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 297)_53-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,68	0,800		6,14		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 285)_52-53 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,64	0,800		6,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 282)_30-31 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,24	0,800		3,39		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 182)_39-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 159)_39-49 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 161)_49-63 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,80	0,800		2,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 142)_48-62 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 139)_74-85 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 175)_74-75 *(larg.=2*1,00)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 152)_73-74 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 222)_75-65 *(larg.=2*1,00)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 256)_65-66 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 266)_76-66 *	1,00	3,20	0,800		2,56		
	A R I P O R T A R E					5'041,41		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'041,41		3'472'286,03
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 269)_88-78 *	1,00	2,60	0,800		2,08		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 272)_96-88 *	1,00	1,70	0,800		1,36		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 255)_109-95 *	1,00	5,95	0,800		4,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 264)_95-96 *	1,00	6,00	0,800		4,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 274)_116-110 *	1,00	1,55	0,800		1,24		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 251)_115-116 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 179)_114-115 *	1,00	6,55	0,800		5,24		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 202)_115-108 *	1,00	6,80	0,800		5,44		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 197)_107-108 *	1,00	5,90	0,600		3,54		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 190)_107-98 *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 186)_98-90 *	1,00	3,76	0,600		2,26		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 184)_90-86 *	1,00	3,88	0,600		2,33		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 192)_86-87 *	1,00	3,51	0,600		2,11		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 199)_87-75 *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 172)_106-114 *	1,00	5,95	0,600		3,57		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 143)_84-94 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 168)_74-85 *	1,00	5,95	0,800		4,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 149)_62-63 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 138)_61-62 *	1,00	2,20	0,800		1,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 129)_60-61 *	1,00	1,80	0,800		1,44		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 124)_59-60 *	1,00	4,15	0,800		3,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 111)_58-59 *	1,00	1,65	0,800		1,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 113)_69-70 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 122)_47-59 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 119)_37-47 *	1,00	6,37	0,800		5,10		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 91)_46-36 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 93)_46-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,80	0,800		2,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 89)_21-36 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 24)_43-44 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 79)_20-21 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 20)_18-19 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 52)_20-45 *(larg.=2*0,30)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 31)_19-44 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 55)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 60)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	A R I P O R T A R E					5'160,68		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'160,68		3'472'286,03
	0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 62)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 66)_77-82 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 33)_81-89 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 35)_89-97 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 37)_97-101 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 72)_102-112 *(larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 106)_104-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 88)_103-104 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 83)_92-103 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 86)_92-63 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 75)_112-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,50	0,800		5,20		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 28)_111-112 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 15)_111-100 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 11)_99-91 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 9)_91-79 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 18)_68-80 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 7)_55-67 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,30	0,800		5,04		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 5)_43-55 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 3)_33-43 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 286)_3-7 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 287)_7-11 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 288)_11-15 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 289)_15-26 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 205)_1-6 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 206)_6-10 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 207)_10-14 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 208)_14-23 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 209)_23-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,75	0,800		4,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 231)_24-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 229)_8c-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 217)_50-8c *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 246)_57-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,87	0,800		3,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 248)_65-57 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,83	0,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 268)_78-76 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,75	0,800		3,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 145)_94-105 *							
	A R I P O R T A R E					5'284,96		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'284,96		3'472'286,03
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 154)_105-106 *	1,00	6,00	0,800		4,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 132)_70-73 *	1,00	1,65	0,800		1,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 115)_46-47 *	1,00	8,40	0,800		6,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 43)_84-94 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 39)_19-20 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 13)_67-68 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 102)_69-83 *	1,00	2,00	0,800		1,60		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 101)_69-58 *	1,00	5,70	0,800		4,56		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 98)_58-59 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,75	0,800		0,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 275)_25-30 *	1,00	3,33	0,800		2,66		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 213)_40-50 *	1,00	3,00	0,800		2,40		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 223)_50-51 *	1,00	3,10	0,800		2,48		
	(larg.=2*2,80) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 135)_37-38 *	1,00	0,90	5,600		5,04		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 156)_63-14c *	1,00	8,25	0,800		6,60		
	(larg.=2*2,00) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 47)_81-89 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,95	4,000		3,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 108)_59-6d *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*2,00) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 278)_52-30 *	1,00	0,75	4,000		3,00		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 277)_30-52 *	1,00	3,63	0,800		2,90		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 279)_30-52 *	1,00	2,08	0,800		1,66		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 235)_29-41 *	1,00	0,52	0,800		0,42		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 240)_51-41 *	1,00	2,40	0,800		1,92		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 243)_51-41 *	1,00	2,93	0,800		2,34		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 49)_101-102 *	1,00	0,43	0,800		0,34		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 273)_3-4 *	1,00	1,65	0,800		1,32		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 276)_5-9 *	1,00	1,70	3,000		5,10		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 278)_9-13 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 280)_13-17 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 282)_17-28 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 285)_28-32 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 275)_26-27 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 269)_30-31 *	1,00	2,20	4,200		9,24		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 264)_25-30 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 270)_52-53 *	1,00	2,00	4,400		8,80		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=22*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 218)_24-29 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 205)_50-51 *							
	A R I P O R T A R E					5'404,48		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'404,48		3'472'286,03
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 214)_51-50 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=7*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 233)_51-57 *	1,00	1,90	1,400		2,66		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 236)_57-65 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 206)_65-75 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,45+1,00))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 244)_65-66 *	1,00	1,90	4,000		7,60		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 253)_66-76 *	1,00	1,70	3,200		5,44		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=14*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 255)_76-78 *	1,00	1,80	2,800		5,04		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 257)_78-88 *	1,00	1,80	3,800		6,84		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 259)_88-96 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=30*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 251)_95-96 *	1,00	1,80	6,000		10,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 239)_95-109 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 242)_109-95 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 188)_86-87 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 177)_90-86 *	1,00	1,40	1,800		2,52		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 180)_98-90 *	1,00	1,50	3,600		5,40		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 182)_107-98 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 191)_107-108 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 154)_105-106 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 141)_84-94 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 171)_74-85 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 163)_63-49 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=10*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 160)_49-63 *	1,00	1,90	2,000		3,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 158)_39-49 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 135)_38-48 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 137)_48-62 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 139)_48-62 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 149)_62-63 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 131)_61-62 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 120)_59-60 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 106)_58-59 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 124)_60-61 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 128)_61-24c *	1,00	1,30	4,200		5,46		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 151)_73-74 *	1,00	4,40	0,600		2,64		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 108)_69-70 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 117)_59-47 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	A R I P O R T A R E					5'559,04		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'559,04		3'472'286,03
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 114)_47-59 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 112)_37-47 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 111)_46-47 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 87)_36-46 *	1,00	2,00	2,400		4,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 47)_44-45 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 29)_43-44 *	1,00	2,20	2,200		4,84		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=31*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 45)_19-20 *	1,00	2,20	6,200		13,64		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 71)_20-21 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 76)_21-20 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 32)_19-18 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 14)_18-19 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 1)_33-43 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 4)_43-55 *	1,00	1,70	3,200		5,44		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 7)_79-91 *	1,00	1,70	4,200		7,14		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 12)_99-91 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 24)_111-110 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 101)_93-83 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 99)_93-83 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 79)_92-93 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 81)_103-104 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 97)_83-69 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 95)_69-70 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=4*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 92)_58-69 *	1,00	2,00	0,800		1,60		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=17*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 89)_58-46 *	1,00	2,00	3,400		6,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 104)_58-69 *	1,00	1,90	2,200		4,18		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=5*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 57)_45-56 *	1,00	4,40	1,000		4,40		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 61)_56-64 *	1,00	2,10	4,200		8,82		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 62)_64-77 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 65)_77-82 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 51)_81-82 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 36)_81-89 *	1,00	1,30	1,600		2,08		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 40)_89-97 *	1,00	1,60	3,600		5,76		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 41)_97-101 *	1,00	1,60	4,000		6,40		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 55)_101-102 *	1,00	1,60	3,800		6,08		
	A R I P O R T A R E					5'716,36		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'716,36		3'472'286,03
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 147)_38-39 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 277)_9-5 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 283)_17-28 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 281)_17-13 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 279)_13-9 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 155)_63-74 *	1,00	4,40	1,000		4,40		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=5*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 18)_67-68 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 192)_87-75 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 195)_108-115 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 198)_115-108 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 22)_100-111 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 28)_80-68 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 266)_3c-6c *	1,00	1,80	3,800		6,84		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 265)_30-52 *	1,00	1,80	2,200		3,96		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 267)_6c-52 *	1,00	1,80	0,600		1,08		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 228)_7c-51 *	1,00	1,80	0,600		1,08		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 226)_41-7c *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 222)_29-41 *	1,00	1,80	2,600		4,68		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=10*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 20)_79-80 *	1,00	1,70	2,000		3,40		
	PIANO SECONDO INTERVENTI							
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 292)_26-27 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,95	0,800		2,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 299)_27-28 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,33	0,800		3,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 165)_63-74 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,13	0,800		3,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 163)_49-63 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 198)_87-75 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,95	0,600		3,57		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 170)_74-85 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 174)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 221)_75-65 * (larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 130)_60-61 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 151)_73-74 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 133)_70-73 * (larg.=2*0,40)	1,00	8,40	0,800		6,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 112)_69-70 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 123)_47-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 95)_46-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 81)_45-46 *(larg.=2*							
	A R I P O R T A R E					5'851,65		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'851,65		3'472'286,03
	0,40)	1,00	6,25	0,800		5,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 23)_43-44 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 22)_18-19 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 77)_20-21 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 56)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 61)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 64)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 67)_82-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 73)_102-112 *(larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 76)_112-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,50	0,800		5,20		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 26)_111-112 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 301)_5-9 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 303)_9-13 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 304)_13-17 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,57	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 306)_17-28 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,63	0,800		4,50		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 312)_32-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,85	0,800		4,68		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 308)_28-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 181)_39-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 245)_57-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,87	0,800		3,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 249)_65-57 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,83	0,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 253)_109-95 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 201)_115-108 *(larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 42)_44-45 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 41)_19-20 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 19)_68-80 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 84)_92-103 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 104)_69-83 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 280)_25-26 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,70	0,800		2,96		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 173)_106-114 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 294)_31-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,68	0,800		6,14		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 281)_30-31 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 295)_53-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,64	0,800		6,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 284)_52-53 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,24	0,800		3,39		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 260)_24-25 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 233)_41-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,17	0,800		1,74		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 238)_41-51 *							
	A R I P O R T A R E					5'988,83		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'988,83		3'472'286,03
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 244)_50-51 *	1,00	2,89	0,800		2,31		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 237)_29-41 *	1,00	0,40	0,800		0,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 258)_51-52 *	1,00	0,26	0,800		0,21		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 211)_40-23 *	1,00	4,00	0,800		3,20		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 224)_23-24 *	1,00	5,75	0,800		4,60		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 272)_3-4 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 268)_25-26 *	1,00	1,70	3,000		5,10		
	(lung.=(2*0,40+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 211)_23-24 *	1,00	1,20	3,800		4,56		
	(lung.=(2*0,20+2*0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 220)_29-1b *	1,00	1,20	2,400		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 231)_57-51 *	1,00	1,80	2,600		4,68		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 207)_65-75 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,45+1,00))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 174)_86-90 *	1,00	1,90	4,000		7,60		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 164)_63-49 *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 132)_61-62 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 125)_60-61 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 119)_59-60 *	1,00	1,80	4,200		7,56		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 83)_46-45 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 60)_56-64 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 67)_82-77 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 34)_81-89 *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 16)_43-44 *	1,00	1,60	1,600		2,56		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 46)_44-45 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 184)_107-98 *	1,00	2,20	2,200		4,84		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 219)_29-1b *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 185)_86-87 *	1,00	1,80	2,200		3,96		
	(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 31)_44-43 *	1,00	1,40	1,800		2,52		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 52)_81-82 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 78)_92-93 *	1,00	1,30	1,600		2,08		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 245)_51-52 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 225)_41-3b *	1,00	2,00	4,200		8,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 230)_3b-51 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=2*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 224)_1b-41 *	1,00	1,80	0,400		0,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=2*0,20) PIANO TORRINO INTERVENTI Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 238)_29-41 *	1,00	1,80	0,400		0,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20)	1,00	1,80	2,600		4,68		
	A R I P O R T A R E					6'112,07		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'112,07		3'472'286,03
	Parziale mq a detrarre superfici inferiori travi oggetto di placcaggio prima a flessione e successivamente a taglio con applicazione ad "U" si detrae la parte inferiore della trave contabilizzata sia come placcaggio a flessione che come placcaggio sovrapposto ad "U") PIANO SEMINTERRATO					1'921,84		
	29-41 *(larg.=13*0,20)	1,00	0,40	2,600		-1,04		
	24-29 *(larg.=22*0,20)	1,00	0,40	4,400		-1,76		
	86-90 *(larg.=18*0,20)	1,00	0,30	3,600		-1,08		
	90-98 *(larg.=20*0,20)	1,00	0,30	4,000		-1,20		
	98-107 *(larg.=19*0,20)	1,00	0,30	3,800		-1,14		
	108-115 *(larg.=8*0,20)	1,00	0,30	1,600		-0,48		
	115-108 *(larg.=8*0,20)	1,00	0,30	1,600		-0,48		
	63-49	1,00	0,40	2,000		-0,80		
	62-63	1,00	0,40	2,250		-0,90		
	61-62	1,00	0,40	4,150		-1,66		
	59-60	1,00	0,40	1,550		-0,62		
	58-59	1,00	0,40	2,300		-0,92		
	62-48	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	59-47	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	58-46	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	46-45	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	45-46	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	44-45	1,00	0,40	2,050		-0,82		
	44-43	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	43-44	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	56-64	1,00	0,30	3,750		-1,13		
	64-77	1,00	0,30	3,850		-1,16		
	82-77	1,00	0,50	1,500		-0,75		
	81-89	1,00	0,30	1,500		-0,45		
	112-102	1,00	0,30	1,500		-0,45		
	79-80	1,00	0,40	1,650		-0,66		
	PIANO RIALZATO:							
	40-1d	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	1d-41	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	23-40	1,00	5,75	0,400		-2,30		
	40-50	1,00	3,10	0,400		-1,24		
	24-29	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	29-30	1,00	4,20	0,400		-1,68		
	50-5d	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	5d-51	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	3-4	1,00	2,95	0,400		-1,18		
	28-32	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	25-30	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	41-4d	1,00	2,92	0,400		-1,17		
	51-4d	1,00	0,43	0,400		-0,17		
	29-41	1,00	2,40	0,400		-0,96		
	65-66	1,00	3,20	0,400		-1,28		
	76-66	1,00	2,60	0,400		-1,04		
	78-76	1,00	3,75	0,400		-1,50		
	88-78	1,00	1,70	0,400		-0,68		
	96-88	1,00	5,95	0,400		-2,38		
	95-96	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	116-110 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	106-114	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	105-106	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	105-94	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	94-105	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	94-84	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	84-94	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	84-85	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	74-85	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	63-74	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	63-49	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	49-63	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	22-39	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	62-63	1,00	2,35	0,400		-0,94		
	61-62	1,00	1,70	0,400		-0,68		
	59-60	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	58-59	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	A R I P O R T A R E					6'055,59		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'055,59		3'472'286,03
	63-49	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	49-63	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	62-48	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	48-62	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	47-59	1,00	6,40	0,400		-2,56		
	46-58	1,00	6,40	0,400		-2,56		
	37-47	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	36-46	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	36-37	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	46-47	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	21-20	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	20-21	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	19-20	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	19-18	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	18-19	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	33-43	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	44-45	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	43-55	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	55-67	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	67-55	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	67-68	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	68-80	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	80-68	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	79-80	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	79-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	91-79	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	91-99	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	99-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	99-100	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	100-111	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	111-100	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	112-113	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	113-112	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	101-102	1,00	1,65	0,300		-0,50		
	101-97	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	97-89	1,00	4,50	0,300		-1,35		
	89-81	1,00	4,05	0,300		-1,22		
	81-82	1,00	1,65	0,300		-0,50		
	82-77	1,00	3,80	0,300		-1,14		
	77-64	1,00	3,85	0,300		-1,16		
	64-56	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	56-45	1,00	4,00	0,300		-1,20		
	113-104	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	104-113	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	103-92	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	92-103	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	93-83	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	83-93	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	69-83	1,00	5,95	0,400		-2,38		
	PIANO 1°:							
	5-9 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	9-13 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	13-17 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	17-28 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	28-32	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	52-53	1,00	4,24	0,400		-1,70		
	30-31	1,00	4,20	0,400		-1,68		
	24-29	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	8c-51	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	50-8c	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	25-30	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	29-30	1,00	4,20	0,400		-1,68		
	30-52	1,00	5,85	0,400		-2,34		
	29-41	1,00	2,40	0,400		-0,96		
	7c-51	1,00	0,43	0,400		-0,17		
	7c-41	1,00	2,93	0,400		-1,17		
	65-66	1,00	3,20	0,400		-1,28		
	76-66	1,00	2,60	0,400		-1,04		
	88-78	1,00	1,70	0,400		-0,68		
	96-88	1,00	5,95	0,400		-2,38		
	A R I P O R T A R E					5'987,38		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5'987,38		3'472'286,03
	109-95 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	95-96	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	57-51	1,00	3,87	0,400		-1,55		
	65-57	1,00	3,83	0,400		-1,53		
	78-76	1,00	3,75	0,400		-1,50		
	105-106	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	84-94	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	74-85	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	73-74	1,00	2,35	0,400		-0,94		
	62-63	1,00	2,35	0,400		-0,94		
	63-49	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	49-63	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	49-39	1,00	3,10	0,400		-1,24		
	62-48	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	48-62	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	48-38	1,00	3,10	0,400		-1,24		
	61-62	1,00	1,80	0,400		-0,72		
	59-60	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	59-47	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	47-59	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	47-37	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	46-47	1,00	2,40	0,400		-0,96		
	36-46	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	58-59	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	58-46	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	21-20	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	20-21	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	19-20	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	19-18	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	18-19	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	33-43	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	43-44	1,00	6,05	0,400		-2,42		
	44-45	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	43-55	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	67-68	1,00	1,85	0,400		-0,74		
	80-68	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	79-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	99-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	100-111	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	111-100	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	101-102	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	101-97	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	97-89	1,00	4,50	0,300		-1,35		
	89-81	1,00	4,05	0,300		-1,22		
	81-82	1,00	1,65	0,300		-0,50		
	82-77	1,00	3,80	0,300		-1,14		
	77-64	1,00	3,85	0,300		-1,16		
	64-56	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	56-45	1,00	4,00	0,300		-1,20		
	103-104	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	83-69	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	69-83	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	69-58	1,00	4,10	0,400		-1,64		
	PIANO 2°:							
	25-26	1,00	3,70	0,400		-1,48		
	29-1b	1,00	2,17	0,400		-0,87		
	41-51	1,00	2,89	0,400		-1,16		
	41-1b	1,00	0,26	0,400		-0,10		
	51-52	1,00	4,00	0,400		-1,60		
	23-24	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	57-51	1,00	3,87	0,400		-1,55		
	63-49	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	60-61	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	46-45	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	44-45	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	44-43	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	43-44	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	56-64	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	82-77	1,00	1,50	0,300		-0,45		
	A R I P O R T A R E					5'924,29		3'472'286,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					161,28		4'287'349,85
	0,80))	2,80	1,90			5,32		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 272)-108 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,90			4,56		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 251)-107 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,90			4,56		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 260)-98 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	1,90			5,13		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 254)-90 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	1,90			5,13		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 247)-86 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,90			4,56		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 266)-87 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,90			4,56		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 220)-63 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,00			5,20		
	Incamiatura Trave (IncncTr 380)_30-31 *(par.ug.=(2*1,00)+0,54)	2,54	4,20			10,67		
	Incamiatura Trave (IncncTr 425)_31-32 *(par.ug.=(2*1,00)+0,54)	2,54	7,68			19,51		
	Incamiatura Trave (IncncTr 336)_29-30 *(par.ug.=(2*1,00)+0,54)	2,54	4,20			10,67		
	FASE 2 * Parziale mq					79,87		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 337)-2 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 288)-1 *(par.ug.=(0,60)+(1,10)+2*2)	2,10	2,80			5,88		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 290)-6 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	2,80			9,52		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 291)-10 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	2,80			9,52		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 292)-14 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	2,80			9,52		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 297)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	2,80			9,52		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 223)-22 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 216)-39 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 226)-49 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	2,00			5,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 195)-48 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,00			4,80		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 188)-38 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 201)-62 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,00			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 193)-73 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 233)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,40			4,06		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 232)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,40			4,06		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 326)-65 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 322)-57 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 315)-51 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 340)-66 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 341)-76 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 343)-78 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 346)-88 *(par.ug.=(2*0,70)+(2*0,60))	2,60	2,80			7,28		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 351)-96 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 333)-95 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,80			7,28		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 330)-109 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,80			7,28		
	Incamiatura Pilastro (IncncPil 354)-110 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	A R I P O R T A R E					412,63		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					412,63		4'287'349,85
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 357)-116 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 275)-115 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 235)-85 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 204)-84 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 208)-94 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 209)-105 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 241)-106 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 244)-114 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 174)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,10			5,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 165)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,10			5,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 147)-59 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,00			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 115)-58 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,00			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 149)-47 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,90			4,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 119)-46 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,90			5,51		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 158)-37 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 118)-36 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 109)-21 *(par.ug.=(0,80)+0,60+2*,2)	1,80	2,80			5,04		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 93)-20 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 45)-19 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 22)-18 *(par.ug.=(0,60)+(0,80)+2*,2)	1,80	2,80			5,04		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 24)-43 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 48)-44 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	1,85			5,18		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 98)-45 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	1,85			5,18		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 69)-56 *(par.ug.=(2*0,95)+(2*0,60))	3,10	1,90			5,89		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 74)-64 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	2,20			6,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 79)-77 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	2,20			6,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 80)-82 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,20			5,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 153)-70 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,80			7,84		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 126)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,40			4,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 127)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,40			4,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 129)-83 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,40			4,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 131)-83 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	1,40			4,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 132)-93 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,2))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 104)-92 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,80			7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 105)-103 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	2,80			7,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 136)-104 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 139)-113 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 88)-112 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 84)-102 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,15			5,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 59)-101 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,15			5,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 66)-97 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	2,15			5,81		
	A R I P O R T A R E					646,20		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					646,20		4'287'349,85
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 61)-89 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	2,15			5,81		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 55)-81 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,15			5,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 7)-55 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	2,80			8,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 9)-67 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 38)-68 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 40)-80 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 13)-79 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 15)-91 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 19)-99 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,80			4,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 28)-100 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 33)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	1,40			2,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 32)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	1,40			2,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 3)-33 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,80			6,72		
	PIANO RIALZATO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 427)-5 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,90			4,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 416)-4 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,90			5,22		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 382)-3 *(par.ug.=(2*0,60)+(1*1,10)+2*,1)	2,50	3,90			9,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 389)-7 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 391)-11 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 400)-15 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 403)-26 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 422)-27 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,90			6,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 442)-28 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,90			5,22		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 446)-32 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,90			5,22		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 409)-31 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,90			6,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 376)-30 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,30			5,52		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 370)-25 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,75			6,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 300)-24 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,50			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 303)-29 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,30			5,52		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 451)-54 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,90			4,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 310)-41 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,16			5,18		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 431)-9 *(par.ug.=(1*0,75)+(2*0,50)+2*,1)	1,95	2,90			5,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 438)-17 *(par.ug.=(1*0,75)+(2*0,50)+2*,1)	1,95	2,90			5,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 434)-13 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,90			5,22		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 318)-51 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,90			6,96		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 413)-53 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,90			5,22		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 366)-52 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*0,80)+2*,1)	2,00	2,90			5,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 286)-50 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 282)-40 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,90			6,96		
	FASE 1 * Parziale mq					655,05		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 194)-108 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	A R I P O R T A R E					903,64		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					903,64		4'287'349,85
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 262)-75 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00			8,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 269)-87 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,00			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 246)-86 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 255)-90 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,30			8,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 258)-98 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,30			8,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 252)-107 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 218)-63 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 278)_75-87 *(par.ug.=(2*1,00)+0,44)	2,44	5,95			14,52		
	FASE 2 * Parziale mq					79,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 222)-22 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 215)-39 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,15			8,82		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 187)-38 *(par.ug.=(2*0,50)+(0,80)+2*,1)	2,00	3,10			6,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 224)-49 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15			9,14		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 324)-57 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 325)-65 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 339)-66 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 345)-78 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 347)-88 *(par.ug.=(0,70)+(2*0,50)+2*,1)	1,90	3,20			6,08		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 353)-96 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,2))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 334)-95 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 276)-115 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,00			5,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 359)-116 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 243)-114 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 207)-94 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,20			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 205)-84 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 237)-85 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 234)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10			8,99		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 192)-73 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,20			6,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 200)-62 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 176)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,15			2,99		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 175)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,20			3,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 162)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,20			3,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 161)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,15			2,99		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 144)-59 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 113)-58 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 157)-37 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,10			6,20		
	A R I P O R T A R E					1'141,12		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'141,12		4'287'349,85
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 150)-47 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 122)-46 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,00			8,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 117)-36 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,15			7,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 112)-21 *(par.ug.=,8+,6+2*0,20)	1,80	3,15			5,67		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 94)-20 *(par.ug.=0,80+(2*0,50)+2*,1)	2,00	2,95			5,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 46)-19 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	2,95			5,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 23)-18 *(par.ug.=(0,80+,6)+(2*0,20))	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 27)-43 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,70)+2*,1)	2,20	3,00			6,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 50)-44 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95			8,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 97)-45 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95			8,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 71)-56 *(par.ug.=(2*0,95)+(2*0,60))	3,10	3,00			9,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 73)-64 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30			9,57		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 76)-77 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30			9,57		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 81)-82 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 52)-81 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 4)-55 *(par.ug.=(0,85)+(2*0,50)+2*,1)	2,05	3,25			6,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 10)-67 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 39)-68 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 43)-80 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 14)-79 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 125)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10			8,99		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 154)-70 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,20			6,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 130)-83 *(par.ug.=(0,85)+(2*0,50)+2*,1)	2,05	3,25			6,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 134)-93 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 103)-92 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25			8,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 107)-103 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25			8,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 137)-104 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 60)-89 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25			8,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 64)-97 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25			8,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 56)-101 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 86)-102 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 89)-112 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 141)-113 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 36)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 29)-100 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 21)-99 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 17)-91 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 355)-110 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 331)-109 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 239)-106 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20			7,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 212)-105 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 2)-33 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 172)_60-61 *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	4,15			9,13		
	A R I P O R T A R E					1'446,91		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'446,91		4'287'349,85
	Incamicatura Trave (IncmeTr 213)_73-74 *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	2,30			5,06		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 143)_69-70 *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	2,30			5,06		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 100)_45-46 *(par.ug.=(2*1)+0,60)	2,60	6,25			16,25		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 167)_60-8d *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	1,00			2,20		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 169)_8d-17d *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	2,33			5,13		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 170)_17d-22d *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	1,20			2,64		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 181)_61-10d *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	1,00			2,20		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 183)_10d-18d *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	2,33			5,13		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 184)_18d-23d *(par.ug.=(2*0,8)+0,6)	2,20	1,20			2,64		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 44)_43-44 *(par.ug.=(2*1,00)+0,6)	2,60	6,05			15,73		
	PIANO PRIMO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 383)-3 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*1,10)+2*,1)	2,30	3,50			8,05		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 415)-4 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,65			4,77		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 429)-5 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,60			4,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 388)-7 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,50			11,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 392)-11 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,50			11,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 396)-15 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,50			11,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 402)-26 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,50			11,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 371)-25 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,60			6,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 299)-24 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,60			6,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 449)-32 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,40			4,32		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 306)-29 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,50			6,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 450)-54 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	2,50			4,00		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 421)-27 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,55			6,12		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 407)-31 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,40			5,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 433)-9 *(par.ug.=(1*0,75)+(2*0,50)+2*,1)	1,95	2,60			5,07		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 439)-17 *(par.ug.=(1*0,75)+(2*0,50)+2*,1)	1,95	2,60			5,07		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 435)-13 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,60			4,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 378)-30 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,60			6,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 320)-51 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,60			6,24		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 412)-53 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,50			4,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 362)-52 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*0,80)+2*,1)	2,00	2,60			5,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 443)-28 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	2,55			4,59		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 309)-41 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,60			6,24		
	FASE 1 * Parziale mq					684,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 264)-75 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00			8,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 267)-87 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,00			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 249)-86 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 256)-90 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,30			8,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 261)-98 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,30			8,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 250)-107 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*							
	A R I P O R T A R E					1'701,38		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'701,38		4'287'349,85
	0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 271)-108 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,00			7,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 221)-63 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	FASE 2 * Parziale mq					64,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 289)-1 *(par.ug.=(1,1)+(,6)+2*,2)	2,10	5,75			12,08		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 298)-23 *(par.ug.=(2*1)+(,6)+2*,1)	2,80	1,25			3,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 293)-23 *(par.ug.=(2*1)+(,60)+2*,1)	2,80	2,80			7,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 284)-50 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	0,55			1,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 285)-50 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,20			5,28		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 283)-40 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,85			4,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 280)-40 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	0,65			1,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 214)-39 *(par.ug.=(2*0,70)+(,60)+2*,1)	2,20	3,15			6,93		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 186)-38 *(par.ug.=(2*0,70)+(0,60)+2*,1)	2,20	3,10			6,82		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 197)-48 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 227)-49 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15			9,14		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 199)-62 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 230)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10			8,99		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 190)-73 *(par.ug.=(2*0,50)+(0,80)+2*,1)	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 323)-57 *(par.ug.=(2*0,50)+(0,60)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 327)-65 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 338)-66 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 348)-88 *(par.ug.=(2*0,50)+(0,70)+2*,1)	1,90	3,20			6,08		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 352)-96 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 236)-85 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 203)-84 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 206)-94 *(par.ug.=(2*0,50)+(0,60)+2*,1)	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 358)-116 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 277)-115 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,00			5,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 242)-114 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 177)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,20			3,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 178)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,15			2,99		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 163)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,15			2,99		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 164)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	1,20			3,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 145)-59 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 114)-58 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 155)-70 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmaPil 123)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10			8,99		
	A R I P O R T A R E					1'922,38		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'922,38		4'287'349,85
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 151)-47 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 156)-37 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,10			6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 120)-46 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,00			8,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 111)-21 *(par.ug.=(0,60)+(0,80)+2*,2)	1,80	3,15			5,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 92)-20 *(par.ug.=0,80+(2*0,50)+2*,1)	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 47)-19 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	2,95			5,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 96)-45 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95			8,26		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 51)-44 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	2,95			8,26		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 26)-43 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,70)+2*,1)	2,20	3,00			6,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 6)-55 *(par.ug.=(0,85)+(2*0,50)+2*,1)	2,05	3,25			6,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 70)-56 *(par.ug.=(2*0,95)+(2*0,60))	3,10	3,00			9,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 72)-64 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30			9,57		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 37)-68 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 8)-67 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 12)-79 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 41)-80 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 54)-81 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 82)-82 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 128)-83 *(par.ug.=(0,85)+(2*0,50)+2*,1)	2,05	3,25			6,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 135)-93 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 63)-89 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25			8,78		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 67)-97 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25			8,78		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 16)-91 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 20)-99 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 31)-100 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 57)-101 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 85)-102 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 108)-103 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25			8,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 138)-104 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 140)-113 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 91)-112 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 34)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 295)_23 *(par.ug.=0,60+(2*1,00)+2*,1)	2,80	1,30			3,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 344)-78 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 329)-109 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 238)-106 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20			7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 210)-105 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 102)-92 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25			8,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 335)-95 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 356)-110 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 78)-77 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30			9,57		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 1)-33 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	A R I P O R T A R E					2'216,76		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'216,76		4'287'349,85
	Incamicatura Trave (IncmeTr 229)_22c-74 *(par.ug.=(2*0,90)+0,6)	2,40	0,80			1,92		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 228)_13d-22c *(par.ug.=(2*0,90)+0,6)	2,40	3,33			7,99		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 173)_60-61 *(par.ug.=(2*0,9)+0,6)	2,40	4,15			9,96		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 99)_45-46 *(par.ug.=(2*1,0)+0,60)	2,60	6,25			16,25		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 166)_60-11c *(par.ug.=(2*0,85)+0,6)	2,30	1,00			2,30		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 168)_11c-18c *(par.ug.=(2*0,85)+0,6)	2,30	2,33			5,36		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 171)_18c-23c *(par.ug.=(2*0,85)+0,6)	2,30	1,20			2,76		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 180)_61-13c *(par.ug.=(2*0,85)+0,6)	2,30	1,00			2,30		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 182)_13c-19c *(par.ug.=(2*0,85)+0,6)	2,30	2,33			5,36		
	Incamicatura Trave (IncmeTr 185)_19c-24c *(par.ug.=(2*0,85)+0,6)	2,30	1,20			2,76		
	PIANO SECONDO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 426)-5 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	4,50			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 414)-4 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	4,55			8,19		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 384)-3 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*1,10)+2*,1)	2,30	3,90			8,97		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 390)-7 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 393)-11 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 398)-15 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 405)-26 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	3,90			13,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 424)-27 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	4,50			10,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 444)-28 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	4,50			8,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 408)-31 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	4,30			10,32		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 448)-32 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	4,30			7,74		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 453)-54 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	4,40			7,04		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 372)-25 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	4,50			10,80		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 432)-9 *(par.ug.=(1*0,75)+(2*0,50)+2*,1)	1,95	4,50			8,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 440)-17 *(par.ug.=(1*0,75)+(2*0,50)+2*,1)	1,95	4,50			8,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 436)-13 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	4,50			8,10		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 379)-30 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,00			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 308)-29 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,24			5,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 314)-51 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	2,75			6,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 410)-53 *(par.ug.=(1*0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	4,40			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 363)-52 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*0,80)+2*,1)	2,00	3,70			7,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 308)-41 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,51			8,42		
	FASE 1 * Parziale mq					749,94		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 263)-75 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00			8,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 268)-87 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,00			7,20		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 248)-86 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 257)-90 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,30			8,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 259)-98 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,30			8,91		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 253)-107 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamicatura Pilastro (IncmePil 270)-108 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*							
	A R I P O R T A R E					2'523,76		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'523,76		4'287'349,85
	0,60)) Incamiatura Pilastro (IncmePil 219)-63 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,40	3,00			7,20		
		2,60	3,15			8,19		
	FASE 2 * Parziale mq					64,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 294)_23 *(par.ug.=(0,60)+(2*1,0)+2*,1)	2,80	3,50			9,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 189)-38 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,10			6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 198)-62 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 179)-61 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 160)-60 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 146)-59 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 116)-58 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,10			8,06		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 124)-69 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,10			8,99		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 152)-70 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 191)-73 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,20			6,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 231)-74 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15			9,14		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 328)-65 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 321)-57 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 349)-88 *(par.ug.=(0,70)+(2*0,50)+2*,1)	1,90	3,20			6,08		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 202)-84 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 350)-96 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 360)-116 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 245)-114 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 148)-47 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 121)-46 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,00			8,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 110)-21 *(par.ug.=(0,60)+(0,80)+2*,2)	1,80	3,15			5,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 95)-45 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00			8,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 49)-44 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,80))	2,80	3,00			8,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 25)-43 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,00			5,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 68)-56 *(par.ug.=(2*0,95)+(2*0,60))	3,10	3,00			9,30		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 75)-64 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30			9,57		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 77)-77 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,30			9,57		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 83)-82 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,30			7,92		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 53)-81 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 62)-89 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25			8,78		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 65)-97 *(par.ug.=(2*0,80)+(2*0,55))	2,70	3,25			8,78		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 58)-101 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 87)-102 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 90)-112 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,25			5,85		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 35)-111 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 142)-113 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 217)-39 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,15			6,30		
	A R I P O R T A R E					2'810,99		4'287'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'810,99		4'287'349,85
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 225)-49 *(par.ug.=(2*0,85)+(2*0,60))	2,90	3,15			9,14		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 196)-48 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,10			7,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 342)-78 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,20			5,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 332)-109 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,20			8,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 274)-115 *(par.ug.=(0,60)+(2*0,50)+2*,1)	1,80	3,00			5,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 240)-106 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,20			7,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 211)-105 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,20			5,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 159)-37 *(par.ug.=(0,80)+(2*0,50)+2*,1)	2,00	3,10			6,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 101)-92 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25			8,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 30)-100 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 18)-99 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 42)-80 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	3,25			7,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 133)-93 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 106)-103 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,70))	2,60	3,25			8,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 11)-67 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,20))	1,60	3,25			5,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 5)-55 *(par.ug.=(0,85)+(2*0,50)+2*,1)	2,05	3,25			6,66		
	PIANO TORRINO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 381)-3 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*1,10)+2*,1)	2,30	1,80			4,14		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 386)-7 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,80			6,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 394)-11 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,80			6,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 399)-15 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,80			6,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 401)-26 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,80			6,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 296)-23 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*1,10))	3,40	1,80			6,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 373)-25 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,60			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 377)-30 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,60			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 304)-29 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,60			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 313)-41 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,60			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 316)-51 *(par.ug.=(2*0,60)+(2*0,60))	2,40	1,60			3,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 367)-52 *(par.ug.=(2*0,50)+(1*0,80)+2*,1)	2,00	1,60			3,20		
	FASE 1 * Parziale mq					438,80		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 296)-23 *(par.ug.=(0,60)+(2*1,0)+2*,1)	2,80	1,90			5,32		
	Parziale mq					5,32		
	SOMMANO mq					2'983,27	34,97	104'324,95
77 / 77 CAM23_R03 .040.070.A	Ricostruzione di strutture in cls con applicazione di betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico PIANO SEMINTERRATO							
	A R I P O R T A R E							4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'391'674,80
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 428)-5 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 417)-4 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,80			0,39		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 385)-3 *(par.ug.=(1,10*0,50)-(0,90*0,40))	0,19	2,40			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 387)-7 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	2,40			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 395)-11 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	2,40			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 419)-12 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 418)-8 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 430)-9 *(par.ug.=(0,60*0,75)-(0,40*0,55))	0,23	2,10			0,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 437)-13 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 441)-17 *(par.ug.=(0,60*0,75)-(0,40*0,55))	0,23	2,80			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 445)-28 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 447)-32 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 452)-54 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 406)-31 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 375)-30 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 369)-25 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 404)-26 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	2,40			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 423)-27 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 420)-16 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 397)-15 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	2,40			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 301)-24 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 302)-29 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 311)-41 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 411)-53 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 365)-52 *(par.ug.=(0,80*0,60)-(0,60*0,40))	0,24	2,80			0,67		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 287)-50 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,00			0,40		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 279)-40 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,10			0,42		
	FASE 1 * Parziale mc					13,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 265)-75 *(par.ug.=(0,80*0,60)-(0,60*0,40))	0,24	1,90			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 272)-108 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 251)-107 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 260)-98 *(par.ug.=(0,55*0,80)-(0,35*0,60))	0,23	1,90			0,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 254)-90 *(par.ug.=(0,55*0,80)-(0,35*0,60))	0,23	1,90			0,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 247)-86 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 266)-87 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))							
	A R I P O R T A R E					16,26		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,26		4'391'674,80
	(0,40*0,40))	0,20	1,90			0,38		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 220)-63 *(par.ug.=(0,70*0,60)-							
	(0,50*0,40))	0,22	2,00			0,44		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 380)_30-31 *(par.ug.=(0,6*1,10)-							
	(0,40*0,90))	0,30	4,20			1,26		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 425)_31-32 *(par.ug.=(0,6*1,10)-							
	(0,40*0,90))	0,30	7,68			2,30		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 336)_29-30 *(par.ug.=(0,6*1,100)-							
	(0,40*0,90))	0,30	4,20			1,26		
	FASE 2 * Parziale mc					8,12		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 337)-2 *(par.ug.=(,6*,6)-(,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 288)-1 *(par.ug.=(,6*1,1)-(,4*,9))	0,30	2,80			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 288)-1 *(par.ug.=(,6*1,1-,4*,9))	0,30	2,80			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 290)-6 *(par.ug.=(,6*1,1-,4*,9))	0,30	2,80			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 291)-10 *(par.ug.=(,6*1,1-,4*,9))	0,30	2,80			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 292)-14 *(par.ug.=(,6*1,1-,4*,9))	0,30	2,80			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 297)-23 *(par.ug.=(,6*1,1-,4*,9))	0,30	2,80			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 223)-22 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 216)-39 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 226)-49 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	2,00			0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 195)-48 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,00			0,40		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 188)-38 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 201)-62 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,00			0,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 193)-73 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 233)-74 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,40			0,35		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 232)-74 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,40			0,35		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 326)-65 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 322)-57 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 315)-51 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 340)-66 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 341)-76 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 343)-78 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 346)-88 *(par.ug.=(,7*,6-,5*,4))	0,22	2,80			0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 351)-96 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 333)-95 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,80			0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 330)-109 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,80			0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 354)-110 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 357)-116 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 275)-115 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 235)-85 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 204)-84 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 208)-94 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 209)-105 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 241)-106 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 244)-114 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 174)-61 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,10			0,46		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 165)-60 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,10			0,46		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 147)-59 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,00			0,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 115)-58 *(par.ug.=(,6*,7-,4*,5))	0,22	2,00			0,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 149)-47 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	1,90			0,38		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 119)-46 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,90			0,48		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 158)-37 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 118)-36 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,80			0,56		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 109)-21 *(par.ug.=(,8*,6-,6*,4))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 93)-20 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 45)-19 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 22)-18 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 24)-43 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 48)-44 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	1,85			0,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 98)-45 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	1,85			0,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 69)-56 *(par.ug.=(,95*,6-,75*,4))	0,27	1,90			0,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 74)-64 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	2,20			0,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 79)-77 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	2,20			0,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 80)-82 *(par.ug.=(,6*,6-,4*,4))	0,20	2,20			0,44		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 153)-70 *(par.ug.=(,6*,8-,4*,6))	0,24	2,80			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 126)-69 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,40			0,35		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 127)-69 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,40			0,35		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 129)-83 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,40			0,35		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 131)-83 *(par.ug.=(,85*,6-,65*,4))	0,25	1,40			0,35		
	A R I P O R T A R E					55,17		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,17		4'391'674,80
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 132)-93 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 104)-92 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	2,80			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 105)-103 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	2,80			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 136)-104 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 139)-113 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 88)-112 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 84)-102 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,15			0,43		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 59)-101 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,15			0,43		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 66)-97 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	2,15			0,49		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 61)-89 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	2,15			0,49		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 55)-81 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,15			0,43		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 7)-55 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	2,80			0,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 9)-67 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 38)-68 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 40)-80 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 13)-79 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 15)-91 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 19)-99 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 28)-100 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 33)-111 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	1,40			0,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 32)-111 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	1,40			0,28		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 3)-33 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,80			0,56		
	PIANO RIALZATO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 427)-5 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,90			0,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 416)-4 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,90			0,41		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 382)-3 *(par.ug.=(1,10*0,50)-(0,90*0,40))	0,19	3,90			0,74		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 389)-7 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 391)-11 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 400)-15 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 403)-26 *(par.ug.=(1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 422)-27 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,90			0,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 442)-28 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,90			0,41		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 446)-32 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,90			0,41		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 409)-31 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,90			0,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 376)-30 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,30			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 370)-25 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,75			0,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 300)-24 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,50			0,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 303)-29 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,30			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 451)-54 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,90			0,58		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 310)-41 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,16			0,43		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 431)-9 *(par.ug.=(0,50*0,75)-(0,40*0,55))	0,16	2,90			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 438)-17 *(par.ug.=(0,50*0,75)-(0,40*0,55))	0,16	2,90			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 434)-13 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,90			0,41		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 318)-51 *(par.ug.=(0,90*0,90)-(0,40*0,40))	0,65	2,90			1,89		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 413)-53 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,90			0,41		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 366)-52 *(par.ug.=(0,80*0,50)-(0,60*0,40))	0,16	2,90			0,46		
	A R I P O R T A R E					82,12		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,12		4'391'674,80
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 286)-50 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,10			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 282)-40 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,90			0,58		
	FASE 1 * Parziale mc					61,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 194)-108 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,10			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 262)-75 *(par.ug.=(0,80*0,60)-(0,60*0,40))	0,24	3,00			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 269)-87 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,00			0,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 246)-86 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 255)-90 *(par.ug.=(0,55*0,80)-(0,35*0,60))	0,23	3,30			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 258)-98 *(par.ug.=(0,55*0,80)-(0,35*0,60))	0,23	3,30			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 252)-107 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 218)-63 *(par.ug.=(0,70*0,60)-(0,50*0,40))	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 278)_75-87 *(par.ug.=(0,44*1,00)-(0,30*0,90))	0,17	5,95			1,01		
	FASE 2 * Parziale mc					6,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 222)-22 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 215)-39 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	3,15			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 187)-38 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,10			0,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 194)-48 *(par.ug.=,6*,0,60)-(,4*0,40))	0,20	3,10			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 224)-49 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,15			0,79		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 324)-57 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 325)-65 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 339)-66 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 345)-78 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,20			0,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 347)-88 *(par.ug.=,7*,5-,5*,4)	0,15	3,20			0,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 353)-96 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 205)-95 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 276)-115 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,00			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 359)-116 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 243)-114 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 207)-94 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,20			0,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 205)-84 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 237)-85 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 234)-74 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,10			0,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 192)-73 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,20			0,51		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 200)-62 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 176)-61 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,15			0,25		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 175)-61 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,20			0,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 162)-60 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,20			0,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 161)-60 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,15			0,25		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 144)-59 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 113)-58 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 157)-37 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,10			0,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 150)-47 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,10			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 122)-46 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,00			0,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 117)-36 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,15			0,63		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 112)-21 *(par.ug.=,8*,6-,6*,4)	0,24	3,15			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 94)-20 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	2,95			0,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 46)-19 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	2,95			0,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 23)-18 *(par.ug.=,8*,6-,6*,4)	0,24	3,25			0,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 27)-43 *(par.ug.=,6*,7-,4*,6)	0,18	3,00			0,54		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 50)-44 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	2,95			0,71		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 97)-45 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	2,95			0,71		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 71)-56 *(par.ug.=,95*,6-,75*,4)	0,27	3,00			0,81		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 73)-64 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,30			0,83		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 76)-77 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,30			0,83		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 81)-82 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 52)-81 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	A R I P O R T A R E					115,63		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,63		4'391'674,80
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 4)-55 *(par.ug.=,85*,5-,65*,4)	0,17	3,25			0,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 10)-67 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 39)-68 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 43)-80 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 14)-79 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 125)-69 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,10			0,78		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 154)-70 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,20			0,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 130)-83 *(par.ug.=,85*,5-,65*,4)	0,17	3,25			0,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 134)-93 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 103)-92 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,25			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 107)-103 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,25			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 137)-104 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 60)-89 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,25			0,75		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 64)-97 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,25			0,75		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 56)-101 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 86)-102 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 89)-112 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 141)-113 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 36)-111 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 29)-100 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 21)-99 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 17)-91 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 355)-110 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 331)-109 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 239)-106 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 212)-105 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 2)-33 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 172)_60-61 *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	4,15			0,83		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 213)_73-74 *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	2,30			0,46		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 143)_69-70 *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	2,30			0,46		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 100)_45-46 *(par.ug.=,6*1-,4*,9)	0,24	6,25			1,50		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 167)_60-8d *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	1,00			0,20		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 169)_8d-17d *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	2,33			0,47		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 170)_17d-22d *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	1,20			0,24		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 181)_61-10d *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	1,00			0,20		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 183)_10d-18d *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	2,33			0,47		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 184)_18d-23d *(par.ug.=,6*,8-,4*,7)	0,20	1,20			0,24		
	Incamiatura Trave (IncmeTr 44)_43-44 *(par.ug.=,6*1-,4*,9)	0,24	6,05			1,45		
	PIANO PRIMO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 383)-3 *(par.ug.=,1,10*0,50)-(0,90*0,40))	0,19	3,50			0,67		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 415)-4 *(par.ug.=,0,60*0,50)-(0,40*0,40))	0,14	2,65			0,37		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 429)-5 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,60			0,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 388)-7 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,50			1,05		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 392)-11 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,50			1,05		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 396)-15 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,50			1,05		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 402)-26 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,50			1,05		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 371)-25 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,60			0,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 299)-24 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,60			0,52		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 449)-32 *(par.ug.=,0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,40			0,34		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 306)-29 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,50			0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 450)-54 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,50			0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 421)-27 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,55			0,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 407)-31 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,40			0,48		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 433)-9 *(par.ug.=,0,50*0,75)-(0,40*0,55))	0,16	2,60			0,42		
	A R I P O R T A R E					148,83		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					148,83		4'391'674,80
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 439)-17 *(par.ug.=(0,50*0,75)-(0,40*0,55))	0,16	2,60			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 435)-13 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,60			0,36		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 378)-30 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,60			0,52		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 320)-51 *(par.ug.=(0,90*0,90)-(0,40*0,40))	0,65	2,60			1,69		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 412)-53 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,50			0,35		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 362)-52 *(par.ug.=(0,80*0,50)-(0,60*0,40))	0,16	2,60			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 443)-28 *(par.ug.=(0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	2,55			0,36		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 309)-41 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	2,60			0,52		
	FASE 1 * Parziale mc					63,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 264)-75 *(par.ug.=(0,80*0,60)-(0,60*0,40))	0,24	3,00			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 267)-87 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,00			0,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 249)-86 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 256)-90 *(par.ug.=(0,55*0,80)-(0,35*0,60))	0,23	3,30			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 261)-98 *(par.ug.=(0,55*0,80)-(0,35*0,60))	0,23	3,30			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 250)-107 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 271)-108 *(par.ug.=(0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	3,00			0,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 221)-63 *(par.ug.=(0,70*0,60)-(0,50*0,40))	0,22	3,10			0,68		
	FASE 2 * Parziale mc					5,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 289)-1 *(par.ug.=1,1*6-,9*,4)	0,30	5,75			1,73		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 298)-23 *(par.ug.=,6*1-,4*,9)	0,24	1,25			0,30		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 293)-23 *(par.ug.=,6*1-,4*,9)	0,24	2,80			0,67		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 284)-50 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	0,55			0,11		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 285)-50 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	2,20			0,44		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 283)-40 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	1,85			0,37		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 280)-40 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	0,65			0,13		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 214)-39 *(par.ug.=,6*,7-,4*,6)	0,18	3,15			0,57		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 186)-38 *(par.ug.=,6*,7-,4*,6)	0,18	3,10			0,56		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 197)-48 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,10			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 227)-49 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,15			0,79		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 199)-62 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 221)-63 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 230)-74 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,10			0,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 190)-73 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,20			0,51		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 264)-75 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	3,00			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 323)-57 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 327)-65 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 338)-66 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 348)-88 *(par.ug.=,7*,5-,5*,4)	0,15	3,20			0,48		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 352)-96 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 267)-87 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,00			0,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 249)-86 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 236)-85 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 203)-84 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 256)-90 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,30			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 206)-94 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,20			0,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 261)-98 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,30			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 358)-116 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 277)-115 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,00			0,42		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 242)-114 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 250)-107 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 271)-108 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,00			0,60		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 177)-61 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,20			0,26		
	A R I P O R T A R E					179,18		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,18		4'391'674,80
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 178)-61 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,15			0,25		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 163)-60 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,15			0,25		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 164)-60 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	1,20			0,26		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 145)-59 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 114)-58 *(par.ug.=,6*,7*,4*,5)	0,08	3,10			0,25		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 155)-70 *(par.ug.=,8*,5*,6*,4)	0,10	3,20			0,32		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 123)-69 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,10			0,78		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 151)-47 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,10			0,62		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 156)-37 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,10			0,50		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 120)-46 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,00			0,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 111)-21 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	3,15			0,76		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 92)-20 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	2,95			0,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 47)-19 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	2,95			0,47		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 96)-45 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	2,95			0,71		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 51)-44 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	2,95			0,71		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 26)-43 *(par.ug.=,6*,7-,4*,6)	0,18	3,00			0,54		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 6)-55 *(par.ug.=,85*,5-,65*,4)	0,17	3,25			0,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 70)-56 *(par.ug.=,95*,6-,75*,4)	0,27	3,00			0,81		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 72)-64 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,30			0,83		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 37)-68 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 8)-67 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 12)-79 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 41)-80 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 54)-81 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 82)-82 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 128)-83 *(par.ug.=,85*,5-,65*,4)	0,17	3,25			0,55		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 135)-93 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 63)-89 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,25			0,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 67)-97 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,25			0,75		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 16)-91 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 20)-99 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 31)-100 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 57)-101 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 85)-102 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 108)-103 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,25			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 138)-104 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 140)-113 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 91)-112 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 34)-111 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 295)_23 *(par.ug.=,6*1-,4*,9)	0,24	1,30			0,31		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 344)-78 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,20			0,45		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 329)-109 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 238)-106 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 210)-105 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 102)-92 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,25			0,72		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 335)-95 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 356)-110 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 78)-77 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,30			0,83		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 1)-33 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 229)_22c-74 *(par.ug.=,9*,6-,8*,4)	0,22	0,80			0,18		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 228)_13d-22c *(par.ug.=,9*,6-,8*,4)	0,22	3,33			0,73		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 173)_60-61 *(par.ug.=,9*,6-,8*,4)	0,22	4,15			0,91		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 99)_45-46 *(par.ug.=1*,6-,9*,4)	0,24	6,25			1,50		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 166)_60-11c *(par.ug.=,85*,6-,75*,4)	0,21	1,00			0,21		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 168)_11c-18c *(par.ug.=,85*,6-,75*,4)	0,21	2,33			0,49		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 171)_18c-23c *(par.ug.=,85*,6-,75*,4)	0,21	1,20			0,25		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 180)_61-13c *(par.ug.=,85*,6-,75*,4)	0,21	1,00			0,21		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 182)13c-19c *(par.ug.=,85*,6-,75*,4)	0,21	2,33			0,49		
	Incamicatura Trave (IncmcTr 185)_19c-24c *(par.ug.=,85*,6-,75*,4)	0,21	1,20			0,25		
	PIANO SECONDO							
	INTERVENTI							
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 426)-5 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	4,50			0,90		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 414)-4 *(par.ug.=,0,50*0,60)-(0,40*0,40))	0,14	4,55			0,64		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 384)-3 *(par.ug.=,1,10*0,50)-(0,90*0,40))	0,19	3,90			0,74		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 390)-7 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 393)-11 *(par.ug.=,1,10*0,60)-							
	A R I P O R T A R E					217,25		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,25		4'391'674,80
	(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 398)-15 *(par.ug.=(1,10*0,60)-	0,30	3,90			1,17		
	(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 405)-26 *(par.ug.=(1,10*0,60)-	0,30	3,90			1,17		
	(0,90*0,40))	0,30	3,90			1,17		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 424)-27 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	4,50			0,90		
	(0,40*0,40))	0,20	4,50			0,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 444)-28 *(par.ug.=(0,50*0,60)-	0,14	4,50			0,63		
	(0,40*0,40))	0,14	4,50			0,63		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 408)-31 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	4,30			0,86		
	(0,40*0,40))	0,20	4,30			0,86		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 448)-32 *(par.ug.=(0,50*0,60)-	0,14	4,30			0,60		
	(0,40*0,40))	0,14	4,30			0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 453)-54 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	4,40			0,88		
	(0,40*0,40))	0,20	4,40			0,88		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 372)-25 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	4,50			0,90		
	(0,40*0,40))	0,20	4,50			0,90		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 432)-9 *(par.ug.=(0,50*0,75)-(0,40*	0,16	4,50			0,72		
	0,55))	0,16	4,50			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 440)-17 *(par.ug.=(0,50*0,75)-	0,16	4,50			0,72		
	(0,40*0,55))	0,16	4,50			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 436)-13 *(par.ug.=(0,50*0,60)-	0,14	4,50			0,63		
	(0,40*0,40))	0,14	4,50			0,63		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 379)-30 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	3,00			0,60		
	(0,40*0,40))	0,20	3,00			0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 308)-29 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	2,24			0,45		
	(0,40*0,40))	0,20	2,24			0,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 314)-51 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	2,75			0,55		
	(0,40*0,40))	0,20	2,75			0,55		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 410)-53 *(par.ug.=(0,50*0,60)-	0,14	4,40			0,62		
	(0,40*0,40))	0,14	4,40			0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 363)-52 *(par.ug.=(0,80*0,50)-	0,16	3,70			0,59		
	(0,60*0,40))	0,16	3,70			0,59		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 308)-41 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	3,51			0,70		
	(0,40*0,40))	0,20	3,51			0,70		
	FASE 1 * Parziale mc					72,20		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 263)-75 *(par.ug.=(0,80*0,60)-	0,24	3,00			0,72		
	(0,60*0,40))	0,24	3,00			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 268)-87 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	3,00			0,60		
	(0,40*0,40))	0,20	3,00			0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 248)-86 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	3,30			0,66		
	(0,40*0,40))	0,20	3,30			0,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 257)-90 *(par.ug.=(0,55*0,80)-	0,23	3,30			0,76		
	(0,35*0,60))	0,23	3,30			0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 259)-98 *(par.ug.=(0,55*0,80)-	0,23	3,30			0,76		
	(0,35*0,60))	0,23	3,30			0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 253)-107 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	3,30			0,66		
	(0,40*0,40))	0,20	3,30			0,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 270)-108 *(par.ug.=(0,60*0,60)-	0,20	3,00			0,60		
	(0,40*0,40))	0,20	3,00			0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 219)-63 *(par.ug.=(0,70*0,60)-	0,22	3,15			0,69		
	(0,50*0,40))	0,22	3,15			0,69		
	FASE 2 * Parziale mc					5,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 294)-23 *(par.ug.=(6*1-4*,9)	0,24	3,50			0,84		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 189)-38 *(par.ug.=(8*,5-6*,4)	0,16	3,10			0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 219)-63 *(par.ug.=(6*,7-4*,5)	0,22	3,15			0,69		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 198)-62 *(par.ug.=(6*,7-4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 179)-61 *(par.ug.=(6*,7-4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 160)-60 *(par.ug.=(6*,7-4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 146)-59 *(par.ug.=(6*,7-4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 116)-58 *(par.ug.=(6*,7-4*,5)	0,22	3,10			0,68		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 124)-69 *(par.ug.=(85*6-65*,4)	0,25	3,10			0,78		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 152)-70 *(par.ug.=(8*,5-6*,4)	0,16	3,20			0,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 191)-73 *(par.ug.=(8*,5-6*,4)	0,16	3,20			0,51		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 231)-74 *(par.ug.=(85*6-65*,4)	0,25	3,15			0,79		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 263)-75 *(par.ug.=(6*,8-4*,6)	0,24	3,00			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 328)-65 *(par.ug.=(6*,6-4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 321)-57 *(par.ug.=(6*,5-4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	A R I P O R T A R E					246,45		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,45		4'391'674,80
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 349)-88 *(par.ug.=,7*,5-,5*,4)	0,15	3,20			0,48		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 268)-87 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,00			0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 248)-86 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 202)-84 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 350)-96 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 257)-90 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,30			0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 259)-98 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,30			0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 253)-107 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 270)-108 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,00			0,60		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 360)-116 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 245)-114 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 148)-47 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,10			0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 121)-46 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,00			0,75		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 110)-21 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	3,15			0,76		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 95)-45 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	3,00			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 49)-44 *(par.ug.=,6*,8-,4*,6)	0,24	3,00			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 25)-43 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,00			0,42		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 68)-56 *(par.ug.=,95*,6-,75*,4)	0,27	3,00			0,81		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 75)-64 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,30			0,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 77)-77 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,30			0,83		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 83)-82 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,30			0,66		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 53)-81 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 62)-89 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,25			0,75		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 65)-97 *(par.ug.=,8*,55-,6*,35)	0,23	3,25			0,75		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 58)-101 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 87)-102 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 90)-112 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,25			0,46		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 35)-111 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 142)-113 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 217)-39 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,15			0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 225)-49 *(par.ug.=,85*,6-,65*,4)	0,25	3,15			0,79		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 196)-48 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,10			0,62		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 342)-78 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,20			0,45		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 332)-109 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,20			0,70		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 274)-115 *(par.ug.=,6*,5-,4*,4)	0,14	3,00			0,42		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 240)-106 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 211)-105 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,20			0,64		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 159)-37 *(par.ug.=,8*,5-,6*,4)	0,16	3,10			0,50		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 101)-92 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,25			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 30)-100 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 18)-99 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 42)-80 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 133)-93 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 106)-103 *(par.ug.=,6*,7-,4*,5)	0,22	3,25			0,72		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 11)-67 *(par.ug.=,6*,6-,4*,4)	0,20	3,25			0,65		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 5)-55 *(par.ug.=,85*,5-,65*,4)	0,17	3,25			0,55		
	PIANO TORRINO							
	INTERVENTI							
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 381)-3 *(par.ug.=,1,10*0,50)-(0,90*0,40))	0,19	1,80			0,34		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 386)-7 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	1,80			0,54		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 394)-11 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	1,80			0,54		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 399)-15 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	1,80			0,54		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 401)-26 *(par.ug.=,1,10*0,60)-(0,90*0,40))	0,30	1,80			0,54		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 373)-25 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,60			0,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 377)-30 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,60			0,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 304)-29 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,60			0,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 313)-41 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,60			0,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 316)-51 *(par.ug.=,0,60*0,60)-(0,40*0,40))	0,20	1,60			0,32		
	Incamiatura Pilastro (IncmePil 367)-52 *(par.ug.=,0,80*0,50)-(0,60*0,40))	0,16	1,60			0,26		
	A R I P O R T A R E					280,72		4'391'674,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					280,72		4'391'674,80
78 / 78 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	FASE 1 * Parziale mc					44,16		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 296)-23 *(par.ug.=1*,6-,9*,4)	0,24	1,90			0,46		
	Parziale mc					0,46		
	SOMMANO mc					281,18	479,14	134'724,59
	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.							
	Come da tavola particolari costruttivi pilastri:							
	PILASTRO 40X40 - SU QUATTRO LATI (N.62)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*62)	1240,00	3,45		2,466	10'549,55		
	staffe - lunghezza 236 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	62,00	2,360	0,617	2'076,43		
	PILASTRO 40X40 - SU TRE LATI (N.16)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*16)	256,00	3,45		2,466	2'177,97		
	staffe passanti - lunghezza 85 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	16,00	0,850	0,617	193,00		
	staffe - lunghezza 105 cm f10/15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	16,00	1,050	0,617	238,41		
	PILASTRO 40X40 - SU DUE LATI (N.8)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*8)	160,00	3,45		2,466	1'361,23		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	8,00	1,500	0,617	170,29		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	8,00	1,500	0,617	170,29		
	PILASTRO 40X60 - SU QUATTRO LATI (N.5)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*5)	100,00	3,45		2,466	850,77		
	staffe - lunghezza 276 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	5,00	2,760	0,617	195,84		
	PILASTRO 40X60 - SU TRE LATI (N.4)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*4)	64,00	3,45		2,466	544,49		
	staffe passanti - lunghezza 105 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	4,00	1,050	0,617	59,60		
	staffe - lunghezza 125 cm f10/15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	4,00	1,250	0,617	70,96		
	PILASTRO 40X55 - SU QUATTRO LATI (N.2)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*2)	40,00	3,45		2,466	340,31		
	staffe - lunghezza 240 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	2,00	2,400	0,617	68,12		
	PILASTRO 40X55 - SU TRE LATI (N.6)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*6)	96,00	3,45		2,466	816,74		
	staffe - lunghezza 115 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	6,00	1,150	0,617	97,92		
	ferro passante - lunghezza 95 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	6,00	0,950	0,617	80,89		
	PILASTRO 40X90 - SU QUATTRO LATI (20)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*20)	400,00	3,45		2,466	3'403,08		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	20,00	3,200	0,617	908,22		
	PILASTRO 40X90 - SU TRE LATI (N.5)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*5)	80,00	3,45		2,466	680,62		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	5,00	1,500	0,617	106,43		
	ferro passante - lunghezza 130 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	5,00	1,300	0,617	92,24		
	PILASTRO 40X50 - SU QUATTRO LATI (4)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*4)	80,00	3,45		2,466	680,62		
	staffe - lunghezza 246 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	4,00	2,460	0,617	139,64		
	PILASTRO 35X60 - SU QUATTRO LATI (8)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*8)	160,00	3,45		2,466	1'361,23		
	staffe - lunghezza 271 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	8,00	2,710	0,617	307,66		
	Ferri di sovrapposizione							
		20,00	62,00	1,500	2,466	4'586,76		
		16,00	16,00	1,500	2,466	946,94		
		20,00	8,00	1,500	2,466	591,84		
		20,00	5,00	1,500	2,466	369,90		
		16,00	4,00	1,500	2,466	236,74		
		20,00	2,00	1,500	2,466	147,96		
		16,00	6,00	1,500	2,466	355,10		
		20,00	20,00	1,500	2,466	1'479,60		
		16,00	5,00	1,500	2,466	295,92		
		20,00	4,00	1,500	2,466	295,92		
		20,00	8,00	1,500	2,466	591,84		
	TRAVE 29-30:							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,20		2,466	186,43		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15 *(par.ug.=4,2/,15)	28,00	1,00	3,200	0,617	55,28		
	TRAVE 30-31:							
	A R I P O R T A R E					37'882,78		4'526'399,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37'882,78		4'526'399,39
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,20		2,466	186,43		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15 *(par.ug.=4,2/,15)	28,00	1,00	3,200	0,617	55,28		
	TRAVE 31-32:							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	7,68		2,466	340,90		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15	52,00	1,00	3,200	0,617	102,67		
	Parziale kg					38'568,06		
	PILASTRO 40X40 - SU QUATTRO LATI (N.67)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*67)	1340,00	3,45		2,466	11'400,32		
	staffe - lunghezza 236 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	67,00	2,360	0,617	2'243,88		
	PILASTRO 40X40 - SU TRE LATI (N.21)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*21)	336,00	3,45		2,466	2'858,59		
	staffe passanti - lunghezza 85 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	21,00	0,850	0,617	253,31		
	staffe - lunghezza 105 cm f10/15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	21,00	1,050	0,617	312,91		
	PILASTRO 40X40 - SU DUE LATI (N.50)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*50)	1000,00	3,45		2,466	8'507,70		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	50,00	1,500	0,617	1'064,33		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	50,00	1,500	0,617	1'064,33		
	PILASTRO 40X60 - SU QUATTRO LATI (N.19)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*19)	380,00	3,45		2,466	3'232,93		
	staffe - lunghezza 276 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	19,00	2,760	0,617	744,18		
	PILASTRO 40X60 - SU TRE LATI (N.16)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*16)	256,00	3,45		2,466	2'177,97		
	staffe passanti - lunghezza 105 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	16,00	1,050	0,617	238,41		
	staffe - lunghezza 125 cm f10/15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	16,00	1,250	0,617	283,82		
	PILASTRO 40X60 - SU DUE LATI (N.6)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*6)	120,00	3,45		2,466	1'020,92		
	staffe - lunghezza 190 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	6,00	1,900	0,617	161,78		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	6,00	1,500	0,617	127,72		
	PILASTRO 40X90 - SU QUATTRO LATI (5)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*5)	100,00	3,45		2,466	850,77		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	5,00	3,200	0,617	227,06		
	PILASTRO 40X90 - SU TRE LATI (N.4)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*4)	64,00	3,45		2,466	544,49		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	4,00	1,500	0,617	85,15		
	ferro passante - lunghezza 130 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	4,00	1,300	0,617	73,79		
	PILASTRO 40X90 - SU DUE LATI (N.2)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*2)	40,00	3,45		2,466	340,31		
	staffe - lunghezza 230 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	2,00	230,000	0,617	6'527,86		
	staffe - lunghezza 150 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	2,00	1,500	0,617	42,57		
	PILASTRO 40X50 - SU QUATTRO LATI (33)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*33)	660,00	3,45		2,466	5'615,08		
	staffe - lunghezza 246 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	33,00	2,460	0,617	1'152,03		
	PILASTRO 40X50 - SU TRE LATI (N.9)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*9)	144,00	3,45		2,466	1'225,11		
	staffe passanti - lunghezza 100 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	9,00	1,000	0,617	127,72		
	staffe - lunghezza 115 cm f10/15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	9,00	1,150	0,617	146,88		
	PILASTRO 35X60 - SU QUATTRO LATI (12)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*12)	240,00	3,45		2,466	2'041,85		
	staffe - lunghezza 271 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	12,00	2,710	0,617	461,49		
	PILASTRO 40X65 - SU QUATTRO LATI (26)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*26)	520,00	3,45		2,466	4'424,00		
	staffe - lunghezza 266 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	26,00	2,660	0,617	981,45		
	PILASTRO 40X65 - SU TRE LATI (N.5)							
	ferri longitudinali 16 f20 *(par.ug.=16*5)	80,00	3,45		2,466	680,62		
	staffe passanti - lunghezza 110 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	5,00	1,100	0,617	78,05		
	staffe - lunghezza 125 cm f10/15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	5,00	1,250	0,617	88,69		
	PILASTRO 40X75 - SU QUATTRO LATI (3)							
	ferri longitudinali 20 f20 *(par.ug.=20,00*3)	60,00	3,45		2,466	510,46		
	staffe - lunghezza 286 cm f10 /15 *(par.ug.=3,45/,15)	23,00	3,00	2,860	0,617	121,76		
	Ferri di sovrapposizione							
		20,00	67,00	1,500	2,466	4'956,66		
		16,00	21,00	1,500	2,466	1'242,86		
		20,00	50,00	1,500	2,466	3'699,00		
		20,00	19,00	1,500	2,466	1'405,62		
		16,00	16,00	1,500	2,466	946,94		
		20,00	6,00	1,500	2,466	443,88		
		20,00	5,00	1,500	2,466	369,90		
		16,00	4,00	1,500	2,466	236,74		
	A R I P O R T A R E					113'909,95		4'526'399,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113'909,95		4'526'399,39
		20,00	2,00	1,500	2,466	147,96		
		20,00	33,00	1,500	2,466	2'441,34		
		16,00	9,00	1,500	2,466	532,66		
		20,00	12,00	1,500	2,466	887,76		
		20,00	26,00	1,500	2,466	1'923,48		
		16,00	5,00	1,500	2,466	295,92		
		20,00	3,00	1,500	2,466	221,94		
	Travi Piano rialzato							
	TRAVE 75-87:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	5,95		2,466	264,11		
	staffe - lunghezza 300 cm f10 /15	40,00	1,00	3,000	0,617	74,04		
	TRAVE 73-74:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	2,30		2,466	102,09		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	16,00	1,00	2,800	0,617	27,64		
	TRAVE 60-61:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,15		2,466	184,21		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	28,00	1,00	2,800	0,617	48,37		
	TRAVE 73-74:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	2,30		2,466	102,09		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	16,00	1,00	2,800	0,617	27,64		
	TRAVE 69-70:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	2,30		2,466	102,09		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	16,00	1,00	2,800	0,617	27,64		
	TRAVE 45-46:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	6,25		2,466	277,43		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15	42,00	1,00	3,200	0,617	82,92		
	TRAVE 60-22d:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,53		2,466	201,08		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	31,00	1,00	2,800	0,617	53,56		
	TRAVE 61-23d:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,53		2,466	201,08		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	31,00	1,00	2,800	0,617	53,56		
	TRAVE 43-44:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	6,05		2,466	268,55		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15	41,00	1,00	3,200	0,617	80,95		
	Travi Piano primo							
	TRAVE 63-74:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,13		2,466	183,32		
	staffe - lunghezza 300 cm f10 /15	28,00	1,00	3,000	0,617	51,83		
	TRAVE 60-61:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,15		2,466	184,21		
	staffe - lunghezza 300 cm f10 /15	28,00	1,00	3,000	0,617	51,83		
	TRAVE 45-46:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	6,25		2,466	277,43		
	staffe - lunghezza 320 cm f10 /15	42,00	1,00	3,200	0,617	82,92		
	TRAVE 60-23c:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,53		2,466	201,08		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	31,00	1,00	2,800	0,617	53,56		
	TRAVE 61-24c:							
	ferri longitudinali 18 f20 *(par.ug.=18*1)	18,00	4,53		2,466	201,08		
	staffe - lunghezza 280 cm f10 /15	31,00	1,00	2,800	0,617	53,56		
	Parziale kg					85'312,82		
	SOMMANO kg					123'880,88	2,52	312'179,82
79 / 79 CAM23_R03 .030.095.A	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1: sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 1-5 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 5-54 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 54-51		21,00 34,00 18,00		2,350 2,350 2,350	49,35 79,90 42,30		
	Parziale mq					171,55		
	ulteriore quantità su superfici di aggancio del sistema in FRP al pian							
	A R I P O R T A R E					171,55		4'838'579,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					171,55		4'838'579,21
	S1	0,10			171,550	17,16		
	Parziale mq					17,16		
	PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1:							
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 51-65		8,10		2,350	19,04		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 65-66		3,60		2,350	8,46		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 66-96		15,30		2,350	35,96		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 96-95		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 95-109		6,80		2,350	15,98		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 109-110		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 110-116		5,90		2,350	13,87		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 116-114		13,80		2,350	32,43		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 114-106		6,30		2,350	14,81		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 106-105		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 105-84		12,40		2,350	29,14		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 84-85		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 85-74		6,40		2,350	15,04		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 74-69		15,00		2,350	35,25		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 69-93		12,90		2,350	30,32		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 93-92		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 92-103		6,80		2,350	15,98		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 103-104		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 104-113		5,90		2,350	13,87		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 113-111		13,70		2,350	32,20		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 111-100		6,30		2,350	14,81		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 100-99		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 99-79		12,40		2,350	29,14		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 79-80		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 80-68		6,70		2,350	15,75		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 68-67		2,10		2,350	4,94		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 67-18		20,80		2,350	48,88		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 18-21		15,80		2,350	37,13		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 21-36		6,20		2,350	14,57		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 36-39		15,00		2,350	35,25		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 39-22		6,20		2,350	14,57		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 22-23		7,40		2,350	17,39		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 23-1		24,30		2,350	57,11		
	Parziale mq					641,41		
	ulteriore quantità su superfici di aggancio del sistema in FRP al pian S1	0,10			641,410	64,14		
	Parziale mq					64,14		
	SOMMANO mq					894,26	22,03	19'700,55
80 / 80 CAM23_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato PERFORAZIONE PER FERRO PASSANTE (STAFFA) , PASSO 15 cm INTERVENTO PILASTRI SU 3 LATI: PIANO SEMINTERRATO pilastri 40x40 cm: *(par.ug.=1*(3,45/,15)) pilastro 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15) PIANO RIALZATO pilastri 40x40 cm: *(par.ug.=5*(3,45/,15)) pilastri 60x40cm: *(par.ug.=1*(3,45/,15))	23,00 23,00 115,00 23,00		40,000 90,000 40,000 60,000		920,00 2'070,00 4'600,00 1'380,00		
	A R I P O R T A R E					8'970,00		4'858'279,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8'970,00		4'858'279,76
	pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15) pilastrino 55x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15) PIANO 1 pilastrino 40x40 cm: *(par.ug.=5*(3,45/,15)) pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=1*(3,45/,15)) pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15) pilastrino 55x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15) PIANO 2 pilastrino 40x40 cm: *(par.ug.=5*(3,45/,15)) pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=1*(3,45/,15)) pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15) pilastrino 55x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15) PIANO TORRINO pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=1*(3,45/,15)) pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15)	23,00 46,00 115,00 23,00 23,00 46,00 115,00 23,00 23,00 46,00 23,00 23,00	90,000 55,000 40,000 60,000 90,000 55,000 40,000 60,000 90,000 55,000 60,000 90,000	2'070,00 2'530,00 4'600,00 1'380,00 2'070,00 2'530,00 4'600,00 1'380,00 2'070,00 2'530,00 1'380,00 2'070,00				
	Parziale cm PERFORAZIONE PER FERRO PASSANTE (STAFFA) , PASSO 15 cm INTERVENTO PILASTRI SU 3 LATI: PIANO SEMINTERRATO pilastrino 40x40 cm: *(par.ug.=13*(3,45/,15)) pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=3*3,45/,15) pilastrino 55x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15) pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=7*(3,45/,15)) pilastrino 65x40cm: *(par.ug.=3*3,45/,15)	299,00 69,00 46,00 161,00 69,00	40,000 90,000 55,000 60,000 65,000	11'960,00 6'210,00 2'530,00 9'660,00 4'485,00				
	PIANO RIALZATO pilastrino 40x40 cm: *(par.ug.=8*(3,45/,15)) pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=6*(3,45/,15)) pilastrino 50x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15) pilastrino 65x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15)	184,00 138,00 46,00 46,00	40,000 60,000 50,000 65,000	7'360,00 8'280,00 2'300,00 2'990,00				
	PIANO 1 pilastrino 40x40 cm: *(par.ug.=8*(3,45/,15)) pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=5*(3,45/,15)) pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15) pilastrino 50x40cm: *(par.ug.=6*3,45/,15) pilastrino 65x40cm: *(par.ug.=2*3,45/,15)	184,00 115,00 46,00 138,00 46,00	40,000 60,000 90,000 50,000 65,000	7'360,00 6'900,00 4'140,00 6'900,00 2'990,00				
	PIANO 2 pilastrino 40x40 cm: *(par.ug.=5*(3,45/,15)) pilastrino 60x40cm: *(par.ug.=5*(3,45/,15)) pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15) pilastrino 50x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15) pilastrino 65x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15)	115,00 115,00 23,00 23,00 23,00	40,000 60,000 90,000 50,000 65,000	4'600,00 6'900,00 2'070,00 1'150,00 1'495,00				
	PIANO TORRINO pilastrino 90x40cm: *(par.ug.=1*3,45/,15)	23,00	90,000	2'070,00				
	Parziale cm SOMMANO cm					38'180,00 102'350,00 140'530,00	0,62	87'128,60
81 / 81 CAM23_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato INCAMICIATURA TRAVI: COLLEGAMENTO TRAVE/PILASTRO- si considerano n° 12 perforazioni da 20 cm di profondità per ogni aggancio trave/pilastrino: PIANO S1: trave 29-32 *(par.ug.=6*12) PIANO RIALZATO: trave 87-75 *(par.ug.=2*12) PIANO 1°: trave 63-74 *(par.ug.=2*12)	72,00 24,00 24,00	20,000 20,000 20,000	1'440,00 480,00 480,00				
	Parziale cm PIANO RIALZATO:					2'400,00		
	A R I P O R T A R E					2'400,00		4'945'408,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					2'400,00		4'945'408,36		
82 / 82 CAM23_R03 .010.010.D	trave 60-61 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00	0,62	5'059,20		
	trave 73-74 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 69-70 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 45-46 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 60-22d *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 61-23d *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 43-44 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	PIANO 1°									
	trave 63-74 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 60-61 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 45-46 *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 60-23c *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	trave 61-24c *(par.ug.=2*12)	24,00		20,000		480,00				
	Parziale cm					5'760,00				
	SOMMANO cm					8'160,00				
	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato									
	PERFORAZIONE PER FERRO PASSANTE PILASTRI INCAMICIATI E COLLEGATI CON LE TRAVI :									
	<u>PIANO S1</u>									
	4L	8,00	31,00	45,000		11'160,00				
	3L	8,00	2,00	45,000		720,00				
	2L	8,00	2,00	45,000		720,00				
	<u>PIANO RIALZATO</u>									
	4L	8,00	22,00	45,000		7'920,00				
	3L	8,00	9,00	45,000		3'240,00				
	2L	8,00	2,00	45,000		720,00				
	<u>PIANO 1</u>									
	4L	8,00	20,00	45,000		7'200,00				
	3L	8,00	9,00	45,000		3'240,00				
	2L	8,00	2,00	45,000		720,00				
	<u>PIANO 2</u>									
	4L	8,00	19,00	45,000		6'840,00				
	3L	8,00	9,00	45,000		3'240,00				
	2L	8,00	2,00	45,000		720,00				
	<u>PIANO TORRINO</u>									
	4L	8,00	9,00	45,000		3'240,00				
	Parziale cm					49'680,00				
	<u>PIANO S1</u>									
	4L	8,00	57,00	45,000		20'520,00				
	2L	8,00	17,00	45,000		6'120,00				
	<u>PIANO RIALZATO</u>									
4L	8,00	32,00	45,000		11'520,00					
3L	8,00	18,00	45,000		6'480,00					
2L	8,00	16,00	45,000		5'760,00					
<u>PIANO 1</u>										
4L	8,00	41,00	45,000		14'760,00					
3L	8,00	23,00	45,000		8'280,00					
2L	8,00	14,00	45,000		5'040,00					
<u>PIANO 2</u>										
4L	8,00	36,00	45,000		12'960,00					
3L	8,00	13,00	45,000		4'680,00					
2L	8,00	11,00	45,000		3'960,00					
<u>PIANO TORRINO</u>										
4L	8,00	1,00	45,000		360,00					
3L	8,00	2,00	45,000		720,00					
Parziale cm					101'160,00					
SOMMANO cm					150'840,00	0,62	93'520,80			
83 / 83	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza									
	A R I P O R T A R E						5'043'988,36			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'043'988,36
CAM23_R03 .010.010.A	fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione. In muratura di tufo perforazione per intervento con FRP sul paramento murario interno in tufo al Piano S1 : PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1: sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 1-5 * (par.ug.=4*15) 60,00 21,00 2,350 2'961,00 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 5-54 * (par.ug.=4*15) 60,00 34,00 2,350 4'794,00 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 54-51 * (par.ug.=4*15) 60,00 18,00 2,350 2'538,00 Parziale cm 10'293,00 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 51-65 * (par.ug.=4*15) 60,00 8,10 2,350 1'142,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 65-66 * (par.ug.=4*15) 60,00 3,60 2,350 507,60 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 66-96 * (par.ug.=4*15) 60,00 15,30 2,350 2'157,30 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 96-95 * (par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 95-109 *(par.ug.=4*15) 60,00 6,80 2,350 958,80 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 109- 110 *(par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 110- 116 *(par.ug.=4*15) 60,00 5,90 2,350 831,90 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 116- 114 *(par.ug.=4*15) 60,00 13,80 2,350 1'945,80 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 114- 106 *(par.ug.=4*15) 60,00 6,30 2,350 888,30 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 106- 105 *(par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 105-84 *(par.ug.=4*15) 60,00 12,40 2,350 1'748,40 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 84-85 * (par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 85-74 * (par.ug.=4*15) 60,00 6,40 2,350 902,40 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 74-69 * (par.ug.=4*15) 60,00 15,00 2,350 2'115,00 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 69-93 * (par.ug.=4*15) 60,00 12,90 2,350 1'818,90 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 93-92 * (par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 92-103 *(par.ug.=4*15) 60,00 6,80 2,350 958,80 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 103- 104 *(par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 104- 113 *(par.ug.=4*15) 60,00 5,90 2,350 831,90 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 113- 111 *(par.ug.=4*15) 60,00 13,70 2,350 1'931,70 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 111- 100 *(par.ug.=4*15) 60,00 6,30 2,350 888,30 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 100-99 *(par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 99-79 * (par.ug.=4*15) 60,00 12,40 2,350 1'748,40 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 79-80 * (par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 80-68 * (par.ug.=4*15) 60,00 6,70 2,350 944,70 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 68-67 * (par.ug.=4*15) 60,00 2,10 2,350 296,10 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 67-18 * (par.ug.=4*15) 60,00 20,80 2,350 2'932,80 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 18-21 * (par.ug.=4*15) 60,00 15,80 2,350 2'227,80							
	A R I P O R T A R E					40'438,80		5'043'988,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40'438,80		5'043'988,36
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 21-36 * (par.ug.=4*15)	60,00	6,20		2,350	874,20		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 36-39 * (par.ug.=4*15)	60,00	15,00		2,350	2'115,00		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 39-22 * (par.ug.=4*15)	60,00	6,20		2,350	874,20		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 22-23 * (par.ug.=4*15)	60,00	7,40		2,350	1'043,40		
	sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 23-1 * (par.ug.=4*15)	60,00	24,30		2,350	3'426,30		
	Parziale cm					38'478,90		
	SOMMANO cm					48'771,90	0,37	18'045,60
84 / 84 CAM23_R03 .010.010.D	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato perforazione per intervento con FRP sul paramento murario interno in tufo al Piano S1(perforazione su superfici in cls) : quantità su superfici di aggancio(in cls) del sistema in FRP al pian S1	4,00	17,16	10,000		686,40		
	Parziale cm					686,40		
	quantità su superfici di aggancio(in cls) del sistema in FRP al pian S1 *(lung.=69,14-17,16)	4,00	51,98	10,000		2'079,20		
	Parziale cm					2'079,20		
	SOMMANO cm					2'765,60	0,62	1'714,67
85 / 85 NP_01	Inghisaggio con adesivo per fissaggio chimico di barre metalliche entro fori praticati sui materiali edili ,tipo MAPEFIX VE SF della Mapei o equivalente per iniezioni e ancoraggi , ... n trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato.(da pagarsi a parte i ferri di armatura)							
	PIANO S1: INGHISAGGIO INFERIORE SU PLINTI	20,00	35,00			700,00		
	PIANO S1: INGHISAGGIO SUPERIORE	12,00	35,00			420,00		
	PIANO S1: INGHISAGGIO TRAVI	18,00	3,00		2,000	108,00		
	PIANO RIALZATO: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	33,00		2,000	792,00		
	PIANO 1: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	31,00		2,000	744,00		
	PIANO 2: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	30,00		2,000	720,00		
	PIANO TORRINO: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	9,00		2,000	216,00		
	Parziale cadauno					3'700,00		
	PIANO S1: INGHISAGGIO INFERIORE SU PLINTI	20,00	74,00			1'480,00		
	PIANO S1: INGHISAGGIO SUPERIORE	12,00	74,00			888,00		
	PIANO RIALZATO: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	66,00		2,000	1'584,00		
	PIANO 1: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	78,00		2,000	1'872,00		
	PIANO 2: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE	12,00	60,00		2,000	1'440,00		
	PIANO TORRINO: INGHISAGGIO INFERIORE+SUPERIORE TRAVI	12,00	1,00		2,000	24,00		
	PIANO RIALZATO:							
	trave 60-61	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 73-74	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 69-70	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 45-46	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 60-61	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 43-44	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 75-87	18,00	1,00		2,000	36,00		
	PIANO I°							
	trave 74-63	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 60-61	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 45-46	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 60-23c	18,00	1,00		2,000	36,00		
	trave 61-14c	18,00	1,00		2,000	36,00		
	Parziale cadauno					7'720,00		
	A R I P O R T A R E					11'420,00		5'063'748,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					11'420,00		5'063'748,63	
86 / 86 NP_01	SOMMANO cadauno					11'420,00	23,65	270'083,00	
	Inghisaggio con adesivo per fissaggio chimico di barre metalliche entro fori praticati sui materiali edili ,tipo MAPEFIX VE SF della Mapei o equivalente per iniezioni e ancoraggi , ... n trapano a rotopercolazione. In conglomerato cementizio, anche se armato.(da pagarsi a parte i ferri di armatura) INGHISAGGIO PILASTRO INCAMICIATO IN PILASTRO ESISTENTE: n°2 inghisaggi Ø20 ogni 25 cm - perforazione 15 cm: PIANO S1: GUARDANDO GRAFICO CARPENTERIA/PARTICOLARI COSTRUTTIVI - pilastri come di seguito (incamiciatura su 2 e 3 lati): PIANO S1: 2L 10,00 2,000 2,000 40,00 3L 10,00 2,000 2,000 40,00 PIANO RIALZATO: 2L 14,00 9,000 2,000 252,00 3L 14,00 2,000 2,000 56,00 PIANO 1: 2L 14,00 9,000 2,000 252,00 3L 14,00 2,000 2,000 56,00 PIANO 2: 2L 14,00 9,000 2,000 252,00 3L 14,00 2,000 2,000 56,00 ulteriore quantità di difficile computazione per zone particolari di ancoraggio - stimate 0,10 1004,000 100,40 Parziale cadauno 1'104,40 PIANO S1: 2L 10,00 17,000 2,000 340,00 PIANO RIALZATO: 2L 14,00 16,000 2,000 448,00 3L 14,00 18,000 2,000 504,00 PIANO 1: 2L 14,00 14,000 2,000 392,00 3L 14,00 23,000 2,000 644,00 PIANO 2: 2L 14,00 11,000 2,000 308,00 3L 14,00 13,000 2,000 364,00 PIANO TORRINO: 3L 14,00 1,000 2,000 28,00 ulteriore quantità di difficile computazione per zone particolari di ancoraggio - stimate 0,10 3028,000 302,80 Parziale cadauno 3'330,80 SOMMANO cadauno 4'435,20								
	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. INGHISAGGIO PILASTRO INCAMICIATO IN PILASTRO ESISTENTE: n°2 inghisaggi Ø20 ogni 25 cm - perforazione 15 cm: Vedi voce n° 86 [cadauno 4 435.20] SOMMANO kg		0,30		2,466	3'281,16 3'281,16	2,52	8'268,52	
	Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRP Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in fibra d ... l supporto								
	A R I P O R T A R E								5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'446'992,63
	e intonaco finale. Tessuto uniassiale in fibra di carbonio, avente grammatura "G", G ≤ 300 g/mq. Primo strato PER INTERVENTI DI : FASCIATURA IN FRP X TRAVI PIANO SEMINTERRATO Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 177)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 219)_65-75 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,93	0,800		3,14		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 204)_108-115 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 189)_98-107 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 195)_107-108 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 188)_90-98 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 183)_86-90 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 193)_86-87 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 200)_75-87 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,95	0,600		3,57		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 148)_62-63 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,20	0,800		1,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 136)_61-62 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,80	0,800		1,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 127)_60-61 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 109)_58-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 121)_47-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 96)_46-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 80)_45-46 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,25	0,800		5,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 25)_43-44 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 53)_20-45 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 29)_19-44 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 54)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 59)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 63)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 68)_77-82 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 32)_81-89 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 70)_102-112 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,80	0,600		3,48		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 160)_63-49 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 140)_62-48 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 44)_44-45 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 298)_27-28 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,33	0,800		3,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 241)_51-41 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 126)_59-60 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 48)_81-82 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 117)_46-47 *							
	A R I P O R T A R E					107,48		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,48		5'446'992,63
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 234)_29-41 *	1,00	2,40	0,800		1,92		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 232)_24-29 *	1,00	2,40	0,800		1,92		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 259)_51-52 *	1,00	3,00	0,800		2,40		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 247)_51-57 *	1,00	4,50	0,800		3,60		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 250)_57-65 *	1,00	4,27	0,800		3,42		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 274)_26-27 *	1,00	1,58	0,800		1,26		
	(lung.=(2*0,50+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 216)_24-29 *	1,00	1,40	3,000		4,20		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 223)_29-41 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 200)_40-50 *	1,00	1,80	2,600		4,68		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 186)_86-87 *	1,00	1,80	3,200		5,76		
	(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 175)_86-90 *	1,00	1,40	1,800		2,52		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 178)_90-98 *	1,00	2,10	3,600		7,56		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 181)_98-107 *	1,00	2,10	4,000		8,40		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 189)_107-108 *	1,00	2,10	3,800		7,98		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 193)_108-115 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 196)_115-108 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 168)_74-63 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 165)_63-74 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=6*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 161)_49-63 *	1,00	2,00	1,200		2,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 140)_62-48 *	1,00	2,00	2,200		4,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 148)_62-63 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 133)_61-62 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 126)_60-61 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 122)_59-60 *	1,00	1,80	4,200		7,56		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 118)_47-59 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 85)_45-46 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 49)_44-45 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 30)_43-44 *	1,00	2,20	2,200		4,84		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 15)_43-44 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 93)_2e-69 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 91)_58-2e *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=6*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 90)_46-58 *	1,00	2,00	1,200		2,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 58)_56-64 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 63)_64-77 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 68)_77-82 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	A R I P O R T A R E					254,62		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					254,62		5'446'992,63
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 35)_81-89 *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 43)_97-101 *	1,00	1,60	1,600		2,56		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 69)_102-112 *	1,00	1,60	1,600		2,56		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 107)_58-59 *	1,00	1,60	1,600		2,56		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 72)_45-46 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 38)_89-97 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 237)_57-65 *	1,00	1,60	4,000		6,40		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 53)_81-82 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 250)_95-96 *	1,00	1,30	1,600		2,08		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 246)_51-52 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=23*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 232)_51-57 *	1,00	2,00	4,600		9,20		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=22*0,20) Parziale mq	1,00	1,70	4,400		7,48		
						307,38		
	PIANO RIALZATO INTERVENTI							
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 180)_22-23 * (larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 147)_38-39 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,15	0,800		1,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 134)_37-38 * (larg.=2*0,40)	1,00	8,25	0,800		6,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 114)_36-37 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 176)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 220)_75-65 * (larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 257)_65-66 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,20	0,800		2,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 265)_76-66 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,60	0,800		2,08		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 267)_78-76 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,75	0,800		3,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 270)_88-78 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,70	0,800		1,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 271)_96-88 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 263)_95-96 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,55	0,800		1,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 254)_109-95 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 273)_116-110 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 252)_115-116 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,55	0,800		5,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 178)_114-115 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 203)_115-108 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 196)_107-108 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 191)_107-98 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 187)_98-90 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 185)_90-86 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	A R I P O R T A R E					391,10		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					391,10		5'446'992,63
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 194)_86-87 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 171)_106-114 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 146)_105-94 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 144)_94-84 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 153)_84-85 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 150)_62-63 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,20	0,800		1,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 137)_61-62 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,80	0,800		1,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 128)_60-22d * (larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 110)_58-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 120)_47-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 118)_37-47 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 92)_36-46 *(larg.=2* 0,40)	1,00	2,80	0,800		2,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 94)_46-58 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 90)_21-36 *(larg.=2* 0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 78)_20-21 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 21)_18-19 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 51)_20-45 *(larg.=2* 0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 30)_19-44 *(larg.=2* 0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 46)_81-82 *(larg.=2* 0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 34)_81-89 *(larg.=2* 0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 36)_89-97 *(larg.=2* 0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 38)_97-101 * (larg.=2*0,30)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 50)_101-102 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 71)_102-112 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 107)_104-113 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 87)_103-104 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 82)_92-103 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 85)_92-103 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 105)_83-93 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 103)_83-69 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 74)_112-113 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,50	0,800		5,20		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 27)_111-112 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 16)_100-111 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 12)_99-100 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 10)_91-99 *(larg.=2* 0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	A R I P O R T A R E					512,32		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					512,32		5'446'992,63
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 8)_79-91 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 17)_68-80 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 14)_67-68 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,00	0,800		1,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 6)_55-67 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,30	0,800		5,04		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 4)_43-55 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 2)_43-33 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 1)_18-33 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 296)_53-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,64	0,800		6,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 283)_52-53 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,24	0,800		3,39		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 210)_23-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,75	0,800		4,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 212)_23-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,75	0,800		4,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 214)_50-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,10	0,800		2,48		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 230)_24-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 218)_50-5d *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 228)_5d-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 155)_105-106 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 162)_49-63 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 141)_48-62 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 116)_47-59 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 45)_44-45 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 40)_19-20 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 291)_3-4 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,95	0,800		2,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 310)_28-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 290)_15-26 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 276)_25-30 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 225)_23-24 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 125)_59-60 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 131)_70-73 *(larg.=2*0,40)	1,00	8,40	0,800		6,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 57)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 58)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 65)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 69)_77-82 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 157)_63-74 *(larg.=2*2,00)	1,00	0,95	4,000		3,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 100)_69-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,75	0,800		0,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 99)_69-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,33	0,800		1,86		
	A R I P O R T A R E					618,52		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					618,52		5'446'992,63
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 97)_58-69 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,00	0,800		0,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 164)_63-74 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,00	0,800		0,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 166)_63-74 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,33	0,800		1,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 167)_74-63 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,80	0,800		0,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 158)_22-39 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 169)_85-74 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 239)_41-4d *(larg.=2*0,40)	1,00	2,92	0,800		2,34		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 242)_51-4d *(larg.=2*0,40)	1,00	0,43	0,800		0,34		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 236)_29-41 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 271)_3-4 *(lung.=(2*0,30+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,00	3,000		3,00		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 284)_28-32 *(lung.=(2*0,30+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,00	3,000		3,00		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 263)_25-30 *(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,30	3,000		3,90		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 217)_24-29 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,80	3,000		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 210)_23-24 *(lung.=(2*0,30+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	1,00	2,400		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 199)_23-40 *(lung.=(2*0,40+0,40))*(larg.=29*0,20)	1,00	1,20	5,800		6,96		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 201)_40-50 *(lung.=(2*0,40+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	1,20	3,200		3,84		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 215)_5d-51 *(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,00	1,600		3,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 204)_50-5d *(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=7*0,20)	1,00	2,00	1,400		2,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 234)_57-51 *(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,70	4,000		6,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 235)_65-57 *(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,70	4,000		6,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 243)_66-65 *(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	1,70	3,200		5,44		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 258)_78-88 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,80	1,800		3,24		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 256)_76-78 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=19*0,20)	1,00	1,80	3,800		6,84		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 254)_66-76 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=14*0,20)	1,00	1,80	2,800		5,04		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 260)_96-88 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=30*0,20)	1,00	1,80	6,000		10,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 252)_95-96 *(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 240)_95-109 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 241)_109-95 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 249)_109-110 *(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,70	1,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 261)_110-116 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 262)_116-110 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 187)_86-87 *(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,40	1,800		2,52		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 176)_86-90 *(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=18*0,20)	1,00	1,50	3,600		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 179)_90-98 *(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,50	4,000		6,00		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 183)_107-98 *(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20)	1,00	1,50	3,800		5,70		
	A R I P O R T A R E					752,96		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					752,96		5'446'992,63
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 190)_107-108 * (lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,30	1,800		2,34		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 194)_108-115 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,50	1,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 172)_106-114 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 153)_105-106 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,70	1,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 145)_94-105 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 143)_94-84 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 142)_84-94 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 152)_84-85 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,70	1,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 170)_74-85 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 162)_63-49 * (lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	1,90	2,200		4,18		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 157)_39-49 * (lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,90	3,000		5,70		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 134)_37-38 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	2,00	3,200		6,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 136)_48-62 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,00	1,600		3,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 138)_62-48 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	2,00	2,200		4,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 150)_62-63 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	1,80	2,400		4,32		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 130)_61-62 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,80	1,800		3,24		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 127)_60-61 * (lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=21*0,20)	1,00	1,30	4,200		5,46		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 121)_59-60 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,80	1,800		3,24		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 105)_58-59 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	1,80	2,400		4,32		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 116)_59-47 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=13*0,20)	1,00	2,00	2,600		5,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 115)_47-59 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,00	1,600		3,20		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 113)_37-47 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	2,00	3,200		6,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 109)_36-37 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=13*0,20)	1,00	1,70	2,600		4,42		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 110)_46-47 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	2,00	2,400		4,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 86)_36-46 * (lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,90	3,000		5,70		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 48)_44-45 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	2,20	2,200		4,84		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 44)_19-20 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	1,70	2,200		3,74		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 73)_20-21 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 77)_21-20 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 33)_19-18 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 17)_18-19 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 2)_33-43 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20)	1,00	1,70	3,200		5,44		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 3)_43-55 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=21*0,20)	1,00	1,70	4,200		7,14		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 5)_55-67 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 6)_67-55 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=10*0,20)	1,00	1,70	2,000		3,40		
	A R I P O R T A R E					890,40		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					890,40		5'446'992,63
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 19)_67-68 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=1*0,20)	1,00	1,70	2,200		3,74		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 26)_68-80 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 27)_80-68 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 8)_79-80 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 9)_79-91 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 10)_91-99 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 11)_91-99 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 13)_99-100 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,70	1,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 23)_100-111 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 25)_100-111 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 70)_112-113 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 84)_113-112 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 103)_104-113 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 102)_104-113 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 75)_92-103 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 74)_92-93 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 100)_93-83 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 98)_83-93 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 80)_92-93 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 82)_103-104 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	1,600		2,72		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 96)_69-83 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=29*0,20)	1,00	1,70	5,800		9,86		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 88)_46-58 * (lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=32*0,20)	1,00	1,90	6,400		12,16		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 50)_81-82 * (lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,30	1,600		2,08		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 37)_81-89 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=18*0,20)	1,00	1,60	3,600		5,76		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 39)_89-97 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,60	4,000		6,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 42)_97-101 * (lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=19*0,20)	1,00	1,60	3,800		6,08		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 54)_101-102 * (lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20)	1,00	1,30	1,800		2,34		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 146)_38-39 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20)	1,00	1,70	2,200		3,74		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 156)_22-39 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 21)_79-80 * (lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=10*0,20)	1,00	1,70	2,000		3,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 197)_115-108 * (lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20)	1,00	2,10	1,600		3,36		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 123)_60-22d * (lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=3*0,20)	1,00	4,40	0,600		2,64		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 56)_45-56 * (lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=21*0,20)	1,00	2,10	4,200		8,82		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 59)_56-64 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20)	1,00	1,50	3,800		5,70		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 64)_64-77 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20)	1,00	1,50	4,000		6,00		
	A R I P O R T A R E					1'027,38		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'027,38		5'446'992,63
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 66)_77-82 * (lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20)	1,00	1,50	3,800		5,70		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 159)_49-63 * (lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,90	1,600		3,04		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 169)_74-63 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=4*0,20)	1,00	2,00	0,800		1,60		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 167)_63-74 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=12*0,20)	1,00	2,00	2,400		4,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 166)_63-74 * (lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=6*0,20)	1,00	2,00	1,200		2,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 248)_29-30 * (lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=22*0,20)	1,00	2,20	4,400		9,68		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 227)_41-4d * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,80	3,000		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 229)_51-4d * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=3*0,20)	1,00	1,80	0,600		1,08		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 221)_29-41 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20)	1,00	1,80	2,600		4,68		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 144)_94-105 * (lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 129)_61-23d * (lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=3*0,20)	1,00	4,40	0,600		2,64		
	Parziale mq					763,90		
	PIANO PRIMO							
	INTERVENTI							
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 300)_5-9 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 302)_9-13 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 305)_13-17 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,57	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 307)_17-28 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,63	0,800		4,50		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 309)_28-32 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 311)_32-54 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,85	0,800		4,68		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 293)_31-32 * (larg.=2*0,40)	1,00	7,68	0,800		6,14		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 297)_53-54 * (larg.=2*0,40)	1,00	7,64	0,800		6,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 285)_52-53 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,24	0,800		3,39		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 282)_30-31 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 182)_39-40 * (larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 159)_39-49 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,80	0,800		2,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 161)_49-63 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 142)_48-62 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 139)_74-85 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 175)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 152)_73-74 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 222)_75-65 * (larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 256)_65-66 * (larg.=2*0,40)	1,00	3,20	0,800		2,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 266)_76-66 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,60	0,800		2,08		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 269)_88-78 * (larg.=2*0,40)	1,00	1,70	0,800		1,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 272)_96-88 *							
	A R I P O R T A R E					1'164,72		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'164,72		5'446'992,63
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 255)_109-95 *	1,00	5,95	0,800		4,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 264)_95-96 *	1,00	6,00	0,800		4,80		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 274)_116-110 *	1,00	1,55	0,800		1,24		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 251)_115-116 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 179)_114-115 *	1,00	6,55	0,800		5,24		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 202)_115-108 *	1,00	6,80	0,800		5,44		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 197)_107-108 *	1,00	5,90	0,600		3,54		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 190)_107-98 *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 186)_98-90 *	1,00	3,76	0,600		2,26		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 184)_90-86 *	1,00	3,88	0,600		2,33		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 192)_86-87 *	1,00	3,51	0,600		2,11		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 199)_87-75 *	1,00	1,60	0,800		1,28		
	(larg.=2*0,30) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 172)_106-114 *	1,00	5,95	0,600		3,57		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 143)_84-94 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 168)_74-85 *	1,00	5,95	0,800		4,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 149)_62-63 *	1,00	5,90	0,800		4,72		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 138)_61-62 *	1,00	2,20	0,800		1,76		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 129)_60-61 *	1,00	1,80	0,800		1,44		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 124)_59-60 *	1,00	4,15	0,800		3,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 111)_58-59 *	1,00	1,65	0,800		1,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 113)_69-70 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 122)_47-59 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 119)_37-47 *	1,00	6,37	0,800		5,10		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 91)_46-36 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 93)_46-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,80	0,800		2,24		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 89)_21-36 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 24)_43-44 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,80	0,800		4,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 79)_20-21 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 20)_18-19 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 52)_20-45 *(larg.=2*0,30)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 31)_19-44 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 55)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	9,25	0,600		5,55		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 60)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 62)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 66)_77-82 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	A R I P O R T A R E					1'285,12		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'285,12		5'446'992,63
	0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 33)_81-89 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,51	0,600		2,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 35)_89-97 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,88	0,600		2,33		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 37)_97-101 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,76	0,600		2,26		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 72)_102-112 *(larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 106)_104-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 88)_103-104 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 83)_92-103 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 86)_92-63 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 75)_112-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,50	0,800		5,20		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 28)_111-112 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 15)_111-100 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 11)_99-91 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 9)_91-79 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 18)_68-80 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 7)_55-67 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,30	0,800		5,04		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 5)_43-55 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 3)_33-43 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,05	0,800		2,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 286)_3-7 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 287)_7-11 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 288)_11-15 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 289)_15-26 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 205)_1-6 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 206)_6-10 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 207)_10-14 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,65	0,800		4,52		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 208)_14-23 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 209)_23-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,75	0,800		4,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 231)_24-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 229)_8c-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 217)_50-8c *(larg.=2*0,40)	1,00	1,40	0,800		1,12		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 246)_57-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,87	0,800		3,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 248)_65-57 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,83	0,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 268)_78-76 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,75	0,800		3,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 145)_94-105 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 154)_105-106 *(larg.=2*0,40)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 132)_23c-24c *							
	A R I P O R T A R E					1'410,95		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'410,95		5'446'992,63
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 115)_46-47 *	1,00	4,60	0,800		3,68		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 43)_84-94 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 39)_19-20 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 13)_67-68 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 102)_69-83 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,00	0,800		1,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 101)_69-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 98)_58-69 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,75	0,800		0,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 275)_25-30 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,33	0,800		2,66		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 213)_40-50 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 223)_50-51 *(larg.=2*2,80)	1,00	3,10	0,800		2,48		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 135)_37-38 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,90	5,600		5,04		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 156)_63-14c *(larg.=2*2,00)	1,00	8,25	0,800		6,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 47)_81-89 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,95	4,000		3,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 108)_59-6d *(larg.=2*2,00)	1,00	1,60	0,800		1,28		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 261)_29-41 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,75	4,000		3,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 278)_52-30 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 277)_30-52 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,63	0,800		2,90		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 279)_30-52 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,08	0,800		1,66		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 235)_29-41 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,52	0,800		0,42		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 240)_51-41 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,40	0,800		1,92		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 243)_51-41 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,93	0,800		2,34		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 49)_101-102 *(larg.=2*0,40)	1,00	0,43	0,800		0,34		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 273)_3-4 *(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,65	0,800		1,32		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 276)_5-9 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,70	3,000		5,10		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 278)_9-13 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 280)_13-17 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 282)_17-28 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 285)_28-32 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,80	1,600		2,88		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 275)_26-27 *(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	1,80	3,000		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 269)_30-31 *(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=21*0,20)	1,00	1,90	3,000		5,70		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 264)_25-30 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	2,20	4,200		9,24		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 270)_52-53 *(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=22*0,20)	1,00	1,80	3,000		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 218)_24-29 *(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20)	1,00	2,00	4,400		8,80		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 205)_50-51 *(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20)	1,00	1,80	3,000		5,40		
	Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 214)_51-50 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	A R I P O R T A R E					1'527,71		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'527,71		5'446'992,63
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=7*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 233)_51-57 *	1,00	1,90	1,400		2,66		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 236)_57-65 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 206)_65-75 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,45+1,00))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 244)_65-66 *	1,00	1,90	4,000		7,60		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 253)_66-76 *	1,00	1,70	3,200		5,44		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=14*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 255)_76-78 *	1,00	1,80	2,800		5,04		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 257)_78-88 *	1,00	1,80	3,800		6,84		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 259)_88-96 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=30*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 251)_95-96 *	1,00	1,80	6,000		10,80		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 239)_95-109 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 242)_109-95 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 188)_86-87 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 177)_90-86 *	1,00	1,40	1,800		2,52		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 180)_98-90 *	1,00	1,50	3,600		5,40		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 182)_107-98 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 191)_107-108 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 154)_105-106 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 141)_84-94 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 171)_74-85 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 163)_63-49 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=10*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 160)_49-63 *	1,00	1,90	2,000		3,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 158)_39-49 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 135)_38-48 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 137)_48-62 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 139)_48-62 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 149)_62-63 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 131)_61-62 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 120)_59-60 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 106)_58-59 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 124)_60-61 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 128)_61-24c *	1,00	1,30	4,200		5,46		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 151)_73-74 *	1,00	4,40	0,600		2,64		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 108)_69-70 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 117)_59-47 *	1,00	1,80	2,400		4,32		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 114)_47-59 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	A R I P O R T A R E					1'682,43		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'682,43		5'446'992,63
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 112)_37-47 *	1,00	2,00	1,600		3,20		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 111)_46-47 *	1,00	2,00	3,200		6,40		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 87)_36-46 *	1,00	2,00	2,400		4,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 47)_44-45 *	1,00	1,90	3,000		5,70		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 29)_43-44 *	1,00	2,20	2,200		4,84		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=31*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 45)_19-20 *	1,00	2,20	6,200		13,64		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 71)_20-21 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 76)_21-20 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 32)_19-18 *	1,00	1,70	1,800		3,06		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 14)_18-19 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 1)_33-43 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=16*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 4)_43-55 *	1,00	1,70	3,200		5,44		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 7)_79-91 *	1,00	1,70	4,200		7,14		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 12)_99-91 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 24)_111-110 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 101)_93-83 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 99)_93-83 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 79)_92-93 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 81)_103-104 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 97)_83-69 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 95)_69-70 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 94)_69-58 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=4*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 92)_58-69 *	1,00	2,00	0,800		1,60		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=17*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 89)_58-46 *	1,00	2,00	3,400		6,80		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 104)_58-69 *	1,00	1,90	2,200		4,18		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=5*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 57)_45-56 *	1,00	4,40	1,000		4,40		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 61)_56-64 *	1,00	2,10	4,200		8,82		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 62)_64-77 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 65)_77-82 *	1,00	1,50	4,000		6,00		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 51)_81-82 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 36)_81-89 *	1,00	1,30	1,600		2,08		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=18*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 40)_89-97 *	1,00	1,60	3,600		5,76		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 41)_97-101 *	1,00	1,60	4,000		6,40		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 55)_101-102 *	1,00	1,60	3,800		6,08		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 147)_38-39 *	1,00	1,30	1,800		2,34		
	A R I P O R T A R E					1'838,89		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'838,89		5'446'992,63
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 277)_9-5 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 283)_17-28 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 281)_17-13 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 279)_13-9 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 155)_63-74 *	1,00	1,80	1,600		2,88		
	(lung.=(2*0,20+2*2,00))*(larg.=5*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 18)_67-68 *	1,00	4,40	1,000		4,40		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 192)_87-75 *	1,00	1,70	2,200		3,74		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 195)_108-115 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 198)_115-108 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,90+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 22)_100-111 *	1,00	2,10	1,600		3,36		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 28)_80-68 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 266)_3c-6c *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 265)_30-52 *	1,00	1,80	3,800		6,84		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 267)_6c-52 *	1,00	1,80	2,200		3,96		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 228)_7c-51 *	1,00	1,80	0,600		1,08		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=3*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 226)_41-7c *	1,00	1,80	0,600		1,08		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 222)_29-41 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 20)_79-80 *	1,00	1,80	2,600		4,68		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=10*0,20) PIANO SECONDO INTERVENTI	1,00	1,70	2,000		3,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 292)_26-27 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,95	0,800		2,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 299)_27-28 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,33	0,800		3,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 165)_63-74 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,13	0,800		3,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 163)_49-63 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 198)_87-75 * (larg.=2*0,30)	1,00	5,95	0,600		3,57		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 170)_74-85 * (larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 174)_74-75 * (larg.=2*1,00)	1,00	6,65	2,000		13,30		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 221)_75-65 * (larg.=2*1,00)	1,00	3,93	2,000		7,86		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 130)_60-61 * (larg.=2*0,40)	1,00	4,15	0,800		3,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 151)_73-74 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 133)_70-73 * (larg.=2*0,40)	1,00	8,40	0,800		6,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 112)_69-70 * (larg.=2*0,40)	1,00	2,30	0,800		1,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 123)_47-59 * (larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 95)_46-58 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,37	0,800		5,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 81)_45-46 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,25	0,800		5,00		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 23)_43-44 *(larg.=2*							
	A R I P O R T A R E					1'976,84		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'976,84		5'446'992,63
	0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 22)_18-19 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 77)_20-21 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,05	0,800		4,84		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 56)_45-56 *(larg.=2*0,30)	1,00	4,00	0,600		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 61)_56-64 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,75	0,600		2,25		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 64)_64-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,86	0,600		2,32		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 67)_82-77 *(larg.=2*0,30)	1,00	3,79	0,600		2,27		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 73)_102-112 *(larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 76)_112-113 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,50	0,800		5,20		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 26)_111-112 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,80	0,800		5,44		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 301)_5-9 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 303)_9-13 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,58	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 304)_13-17 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,57	0,800		4,46		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 306)_17-28 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,63	0,800		4,50		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 312)_32-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,85	0,800		4,68		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 308)_28-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,00	0,800		2,40		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 181)_39-40 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,00	0,800		5,60		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 245)_57-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,87	0,800		3,10		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 249)_65-57 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,83	0,800		3,06		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 253)_109-95 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 201)_115-108 *(larg.=2*0,30)	1,00	5,90	0,600		3,54		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 42)_44-45 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 41)_19-20 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,05	0,800		1,64		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 19)_68-80 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,95	0,800		4,76		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 84)_92-103 *(larg.=2*0,40)	1,00	6,00	0,800		4,80		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 104)_69-83 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,70	0,800		4,56		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 280)_25-26 *(larg.=2*0,40)	1,00	3,70	0,800		2,96		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 173)_106-114 *(larg.=2*0,40)	1,00	5,90	0,800		4,72		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 294)_31-32 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,68	0,800		6,14		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 281)_30-31 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 295)_53-54 *(larg.=2*0,40)	1,00	7,64	0,800		6,11		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 284)_52-53 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,24	0,800		3,39		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 260)_24-25 *(larg.=2*0,40)	1,00	4,20	0,800		3,36		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 233)_41-29 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,17	0,800		1,74		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 238)_41-51 *(larg.=2*0,40)	1,00	2,89	0,800		2,31		
	Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 244)_50-51 *							
	A R I P O R T A R E					2'111,33		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'111,33		5'446'992,63
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 237)_29-41 *	1,00	0,40	0,800		0,32		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 258)_51-52 *	1,00	0,26	0,800		0,21		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 211)_40-23 *	1,00	4,00	0,800		3,20		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Flessione (PlccgFRPFIs 224)_23-24 *	1,00	5,75	0,800		4,60		
	(larg.=2*0,40) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 272)_3-4 *	1,00	2,30	0,800		1,84		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 268)_25-26 *	1,00	1,70	3,000		5,10		
	(lung.=(2*0,40+0,40))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 211)_23-24 *	1,00	1,20	3,800		4,56		
	(lung.=(2*0,20+2*0,40))*(larg.=12*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 220)_29-1b *	1,00	1,20	2,400		2,88		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 231)_57-51 *	1,00	1,80	2,600		4,68		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 207)_65-75 *	1,00	1,70	4,000		6,80		
	(lung.=(2*0,45+1,00))*(larg.=20*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 174)_86-90 *	1,00	1,90	4,000		7,60		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 164)_63-49 *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,75+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 132)_61-62 *	1,00	1,90	1,600		3,04		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 125)_60-61 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 119)_59-60 *	1,00	1,80	4,200		7,56		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 83)_46-45 *	1,00	1,80	1,800		3,24		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 60)_56-64 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=19*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 67)_82-77 *	1,00	1,50	3,800		5,70		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 34)_81-89 *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,65+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 16)_43-44 *	1,00	1,60	1,600		2,56		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 46)_44-45 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 184)_107-98 *	1,00	2,20	2,200		4,84		
	(lung.=(2*0,60+0,30))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 219)_29-1b *	1,00	1,50	1,600		2,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=11*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 185)_86-87 *	1,00	1,80	2,200		3,96		
	(lung.=(2*0,45+0,50))*(larg.=9*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 31)_44-43 *	1,00	1,40	1,800		2,52		
	(lung.=(2*0,90+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 52)_81-82 *	1,00	2,20	1,600		3,52		
	(lung.=(2*0,45+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 78)_92-93 *	1,00	1,30	1,600		2,08		
	(lung.=(2*0,65+0,40))*(larg.=8*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 245)_51-52 *	1,00	1,70	1,600		2,72		
	(lung.=(2*0,80+0,40))*(larg.=21*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 225)_41-3b *	1,00	2,00	4,200		8,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=15*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 230)_3b-51 *	1,00	1,80	3,000		5,40		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=2*0,20) Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 224)_1b-41 *	1,00	1,80	0,400		0,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=2*0,20) PIANO TORRINO INTERVENTI Placcaggio con FRP per Taglio (PlccgFRPTgTrsn 238)_29-41 *	1,00	1,80	0,400		0,72		
	(lung.=(2*0,70+0,40))*(larg.=13*0,20) Parziale mq a detrarre superfici inferiori travi oggetto di placcaggio prima a	1,00	1,80	2,600		4,68		
	A R I P O R T A R E					2'232,26		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'232,26		5'446'992,63
	flessione e successivamente a taglio con applicazione ad "U" si detrae la parte inferiore della trave contabilizzata sia come placcaggio a flessione che come placcaggio sovrapposto ad "U") PIANO SEMINTERRATO							
	29-41 *(larg.=13*0,20)	1,00	0,40	2,600		-1,04		
	24-29 *(larg.=22*0,20)	1,00	0,40	4,400		-1,76		
	86-90 *(larg.=18*0,20)	1,00	0,30	3,600		-1,08		
	90-98 *(larg.=20*0,20)	1,00	0,30	4,000		-1,20		
	98-107 *(larg.=19*0,20)	1,00	0,30	3,800		-1,14		
	108-115 *(larg.=8*0,20)	1,00	0,30	1,600		-0,48		
	115-108 *(larg.=8*0,20)	1,00	0,30	1,600		-0,48		
	63-49	1,00	0,40	2,000		-0,80		
	62-63	1,00	0,40	2,250		-0,90		
	61-62	1,00	0,40	4,150		-1,66		
	59-60	1,00	0,40	1,550		-0,62		
	58-59	1,00	0,40	2,300		-0,92		
	62-48	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	59-47	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	58-46	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	46-45	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	45-46	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	44-45	1,00	0,40	2,050		-0,82		
	44-43	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	43-44	1,00	0,40	1,500		-0,60		
	56-64	1,00	0,30	3,750		-1,13		
	64-77	1,00	0,30	3,850		-1,16		
	82-77	1,00	0,50	1,500		-0,75		
	81-89	1,00	0,30	1,500		-0,45		
	112-102	1,00	0,30	1,500		-0,45		
	79-80	1,00	0,40	1,650		-0,66		
	PIANO RIALZATO:							
	23-40	1,00	5,75	0,400		-2,30		
	40-50	1,00	3,10	0,400		-1,24		
	24-29	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	50-5d	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	5d-51	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	3-4	1,00	2,95	0,400		-1,18		
	28-32	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	25-30	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	41-4d	1,00	2,92	0,400		-1,17		
	51-4d	1,00	0,43	0,400		-0,17		
	29-41	1,00	2,40	0,400		-0,96		
	65-66	1,00	3,20	0,400		-1,28		
	76-66	1,00	2,60	0,400		-1,04		
	78-76	1,00	3,75	0,400		-1,50		
	88-78	1,00	1,70	0,400		-0,68		
	96-88	1,00	5,95	0,400		-2,38		
	95-96	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	116-110 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	106-114	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	105-106	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	105-94	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	94-105	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	94-84	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	84-94	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	84-85	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	74-85	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	63-74	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	63-49	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	49-63	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	22-39	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	62-63	1,00	2,35	0,400		-0,94		
	61-62	1,00	1,70	0,400		-0,68		
	59-60	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	58-59	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	63-49	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	49-63	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	62-48	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	48-62	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	47-59	1,00	6,40	0,400		-2,56		
	A R I P O R T A R E					2'173,22		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'173,22		5'446'992,63
	46-58	1,00	6,40	0,400		-2,56		
	37-47	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	36-46	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	36-37	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	46-47	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	21-20	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	20-21	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	19-20	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	19-18	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	18-19	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	33-43	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	44-45	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	43-55	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	55-67	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	67-55	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	67-68	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	68-80	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	80-68	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	79-80	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	79-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	91-79	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	91-99	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	99-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	99-100	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	100-111	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	111-100	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	112-113	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	113-112	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	101-102	1,00	1,65	0,300		-0,50		
	101-97	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	97-89	1,00	4,50	0,300		-1,35		
	89-81	1,00	4,05	0,300		-1,22		
	81-82	1,00	1,65	0,300		-0,50		
	82-77	1,00	3,80	0,300		-1,14		
	77-64	1,00	3,85	0,300		-1,16		
	64-56	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	56-45	1,00	4,00	0,300		-1,20		
	113-104	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	104-113	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	103-92	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	92-103	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	93-83	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	83-93	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	69-83	1,00	5,95	0,400		-2,38		
	PIANO 1°:							
	5-9 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	9-13 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	13-17 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	17-28 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	28-32	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	52-53	1,00	4,24	0,400		-1,70		
	30-31	1,00	4,20	0,400		-1,68		
	24-29	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	8c-51	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	50-8c	1,00	1,40	0,400		-0,56		
	25-30	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	30-52	1,00	5,85	0,400		-2,34		
	29-41	1,00	2,40	0,400		-0,96		
	7c-51	1,00	0,43	0,400		-0,17		
	7c-41	1,00	2,93	0,400		-1,17		
	65-66	1,00	3,20	0,400		-1,28		
	76-66	1,00	2,60	0,400		-1,04		
	88-78	1,00	1,70	0,400		-0,68		
	96-88	1,00	5,95	0,400		-2,38		
	109-95 *(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	0,400		-1,20		
	95-96	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	57-51	1,00	3,87	0,400		-1,55		
	65-57	1,00	3,83	0,400		-1,53		
	78-76	1,00	3,75	0,400		-1,50		
	105-106	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	A R I P O R T A R E					2'104,99		5'446'992,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'104,99		5'446'992,63
	84-94	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	74-85	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	73-74	1,00	2,35	0,400		-0,94		
	62-63	1,00	2,35	0,400		-0,94		
	63-49	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	49-63	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	49-39	1,00	3,10	0,400		-1,24		
	62-48	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	48-62	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	48-38	1,00	3,10	0,400		-1,24		
	61-62	1,00	1,80	0,400		-0,72		
	59-60	1,00	1,55	0,400		-0,62		
	59-47	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	47-59	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	47-37	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	46-47	1,00	2,40	0,400		-0,96		
	36-46	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	58-59	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	58-46	1,00	2,00	0,400		-0,80		
	21-20	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	20-21	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	19-20	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	19-18	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	18-19	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	33-43	1,00	3,05	0,400		-1,22		
	43-44	1,00	6,05	0,400		-2,42		
	44-45	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	43-55	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	67-68	1,00	1,85	0,400		-0,74		
	80-68	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	79-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	99-91	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	100-111	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	111-100	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	101-102	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	101-97	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	97-89	1,00	4,50	0,300		-1,35		
	89-81	1,00	4,05	0,300		-1,22		
	81-82	1,00	1,65	0,300		-0,50		
	82-77	1,00	3,80	0,300		-1,14		
	77-64	1,00	3,85	0,300		-1,16		
	64-56	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	56-45	1,00	4,00	0,300		-1,20		
	103-104	1,00	1,65	0,400		-0,66		
	83-69	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	69-83	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	69-58	1,00	4,10	0,400		-1,64		
	PIANO 2°:							
	25-26	1,00	3,70	0,400		-1,48		
	29-1b	1,00	2,17	0,400		-0,87		
	41-51	1,00	2,89	0,400		-1,16		
	41-1b	1,00	0,26	0,400		-0,10		
	51-52	1,00	4,00	0,400		-1,60		
	23-24	1,00	2,30	0,400		-0,92		
	57-51	1,00	3,87	0,400		-1,55		
	63-49	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	60-61	1,00	4,15	0,400		-1,66		
	46-45	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	44-45	1,00	2,05	0,400		-0,82		
	44-43	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	43-44	1,00	1,50	0,400		-0,60		
	56-64	1,00	3,75	0,300		-1,13		
	82-77	1,00	1,50	0,300		-0,45		
	Parziale mq					-183,30		
	Sommano positivi mq					2'232,26		
	Sommano negativi mq					-183,30		
	SOMMANO mq					2'048,96	267,77	548'650,02
	A R I P O R T A R E							5'995'642,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'995'642,65
89 / 89 NP_04	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica SRG (Steel Reinforced Grout), provvist ... e dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni. PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1: sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 1-5 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 5-54 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 54-51 ulteriore quantità su superfici di aggancio del sistema in FRP al pian S1 si considera ulteriore quantità per zone di sovrapposizione , angoli , incavi e zone di difficile computazione Parziale mq PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1: sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 51-65 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 65-66 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 66-96 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 96-95 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 95-109 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 109-110 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 110-116 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 116-114 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 114-106 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 106-105 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 105-84 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 84-85 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 85-74 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 74-69 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 69-93 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 93-92 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 92-103 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 103-104 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 104-113 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 113-111 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 111-100 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 100-99 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 99-79 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 79-80 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 80-68 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 68-67 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 67-18 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 18-21 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 21-36 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 36-39 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 39-22 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 22-23 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 23-1 ulteriore quantità su superfici di aggancio del sistema in FRP al pian S1 si considera ulteriore quantità per zone di sovrapposizione , angoli , incavi e zone di difficile computazione *(H/peso=641,41*1,1) Parziale mq SOMMANO mq							
			21,00		2,350	49,35		
			34,00		2,350	79,90		
			18,00		2,350	42,30		
		0,10			171,550	17,16		
		0,10			188,710	18,87		
						207,58		
			8,10		2,350	19,04		
			3,60		2,350	8,46		
			15,30		2,350	35,96		
			2,10		2,350	4,94		
			6,80		2,350	15,98		
			2,10		2,350	4,94		
			5,90		2,350	13,87		
			13,80		2,350	32,43		
			6,30		2,350	14,81		
			2,10		2,350	4,94		
			12,40		2,350	29,14		
			2,10		2,350	4,94		
			6,40		2,350	15,04		
			15,00		2,350	35,25		
			12,90		2,350	30,32		
			2,10		2,350	4,94		
			6,80		2,350	15,98		
			2,10		2,350	4,94		
			5,90		2,350	13,87		
			13,70		2,350	32,20		
			6,30		2,350	14,81		
			2,10		2,350	4,94		
			12,40		2,350	29,14		
			2,10		2,350	4,94		
			6,70		2,350	15,75		
			2,10		2,350	4,94		
			20,80		2,350	48,88		
			15,80		2,350	37,13		
			6,20		2,350	14,57		
			15,00		2,350	35,25		
			6,20		2,350	14,57		
			7,40		2,350	17,39		
			24,30		2,350	57,11		
		0,10			641,410	64,14		
		0,10			705,551	70,56		
						776,11		
						983,69	124,59	122'557,94
	A R I P O R T A R E							6'118'200,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'118'200,59
90 / 90 NP_05	CONNETTORI REALIZZATI CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GEOSTEEL , n° 4 connettori per 1 mq, su singolo lato. PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1: sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 1-5 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 5-54 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 54-51 Parziale mq PER INTERVENTO DI POSA DI RETE ANTIRIBALTAMENTO SU SUPERFICI MURARIE INTERNE PIANO S1: sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 51-65 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 65-66 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 66-96 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 96-95 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 95-109 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 109- 110 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 110- 116 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 116- 114 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 114- 106 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 106- 105 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 105-84 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 84-85 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 85-74 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 74-69 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 69-93 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 93-92 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 92-103 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 103- 104 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 104- 113 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 113- 111 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 111- 100 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 100-99 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 99-79 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 79-80 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 80-68 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 68-67 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 67-18 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 18-21 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 21-36 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 36-39 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 39-22 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 22-23 sviluppo perimetrale superfici oggetto di intervento da pilastro 23-1 Parziale mq SOMMANO mq							
			21,00		2,350	49,35		
			34,00		2,350	79,90		
			18,00		2,350	42,30		
						171,55		
			8,10		2,350	19,04		
			3,60		2,350	8,46		
			15,30		2,350	35,96		
			2,10		2,350	4,94		
			6,80		2,350	15,98		
			2,10		2,350	4,94		
			5,90		2,350	13,87		
			13,80		2,350	32,43		
			6,30		2,350	14,81		
			2,10		2,350	4,94		
			12,40		2,350	29,14		
			2,10		2,350	4,94		
			6,40		2,350	15,04		
			15,00		2,350	35,25		
			12,90		2,350	30,32		
			2,10		2,350	4,94		
			6,80		2,350	15,98		
			2,10		2,350	4,94		
			5,90		2,350	13,87		
			13,70		2,350	32,20		
			6,30		2,350	14,81		
			2,10		2,350	4,94		
			12,40		2,350	29,14		
			2,10		2,350	4,94		
			6,70		2,350	15,75		
			2,10		2,350	4,94		
			20,80		2,350	48,88		
			15,80		2,350	37,13		
			6,20		2,350	14,57		
			15,00		2,350	35,25		
			6,20		2,350	14,57		
			7,40		2,350	17,39		
			24,30		2,350	57,11		
						641,41		
						812,96	82,04	66'695,24
91 / 91 CAM23_T01 .030.020.A	Scariolatura di materiali sciolti Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 72 [mq 1 671.80] Vedi voce n° 73 [mq 3 567.77] Vedi voce n° 74 [mq 297.70] Vedi voce n° 75 [mq 5 924.29]							
					0,050	83,59		
					0,050	178,39		
					0,050	14,89		
					0,020	118,49		
	A R I P O R T A R E					395,36		6'184'895,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					395,36		6'184'895,83
	SOMMANO mc					395,36	45,21	17'874,23
92 / 92 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 91 [mc 395.36]					395,36		
	SOMMANO mc					395,36	44,87	17'739,80
93 / 93 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 92 [mc 395.36]					395,36		
	SOMMANO mc					395,36	44,16	17'459,10
94 / 94 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 per ulteriori 5 km oltre i primi 10km: Vedi voce n° 93 [mc 395.36]	2,00				790,72		
	SOMMANO mc/ 5km					790,72	6,58	5'202,94
95 / 95 CAM23_E08 .010.085.A	Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di ... ualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica ripristino tompagno controterra - sviluppo perimetrale piano S1: Piano S1: demolizione pilastri oggetto di incamiciatura - pilastri perimetrali - TUFO *(par.ug.=67*2)	134,00	1,20	0,400	2,000	128,64		
	SOMMANO mc					128,64	266,34	34'261,98
96 / 96 CAM23_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune Spostamento materiali presenti ed opere propedeutiche alla realizzazione delle lavorazioni strutturali 6 op x 8 h x 40 gg	6,00	8,00		40,000	1'920,00		
	SOMMANO h					1'920,00	32,29	61'996,80
97 / 97 CAM23_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio Spostamento materiali presenti ed opere propedeutiche alla realizzazione delle lavorazioni strutturali Vedi voce n° 96 [h 1 920.00]					1'920,00		
	SOMMANO h					1'920,00	38,53	73'977,60
98 / 98 CAM23_P03 .010.020.B	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1° mese o frazione N.2 livelli da oltre 6,50 m SUPERFICI PALESTRA PIANO RIALZATO *(par.ug.=2*12,00)	24,00	24,00			576,00		
	A R I P O R T A R E					576,00		6'413'408,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					576,00		6'413'408,28
	SOMMANO m					576,00	21,94	12'637,44
99 / 99 CAM23_P03 .010.020.E	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Vedi voce n° 98 [m 576.00]	3,00				1'728,00		
	SOMMANO m/30 gg					1'728,00	13,76	23'777,28
100 / 100 CAM23_R02 .025.070.A (CAM)	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno opere in ferro , da demolire per la realizzazione degli interventi strutturali: Cancelli interni e ringhiere divisorie					1'615,00		
	SOMMANO kg					1'615,00	0,71	1'146,65
101 / 101 CAM23_R02 .080.010.C (CAM)	Demolizione di controsoffitti Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs piano rialzato -locali annessi alla palestra ulteriori zone - stimate	2,00 2,00	33,70 9,20	7,700 4,600		518,98 84,64		
	SOMMANO mq					603,62	4,96	2'993,96
102 / 102 CAM23_R02 .010.070.B	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ... i giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm Tramezzatura di doppia foderà (DUE TAGLI) <u>PILASTRI INTERNI</u> PIANO RIALZATO: Doppia foderà laterizio *(larg.=2*2) Prima foderà laterizio di parete a doppia foderà laterizio+mattone Doppia foderà laterizio *(larg.=2*2) PIANO 1°: Prima foderà laterizio di parete a doppia foderà laterizio+mattone Doppia foderà laterizio *(larg.=2*2) PIANO 2°: Prima foderà laterizio di parete a doppia foderà laterizio+mattone Doppia foderà laterizio *(larg.=2*2)	6,00 10,00 25,00 10,00 21,00 20,00 21,00		4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000	6,500 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450	156,00 69,00 345,00 69,00 289,80 138,00 289,80		
	SOMMANO ml					1'356,60	21,00	28'488,60
103 / 103 CAM23_R02 .010.070.D	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ... i giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm Rialzato *(par.ug.=2*10) piano 1° *(par.ug.=2*10) piano 2° *(par.ug.=20*2) piano TORRINO *(par.ug.=4*2)	20,00 20,00 40,00 8,00			3,450 3,450 3,450 3,450	69,00 69,00 138,00 27,60		
	SOMMANO ml					303,60	51,70	15'696,12
104 / 104	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi							
	A R I P O R T A R E							6'498'148,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'498'148,33
CAM23_R02 .020.030.B (CAM)	l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm TRAMEZZI <u>Piano Rialzato corpo scuola:</u>	2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	6,95		3,450	143,87		
		2,00	12,70		3,450	87,63		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,80		3,450	80,04		
		2,00	7,70		3,450	53,13		
		2,00	24,10		3,450	166,29		
	<u>Piano 1 corpo scuola:</u>							
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
	<u>Piano 2 corpo scuola:</u>							
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	6,95		3,450	143,87		
		2,00	12,70		3,450	87,63		
		2,00	5,80		3,450	40,02		
		2,00	7,70		3,450	53,13		
		2,00	24,10		3,450	166,29		
	<u>WC</u>							
	Piano Rialzato corpo palestra:	5,00	4,35		3,450	75,04		
		6,00	1,40		3,450	28,98		
			4,20		3,450	14,49		
			3,85		3,450	13,28		
		12,00	0,70		2,100	-17,64		
	Piano 2 corpo palestra:	5,00	4,35		3,450	75,04		
		6,00	1,40		3,450	28,98		
			4,20		3,450	14,49		
			3,85		3,450	13,28		
		12,00	0,70		2,100	-17,64		
	Parziale mq					1'960,24		
	<u>Piano Rialzato corpo scuola:</u>							
		2,00	5,80		3,450	40,02		
		2,00	12,00		3,450	82,80		
		2,00	4,50		3,450	31,05		
	(par.ug.=2*2)	4,00	6,10		3,450	84,18		
		2,00	15,10		3,450	104,19		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,65		3,450	50,37		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		3,450	52,44		
		1,00	6,80		3,450	23,46		
		1,00	9,80		3,450	33,81		
		1,00	9,80		3,450	33,81		
		1,00	6,75		3,450	23,29		
		1,00	6,75		3,450	23,29		
		1,00	5,10		3,450	17,60		
		1,00	2,25		3,450	7,76		
		1,00	2,25		3,450	7,76		
	A R I P O R T A R E					2'576,07		6'498'148,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'576,07		6'498'148,33
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,90		3,450	122,82		
		2,00	4,45		3,450	30,71		
		2,00	4,10		3,450	28,29		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,50		3,450	89,70		
		2,00	5,90		3,450	40,71		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
	Scuola piano rialzato corpo scuola Ovest:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
	Scuola piano rialzato corpo scuola Nord:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
		8,00		0,700	2,100	-11,76		
	(par.ug.=4+4)	8,00		0,700	2,100	-11,76		
	(H/peso=2,1+,9)	16,00		0,800	3,000	-38,40		
	(H/peso=2,1+,9)	3,00		0,800	3,000	-7,20		
		6,00		1,000	2,100	-12,60		
		1,00		1,400	2,300	-3,22		
		4,00		1,600	2,300	-14,72		
	<u>Piano 1 corpo scuola:</u>							
		2,00	9,60		3,450	66,24		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	15,10		3,450	104,19		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,35		3,450	46,23		
		2,00	10,60		3,450	73,14		
		1,00	3,00		3,450	10,35		
		2,00	3,35		3,450	23,12		
	(lung.=2+1,3+5,95)	1,00	9,25		3,450	31,91		
		2,00	6,55		3,450	45,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,90		3,450	122,82		
		2,00	4,45		3,450	30,71		
		2,00	6,35		3,450	43,82		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,50		3,450	89,70		
		2,00	5,90		3,450	40,71		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
	<u>WC</u>							
	Piano 1 corpo scuola Ovest							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
		1,00	6,80		3,450	23,46		
		1,00	2,00		3,450	6,90		
	Piano 1 corpo scuola Nord							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
		1,00	9,10		3,450	31,40		
	(par.ug.=4+4+4+4)	16,00		0,700	2,100	-23,52		
	A R I P O R T A R E					4'678,39		6'498'148,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'678,39		6'498'148,33
	(H/peso=2,1+,9) Piano 2 corpo scuola:	19,00		0,800	3,000	-45,60		
		2,00	5,80		3,450	40,02		
		2,00	12,00		3,450	82,80		
		2,00	4,50		3,450	31,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
	(par.ug.=2*3)	6,00	3,00		3,450	62,10		
	(par.ug.=1*3)	3,00	3,05		3,450	31,57		
		1,00	3,00		3,450	10,35		
		2,00	1,90		3,450	13,11		
	(lung.=3+,3)	1,00	3,30		3,450	11,39		
		1,00	19,00		3,450	65,55		
		2,00	6,55		3,450	45,20		
	(lung.=7,35+1,9+1,5)	1,00	10,75		3,450	37,09		
		1,00	8,90		3,450	30,71		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,90		3,450	122,82		
		2,00	4,65		3,450	32,09		
		2,00	6,35		3,450	43,82		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,50		3,450	89,70		
		2,00	5,90		3,450	40,71		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
	Scuola piano 2 corpo scuola Ovest:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
	Scuola piano 2 corpo scuola Nord:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
	(par.ug.=4+4+4+4)	16,00		0,700	2,100	-23,52		
	(par.ug.=4+4+4)	12,00		0,700	2,100	-17,64		
	(H/peso=2,1+,9)	19,00		0,800	3,000	-45,60		
	(par.ug.=3,00+3)*(H/peso=2,1+,9)	6,00		0,800	3,000	-14,40		
		6,00		1,000	2,100	-12,60		
		5,00		1,600	2,300	-18,40		
	Parziale mq					3'913,20		
	Sommano positivi mq					6'209,66		
	Sommano negativi mq					-336,22		
	SOMMANO mq					5'873,44	8,66	50'863,99
105 / 105 CAM23_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq piano Rialzato: P1 - corpo scuola *(par.ug.=4+4+4+4+4) P1 - corpo Palestra *(par.ug.=4+4) P2 - corpo scuola *(H/peso=2,1+,9) P2 - corpo Palestra *(H/peso=2,1+,9) P3 - corpo Palestra P5 - corpo scuola P6 - corpo Palestra	20,00 8,00 16,00 3,00 6,00 1,00 4,00		0,700 0,700 0,800 0,800 1,000 1,400 1,600	2,100 2,100 3,000 3,000 2,100 2,300 2,300	29,40 11,76 38,40 7,20 12,60 3,22 14,72		
	Parziale mq					117,30		
	piano 1°:							
	A R I P O R T A R E					117,30		6'549'012,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					117,30		6'549'012,32
	P1 - corpo scuola *(par.ug.=4+4+4+4) P2 - corpo scuola *(H/peso=2,1+,9)	16,00 19,00		0,700 0,800	2,100 3,000	23,52 45,60		
	Parziale mq					69,12		
	piano 2°: P1 - corpo scuola *(par.ug.=4+4+4+4) P1 - corpo Palestra *(par.ug.=4+4+4) P2 - corpo scuola *(H/peso=2,1+,9) P2 - corpo Palestra *(par.ug.=3,00+3)*(H/peso=2,1+,9) P3 - corpo Palestra P6 - corpo Palestra	16,00 12,00 19,00 6,00 6,00 5,00		0,700 0,700 0,800 0,800 1,000 1,600	2,100 2,100 3,000 3,000 2,100 2,300	23,52 17,64 45,60 14,40 12,60 18,40		
	Parziale mq					132,16		
	SOMMANO mq					318,58	8,50	2'707,93
106 / 106 CAM23_R02 .060.052.A (CAM)	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspighioli in materiali quali linoleum, gomma o pvc Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspighioli in materiale qua ... ttesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. sviluppo lineare pareti: PIANO RIALZATO: zoccolatura perimetrale palestra *(lung.=23,95+12,1+23,95+12,1) PIANO 2°: zoccolatura perimetrale palestra *(lung.=23,95+12,1+23,95+12,1)		72,10 72,10			72,10 72,10		
	SOMMANO ml					144,20	3,54	510,47
107 / 107 CAM23_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o GUARDANDO IL GRAFICO ARCHITETTONICO PARTENDO DA LATO SUD OVEST (vedi rif.scale emergenza esterne) IN SENSO ANTIORAIO: piano rialzato - sviluppo lineare: aula *(larg.=6,97+5,98+6,97+5,98) aula *(larg.=8,95+8,56+8,95+8,56) archivio segreteria didattica *(larg.=4,4+6,93+4,4+6,93) segreteria didattica *(larg.=6,93+5,35+6,93+5,35) biblioteca *(larg.=7,04+9,5+7,04+9,5) portineria *(larg.=6,45+2,86) area comune corridoi e disimpegno area comune corridoi e disimpegno annessi ai servizi palestra deposito servizi palestra *(larg.=4,97+2,38+4,97+2,38) spogliatoio servizi palestra *(larg.=3,68+4,97+3,68+4,97) aula *(larg.=6,97+6+6,97+6)	4,00		25,900 35,020 22,660 24,560 33,080 9,310 276,000 76,000 14,700 17,300 25,940		103,60 35,02 22,66 24,56 33,08 9,31 276,00 76,00 29,40 34,60 103,76		
	Parziale ml					747,99		
	piano 1° - sviluppo lineare: aula *(larg.=6,97+5,98+6,97+5,98) aula *(larg.=8,95+8,56+8,95+8,56) aula *(larg.=8,95+4,47+8,95+4,47) aula magna *(larg.=9,5+16,15+9,5+16,15) dirigenza segreteria *(larg.=2,86+8,23) area comune corridoi e disimpegno aule *(larg.=6,97+6+6,97+6)	4,00		25,900 35,020 26,840 51,300 14,900 11,090 250,000 25,940		103,60 35,02 26,84 51,30 14,90 11,09 250,00 103,76		
	Parziale ml					596,51		
	piano 2° - sviluppo lineare: aula *(larg.=6,97+5,98+6,97+5,98) aula *(larg.=8,95+8,56+8,95+8,56) aula *(larg.=8,95+4,47+8,95+4,47) STEMLAB+aula *(larg.=9,5+16,15+9,5+16,15)	4,00		25,900 35,020 26,840 51,300		103,60 35,02 26,84 51,30		
	A R I P O R T A R E					1'561,26		6'552'230,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'640,18		6'556'975,62
	area comune corridoi e disimpegno annessi ai servizi palestra					88,40		
	deposito servizi palestra	2,00	2,38	4,970		23,66		
	spogliatoio servizi palestra	2,00	3,68	4,970		36,58		
	deposito adiacente deposito servizi palestra		3,00	3,670		11,01		
	aula adiacente deposito		5,86	12,200		71,49		
	aule	4,00	6,00	6,970		167,28		
	Parziale mq					1'423,86		
	SOMMANO mq					4'038,60	8,50	34'328,10
110 / 110 CAM23_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale CASSA SCALE INTERNE: blocco scale principale da piano rialzato a piano 2° (zoccolatura perimetrale *(par.ug.=2,00*3) blocco scale principale da piano rialzato a piano copertura (pedate *(par.ug.=(12*4)*3) blocco scale principale da piano rialzato a piano copertura (alzate *(par.ug.=(13*4)*3) Parziale ml blocco scale adiacenti palestra da piano S1 a piano torino (zoccolatura perimetrale *(par.ug.=1*5)*(larg.=6+4,15+6) blocco scale adiacenti palestra da piano S1 a piano torino (pedate *(par.ug.=(9*2)*5) blocco scale adiacenti palestra da piano rialzato a piano copertura (alzate *(par.ug.=(10*2)*5) Parziale ml rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (pedate *(par.ug.=1*7) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (alzate *(par.ug.=1*8) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (pedate *(par.ug.=1*7) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (alzate *(par.ug.=1*8) Parziale ml rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (pedate N.9) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (alzate N.8) *(par.ug.=1*8) battiscopa *(par.ug.=9,00*2) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (pedate rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (alzate battiscopa rampa scale accesso zona palestra piano terra (pedate rampa scale accesso zona palestra piano terra (alzate battiscopa *(par.ug.=7*2) rampa scale accesso zona palestra piano terra (pedate rampa scale accesso zona palestra piano terra (alzate battiscopa *(par.ug.=8*2) Parziale ml SOMMANO ml	6,00		15,050		90,30		
		144,00		2,000		288,00		
		156,00		2,000		312,00		
						690,30		
		5,00		16,150		80,75		
		90,00		2,000		180,00		
		100,00		2,000		200,00		
						460,75		
		7,00		2,350		16,45		
		8,00		2,350		18,80		
		7,00		2,350		16,45		
		8,00		2,350		18,80		
						70,50		
		9,00	2,80			25,20		
		8,00	2,80			22,40		
		18,00	0,50			9,00		
		4,00	2,80			11,20		
		4,00	2,80			11,20		
		4,00	0,50			2,00		
		7,00	3,00			21,00		
		7,00	3,00			21,00		
		14,00	0,50			7,00		
		8,00	3,00			24,00		
		8,00	3,00			24,00		
		16,00	0,50			8,00		
						186,00		
						1'407,55	5,67	7'980,81
111 / 111 CAM23_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica CASSA SCALE INTERNE: blocco scale principale da piano rialzato a piano 2° (ballatoio *							
	A R I P O R T A R E							6'599'284,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'599'284,53
	(par.ug.=1*3)	3,00	4,15	4,700		58,52		
	Parziale mq					58,52		
	blocco scale adiacenti palestra da piano S1 a piano torino (ballatoio * (par.ug.=1*5)	5,00	2,40	4,140		49,68		
	blocco scale adiacenti palestra piano 1° (ballatoio)		4,46	6,970		31,09		
	Parziale mq					80,77		
	SOMMANO mq					139,29	8,50	1'183,97
112 / 112 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 108 [mq 594.02] Vedi voce n° 109 [mq 4 038.60] Vedi voce n° 110 [ml 1 407.55] Vedi voce n° 111 [mq 139.29]			0,300		594,02 4'038,60 422,27 139,29		
	SOMMANO mq					5'194,18	15,34	79'678,72
113 / 113 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e con ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. per voce:CAM23_R02.025.070.A (CAM) - Cancelli e divisori Vedi voce n° 104 [mq 5 873.44] Vedi voce n° 105 [mq 318.58] Vedi voce n° 106 [ml 144.20] Vedi voce n° 107 [ml 2 157.62] Vedi voce n° 108 [mq 594.02] Vedi voce n° 109 [mq 4 038.60] Vedi voce n° 110 [ml 1 407.55] Vedi voce n° 111 [mq 139.29] Vedi voce n° 112 [mq 5 194.18]					6,50 587,34 22,30 0,14 6,47 5,94 80,77 12,67 2,79 519,42		
	SOMMANO mc					1'244,34	44,87	55'833,54
114 / 114 CAM23_T01 .030.020.A	Scariolatura di materiali sciolti Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 113 [mc 1 244.34]					1'244,34		
	SOMMANO mc					1'244,34	45,21	56'256,61
115 / 115 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 113 [mc 1 244.34]					1'244,34		
	SOMMANO mc					1'244,34	44,16	54'950,05
116 / 116 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 per ulteriori 10 km oltre i primi 10km: Vedi voce n° 115 [mc 1 244.34]	2,00				2'488,68		
	A R I P O R T A R E					2'488,68		6'847'187,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'488,68		6'847'187,42
	SOMMANO mc/ 5km					2'488,68	6,58	16'375,51
117 / 117 CAM23_E08 .020.010.C (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm TRAMEZZI <u>Piano Rialzato corpo scuola:</u>	2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	6,95		3,450	143,87		
	<u>Piano 1 corpo scuola:</u>							
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
	<u>Piano 2 corpo scuola:</u>							
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	1,70		3,450	11,73		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	6,95		3,450	143,87		
	<u>WC</u>							
	<u>Piano Rialzato corpo palestra:</u>							
		5,00	4,35		3,450	75,04		
		6,00	1,40		3,450	28,98		
			4,20		3,450	14,49		
			3,85		3,450	13,28		
	<u>Piano 2 corpo palestra:</u>	12,00	0,70		2,100	-17,64		
		5,00	4,35		3,450	75,04		
		6,00	1,40		3,450	28,98		
			4,20		3,450	14,49		
			3,85		3,450	13,28		
		12,00	0,70		2,100	-17,64		
	Parziale mq					1'226,08		
	<u>Piano Rialzato corpo scuola:</u>							
		2,00	5,80		3,450	40,02		
		2,00	12,00		3,450	82,80		
		2,00	4,50		3,450	31,05		
	(par.ug.=2*2)	4,00	6,10		3,450	84,18		
		2,00	15,10		3,450	104,19		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,65		3,450	50,37		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		3,450	52,44		
		1,00	6,80		3,450	23,46		
		1,00	9,80		3,450	33,81		
		1,00	9,80		3,450	33,81		
		1,00	6,75		3,450	23,29		
		1,00	6,75		3,450	23,29		
		1,00	5,10		3,450	17,60		
		1,00	2,25		3,450	7,76		
		1,00	2,25		3,450	7,76		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,90		3,450	122,82		
		2,00	4,45		3,450	30,71		
		2,00	4,10		3,450	28,29		
	A R I P O R T A R E					2'023,73		6'863'562,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'023,73		6'863'562,93
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,50		3,450	89,70		
		2,00	5,90		3,450	40,71		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
	Scuola piano rialzato corpo scuola Ovest:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
	Scuola piano rialzato corpo scuola Nord:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
		8,00		0,700	2,100	-11,76		
	(par.ug.=4+4)	8,00		0,700	2,100	-11,76		
	(H/peso=2, 1+,9)	16,00		0,800	3,000	-38,40		
	(H/peso=2, 1+,9)	3,00		0,800	3,000	-7,20		
		6,00		1,000	2,100	-12,60		
		1,00		1,400	2,300	-3,22		
		4,00		1,600	2,300	-14,72		
	<u>Piano 1 corpo scuola:</u>							
		2,00	9,60		3,450	66,24		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		2,00	15,10		3,450	104,19		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,35		3,450	46,23		
		2,00	10,60		3,450	73,14		
		1,00	3,00		3,450	10,35		
		2,00	3,35		3,450	23,12		
	(lung.=2+1,3+5,95)	1,00	9,25		3,450	31,91		
		2,00	6,55		3,450	45,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,90		3,450	122,82		
		2,00	4,45		3,450	30,71		
		2,00	6,35		3,450	43,82		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,50		3,450	89,70		
		2,00	5,90		3,450	40,71		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
	<u>WC</u>							
	Piano 1 corpo scuola Ovest							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
		1,00	6,80		3,450	23,46		
		1,00	2,00		3,450	6,90		
	Piano 1 corpo scuola Nord							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
		1,00	9,10		3,450	31,40		
	(par.ug.=4+4+4+4)	16,00		0,700	2,100	-23,52		
	(H/peso=2, 1+,9)	19,00		0,800	3,000	-45,60		
	Piano 2 corpo scuola:							
		2,00	5,80		3,450	40,02		
	A R I P O R T A R E					3'938,65		6'863'562,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'938,65		6'863'562,93
		2,00	12,00		3,450	82,80		
		2,00	4,50		3,450	31,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
	(par.ug.=2*3)	6,00	3,00		3,450	62,10		
	(par.ug.=1*3)	3,00	3,05		3,450	31,57		
		1,00	3,00		3,450	10,35		
		2,00	1,90		3,450	13,11		
	(lung.=3+,3)	1,00	3,30		3,450	11,39		
		1,00	19,00		3,450	65,55		
		2,00	6,55		3,450	45,20		
	(lung.=7,35+1,9+1,5)	1,00	10,75		3,450	37,09		
		1,00	8,90		3,450	30,71		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,90		3,450	122,82		
		2,00	4,65		3,450	32,09		
		2,00	6,35		3,450	43,82		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	6,50		3,450	89,70		
		2,00	5,90		3,450	40,71		
		2,00	5,95		3,450	41,06		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
		2,00	6,90		3,450	47,61		
		2,00	6,00		3,450	41,40		
	Scuola piano 2 corpo scuola Ovest:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
	Scuola piano 2 corpo scuola Nord:							
		1,00	3,90		3,450	13,46		
		1,00	6,10		3,450	21,05		
		2,00	6,10		3,450	42,09		
		8,00	1,40		3,450	38,64		
		2,00	3,70		3,450	25,53		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,45		3,450	20,01		
	(par.ug.=4+4+4+4)	16,00		0,700	2,100	-23,52		
	(par.ug.=4+4+4)	12,00		0,700	2,100	-17,64		
	(H/peso=2,1+,9)	19,00		0,800	3,000	-45,60		
	(par.ug.=3,00+3)*(H/peso=2,1+,9)	6,00		0,800	3,000	-14,40		
		6,00		1,000	2,100	-12,60		
		5,00		1,600	2,300	-18,40		
	Parziale mq					3'913,20		
	Sommano positivi mq					5'475,50		
	Sommano negativi mq					-336,22		
	SOMMANO mq					5'139,28	33,05	169'853,20
118 / 118 CAM23_E08 .020.025.B (CAM)	Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm CORPO PALESTRA piano Rialzato:	2,00	12,70		3,450	87,63		
		2,00	5,80		3,450	40,02		
		2,00	7,70		3,450	53,13		
		2,00	24,10		3,450	166,29		
		2,00	4,60		3,450	31,74		
	piano 2:	2,00	12,70		3,450	87,63		
		2,00	5,80		3,450	40,02		
		2,00	7,70		3,450	53,13		
		2,00	24,10		3,450	166,29		
		2,00	4,60		3,450	31,74		
	A R I P O R T A R E					757,62		7'033'416,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					757,62		7'033'416,13
	SOMMANO mq					757,62	52,33	39'646,25
119 / 119 CAM23_E18 .045.010.D	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm P1 *(H/peso=2*2,200) P2 *(H/peso=2*2,2) P3 *(H/peso=2*2,200) P4 *(H/peso=2*2,200) (H/peso=2*2,200) (H/peso=2*2,200) (H/peso=2*2,200) (H/peso=2*2,2) (H/peso=2*2,200) (H/peso=2*2,200)	26,00 36,00 22,00 2,00 25,00 2,00 20,00 24,00 6,00 22,00	0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 1,00 0,80 0,70 1,40		4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400	80,08 126,72 96,80 10,56 154,00 15,84 88,00 84,48 18,48 135,52		
	SOMMANO ml					810,48	18,08	14'653,48
120 / 120 CAM23_E18 .070.020.B	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in ... ente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL P1 P2 P3 P4 20,00 24,00 6,00 22,00	26,00 36,00 22,00 2,00 25,00 2,00 20,00 24,00 6,00 22,00	0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 1,00 0,80 0,70 1,40		2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	40,04 63,36 48,40 5,28 77,00 7,92 44,00 42,24 9,24 67,76		
	SOMMANO mq					405,24	390,56	158'270,53
121 / 121 CAM23_E18 .075.040.L	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, cost ... oespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm 8,00					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'458,35	11'666,80
122 / 122 CAM23_E18 .075.045.C	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura (par.ug.=12+15+8)	35,00				35,00		
	SOMMANO cad					35,00	318,60	11'151,00
123 / 123 CAM23_E18 .080.080.A	Invetriata fissa interna anche per sopraluce Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato i ... to semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq		1,20	1,500		1,80		
	A R I P O R T A R E					1,80		7'268'804,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,80		7'268'804,19
	SOMMANO mq					1,80	271,41	488,54
124 / 124 CAM23_E20 .010.096.A	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, ... ai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm Vedi voce n° 123 [mq 1.80]					1,80		
	SOMMANO mq					1,80	89,75	161,55
125 / 125 CAM23_E03 .010.030.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 Cordoli					6,74		
	SOMMANO mc					6,74	174,75	1'177,82
126 / 126 CAM23_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. sviluppo perimetrale corpo Palestra - da pilastro 23-1 sviluppo perimetrale corpo Palestra - da pilastro 26-3	2,00 2,00	23,90 23,90		0,300 0,300	14,34 14,34		
	SOMMANO mq					28,68	34,97	1'002,94
127 / 127 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 125 [mc 6.74]	300,00				2'022,00		
	SOMMANO kg					2'022,00	2,52	5'095,44
128 / 128 CAM23_E15 .090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm sviluppo lineare pareti: si stima: piano rialzato piano 1° piano 2°		250,00 250,00 180,00			250,00 250,00 180,00		
	SOMMANO m					680,00	11,74	7'983,20
129 / 129 CAM23_E15 .090.030.B	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori piano rialzato piano 2°	14,00 14,00			3,300 3,300	46,20 46,20		
	Parziale m					92,40		
	SOMMANO m					92,40	10,84	1'001,62
130 / 130 NP_23_E10.	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli							
	A R I P O R T A R E							7'285'715,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'285'715,30
010.070.C	rigidi in lana di roccia rivestiti ... à termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm TRAMEZZI INSONORIZZATI Piano Rialzato corpo scuola:		5,95 1,70 6,00 5,95 1,70 6,10 6,90 6,95 12,70 5,80 7,70 24,10		3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450	20,53 5,87 20,70 20,53 5,87 21,05 23,81 71,93 43,82 20,01 26,57 83,15		
	Piano 1 corpo scuola:		5,95 1,70 6,00 5,95 1,70 6,10 6,90		3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450	20,53 5,87 20,70 20,53 5,87 21,05 23,81		
	Piano 2 corpo scuola:		5,95 1,70 6,00 5,95 1,70 6,10 6,90		3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450	20,53 5,87 20,70 20,53 5,87 21,05 23,81		
	Piano Rialzato corpo scuola:		5,80 12,00 4,50 6,10 15,10 3,65 3,80 8,90 4,45 4,10 6,50 5,90 5,95 6,90 6,00 6,90 6,00		3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450	20,01 41,40 15,53 42,09 52,10 25,19 26,22 61,41 15,35 14,15 44,85 20,36 20,53 23,81 20,70 23,81 20,70		
	(par.ug.=4+4)	8,00 8,00 16,00 3,00 6,00 1,00 4,00		0,700 0,700 0,800 0,800 1,000 1,400 1,600	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200	-12,32 -12,32 -28,16 -5,28 -13,20 -3,08 -14,08		
	Piano 1 corpo scuola:		9,60 6,10 15,10 3,35 10,60 3,35		3,450 3,450 3,450 3,450 3,450 3,450	33,12 21,05 52,10 23,12 36,57 11,56		
	A R I P O R T A R E					1'423,33		7'285'715,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'423,33		7'285'715,30
			6,55		3,450	22,60		
		2,00	8,90		3,450	61,41		
			4,45		3,450	15,35		
			6,35		3,450	21,91		
		2,00	6,50		3,450	44,85		
			5,90		3,450	20,36		
			5,95		3,450	20,53		
			6,90		3,450	23,81		
			6,00		3,450	20,70		
			6,90		3,450	23,81		
			6,00		3,450	20,70		
	(par.ug.=4+4+4+4)	16,00		0,700	2,200	-24,64		
		19,00		0,800	2,200	-33,44		
	Piano 2 corpo scuola:							
			5,80		3,450	20,01		
			12,00		3,450	41,40		
			4,50		3,450	15,53		
			6,10		3,450	21,05		
		3,00	3,00		3,450	31,05		
			1,90		3,450	6,56		
			6,55		3,450	22,60		
		2,00	8,90		3,450	61,41		
			4,65		3,450	16,04		
			6,35		3,450	21,91		
		2,00	6,50		3,450	44,85		
			5,90		3,450	20,36		
			5,95		3,450	20,53		
			6,90		3,450	23,81		
			6,00		3,450	20,70		
			6,90		3,450	23,81		
			6,00		3,450	20,70		
	(par.ug.=4+4+4+4)	16,00		0,700	2,200	-24,64		
	(par.ug.=4+4+4)	12,00		0,700	2,200	-18,48		
		19,00		0,800	2,200	-33,44		
	(par.ug.=3,00+3)	6,00		0,800	2,200	-10,56		
		6,00		1,000	2,200	-13,20		
		5,00		1,600	2,200	-17,60		
	Sommano positivi mq					2'240,12		
	Sommano negativi mq					-264,44		
	SOMMANO mq					1'975,68	29,50	58'282,56
131 / 131 CAM23_E16 .020.030.C (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento su tramezzo interno (su ambo le facce): Vedi voce n° 117 [mq 5 139.28]	2,00				10'278,56		
	SOMMANO mq					10'278,56	25,53	262'411,64
132 / 132 CAM23_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 131 [mq 10 278.56] Finitura interna dei tompagni <u>PILASTRI PERIMETRALI</u> Piano RIALZATO: Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri) Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri) Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55) Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55) Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3) Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri)		34,70 17,30 56,00 50,55 53,80 14,50		6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500	225,55 112,45 364,00 328,58 349,70 94,25		
	A R I P O R T A R E					11'753,09		7'606'409,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					11'753,09		7'606'409,50	
133 / 133 CAM23_E16 .020.080.A (CAM)	Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7)		29,60		6,500	192,40			
	Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri)		14,20		6,500	92,30			
	Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3)		29,40		6,500	191,10			
	Piano P1:								
	Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri)		34,70		3,450	119,72			
	Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri)		17,30		3,450	59,69			
	Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55)		56,00		3,450	193,20			
	Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55)		50,55		3,450	174,40			
	Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3)		53,80		3,450	185,61			
	Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri)		14,50		3,450	50,03			
	Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7)		29,60		3,450	102,12			
	Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri)		14,20		3,450	48,99			
	Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3)		29,40		3,450	101,43			
	Piano P2:								
	Pilastri 5 a 54 (n.7 pilastri)		34,70		3,450	119,72			
	Pilastri 54 a 51 (n.3 pilastri)		17,30		3,450	59,69			
	Pilastri 51 a 114 (n.13 pilastri) *(lung.=8,15+3,25+13,15+2,05+6+2,05+6,8+14,55)		56,00		3,450	193,20			
	Pilastri 23 a 18 (n.9 pilastri) *(lung.=7,4+6,2+14,2+6,2+16,55)		50,55		3,450	174,40			
	Pilastri 18 a 111 (n.11 pilastri) *(lung.=21,55+2,4+5,95+2,4+13,15+2,05+6,3)		53,80		3,450	185,61			
	Pilastri 111 a 113 (n.2 pilastri)		14,50		3,450	50,03			
	Pilastri 113 a 69 (n.6 pilastri) *(lung.=6,7+2,1+6+2,1+12,7)		29,60		3,450	102,12			
	Pilastri 69 a 74 (n.3 pilastri)		14,20		3,450	48,99			
	Pilastri 74 a 114 (n.3 pilastri) *(lung.=5,95+2+13,15+2+6,3)		29,40		3,450	101,43			
	Piano Torrino (NO PALESTRA):								
	Pilastri 25 a 24 (n.2 pilastri) *(lung.=10+5+10)		25,00		2,500	62,50			
	PILASTRI CORPO PALESTRA								
	Piano RIALZATO:								
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)		24,90		6,500	161,85			
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)		12,80		6,500	83,20			
	Piano P1:								
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)		24,90		3,450	85,91			
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)		12,80		3,450	44,16			
	Piano P2:								
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)		24,90		3,450	85,91			
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)		12,80		3,450	44,16			
	Piano TORRINO corpo palestra:								
	Pilastri 3 a 26 (n.5 pilastri)		24,90		2,500	62,25			
	Pilastri 26 a 23 (n.3 pilastri)		12,80		2,500	32,00			
	PILASTRI PERIMETRALI								
	Piano RIALZATO:								
	Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)		23,30		6,500	151,45			
	Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri)		24,25		6,500	157,63			
	Piano P1:								
	Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)		23,30		6,500	151,45			
	Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri)		24,25		6,500	157,63			
	Piano P2:								
	Pilastri 1 a 5 (n.5 pilastri) *(lung.=12,8+2,7+2,7+5,1)		23,30		6,500	151,45			
	Pilastri 1 a 23 (n.4 pilastri)		24,25		6,500	157,63			
	Piano Torrino:								
	Pilastri 1 a 3 (n.3 pilastri)		12,80		2,500	32,00			
Vedi voce n° 1 [mq 1 110.37]					-1'110,37				
	Sommano positivi mq				15'920,45				
	Sommano negativi mq				-1'110,37				
	SOMMANO mq				14'810,08	5,20	77'012,42		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'839'223,96
134 / 134 CAM23_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato Vedi voce n° 133 [mq 14 810.08]					14'810,08		
	SOMMANO mq					14'810,08	10,28	152'247,62
135 / 135 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 134 [mq 14 810.08]					14'810,08		
	SOMMANO mq					14'810,08	3,65	54'056,79
136 / 136 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Vedi voce n° 135 [mq 14 810.08]					14'810,08		
	SOMMANO mq					14'810,08	9,84	145'731,19
137 / 137 CAM23_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 112 [mq 5 194.18]					5'194,18		
	SOMMANO mq					5'194,18	15,51	80'561,73
138 / 138 CAM23_E07 .010.030.B (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tip ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Vedi voce n° 137 [mq 5 194.18]	6,00				31'165,08		
	SOMMANO mq					31'165,08	3,21	100'039,91
139 / 139 NP_23_E13. 030.020.V	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di ... ne dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo Vedi voce n° 137 [mq 5 194.18] pavimento palestre	2,00	23,95	12,100		5'194,18 -579,59		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					5'194,18 -579,59		
	SOMMANO mq					4'614,59	119,04	549'320,79
140 / 140 NP.01	Fornitura e posa in opera di Pavimentazione sportiva vinilica (Omnisports Speed), fornita in rotoli da 23x2m dello spessore di 3,45mm, posato in opera con idoneo collante su lamina ... inata con vinile e peduncoli espansi di aereazione sul rovescio sp. 1,3 mm, compreso tagli, sfridi e la pulitura finale.							
	A R I P O R T A R E							8'921'181,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'921'181,99
	pavimento palestre	2,00	23,95	12,100		579,59		
	SOMMANO mq					579,59	106,23	61'569,85
141 / 141 CAM23_E13 .070.070.A	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Vedi voce n° 106 [ml 144.20]					144,20		
	SOMMANO ml					144,20	9,28	1'338,18
142 / 142 CAM23_E15 .080.050.A (CAM)	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita Vedi voce n° 107 [ml 2 157.62]					2'157,62		
	SOMMANO m					2'157,62	14,85	32'040,66
143 / 143 CAM23_E14 .010.020.E (CAM)	Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s ... giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm. CASSA SCALE INTERNE: blocco scale principale da piano rialzato a piano copertura (pedate * (par.ug.=12*4)*3) blocco scale principale da piano rialzato a piano copertura (alzate * (par.ug.=13*4)*3)	144,00 156,00	0,30	2,000 2,000		86,40 51,48		
	Parziale mq					137,88		
	blocco scale adiacenti palestra da piano S1 a piano torrino (pedate * (par.ug.=9*2)*5) blocco scale adiacenti palestra da piano rialzato a piano copertura (alzate *(par.ug.=10*2)*5)	90,00 100,00	0,30	2,000 2,000		54,00 33,00		
	Parziale mq					87,00		
	rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (pedate * (par.ug.=1*7) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (alzate * (par.ug.=1*8)	7,00 8,00	0,30	2,350 2,350		4,94 3,10		
	rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (pedate * (par.ug.=1*7) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (alzate * (par.ug.=1*8)	7,00 8,00	0,30	2,350 2,350	0,165	4,94 3,10		
	Parziale mq					16,08		
	rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (pedate N.9) rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 1° (alzate N.8) * (par.ug.=1*8) battiscopa *(par.ug.=9,00*2)	9,00 8,00 18,00	2,80	0,350 0,160 0,200		8,82 3,58 1,80		
	rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (pedate rampa scale da zona scuola a zona palestra piano 2° (alzate battiscopa	4,00 4,00 4,00	2,80	0,350 0,160 0,200		3,92 1,79 0,40		
	rampa scale accesso zona palestra piano terra (pedate rampa scale accesso zona palestra piano terra (alzate battiscopa *(par.ug.=7*2)	7,00 7,00 14,00	3,00	0,350 0,160 0,200		7,35 3,36 1,40		
	rampa scale accesso zona palestra piano terra (pedate rampa scale accesso zona palestra piano terra (alzate battiscopa *(par.ug.=8*2)	8,00 8,00 16,00	3,00	0,350 0,160 0,200		8,40 3,84 1,60		
	Parziale mq					46,26		
	A R I P O R T A R E					287,22		9'016'130,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,80		9'071'864,34
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 80)-82 *(par.ug.=(1,2*1,2)-(.6*,6))	1,08			0,250	0,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 84)-102 *(par.ug.=(1,2*1,2)-(.6*,6))	1,08			0,250	0,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 59)-101 *(par.ug.=(1,2*1,2)-(.6*,6))	1,08			0,250	0,27		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 66)-97 *(par.ug.=(1,4*1,15)-(.6*,6))	1,25			0,250	0,31		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 61)-89 *(par.ug.=(1,4*1,15)-(.6*,6))	1,25			0,250	0,31		
	Incamicatura Pilastro (IncmcPil 55)-81 *(par.ug.=(1,2*1,2)-(.6*,6))	1,08			0,250	0,27		
	Parziale mc					13,50		
	SOMMANO mc					13,50	346,72	4'680,72
146 / 146 CAM23_E01 .020.020.A	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) INTERVENTI PILASTRI ESTERNI PIANO SEMINTERRATO Scavo per intervento su pilastri esterni	53,00	1,50	1,200	2,000	190,80		
	SOMMANO mc					190,80	125,01	23'851,91
147 / 147 CAM23_T01 .030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce n° 145 [mc 13.50] Vedi voce n° 146 [mc 190.80]					13,50 190,80		
	SOMMANO mc					204,30	45,21	9'236,40
148 / 148 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Vedi voce n° 147 [mc 204.30]					204,30		
	SOMMANO mc					204,30	44,87	9'166,94
149 / 149 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 148 [mc 204.30]					204,30		
	SOMMANO mc					204,30	44,16	9'021,89
150 / 150 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 149 [mc 204.30]	2,00				408,60		
	SOMMANO mc/ 5km					408,60	6,58	2'688,59
151 / 151 CAM23_R02 .020.050.D (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm campetto esistente		29,00	17,000	0,100	49,30		
	SOMMANO mc					49,30	288,93	14'244,25
	A R I P O R T A R E							9'144'755,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'144'755,04
152 / 152 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) campetto esistente		29,00	17,000	0,300	147,90		
	SOMMANO mc					147,90	5,19	767,60
153 / 153 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 151 [mc 49.30] Vedi voce n° 152 [mc 147.90]					49,30 147,90		
	SOMMANO mc					197,20	44,16	8'708,35
154 / 154 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 153 [mc 197.20]	2,00				394,40		
	SOMMANO mc/ 5km					394,40	6,58	2'595,15
155 / 155 CAM23_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	2,00 2,00 2,00 2,00	29,80 29,00 17,80 17,00		0,400 0,400 0,400 0,400	23,84 23,20 14,24 13,60		
	SOMMANO mq					74,88	28,33	2'121,35
156 / 156 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Cordolo laterale Massetto	2,00 2,00 1,00	29,80 17,00 29,00	0,400 0,400 17,000	0,400 0,400 0,150	9,54 5,44 73,95		
	SOMMANO mc					88,93	169,19	15'046,07
157 / 157 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Vedi voce n° 156 [mc 88.93]	70,00				6'225,10		
	SOMMANO kg					6'225,10	2,52	15'687,25
158 / 158 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio,							
	A R I P O R T A R E							9'189'680,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'189'680,81
	lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. campo		30,00	18,000	0,300	162,00		
	SOMMANO mc					162,00	28,05	4'544,10
159 / 159 NP.02	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in resina poliuretanica bicomponente. Spessore 2 mm		29,00	17,000		493,00		
	SOMMANO mq					493,00	72,89	35'934,77
160 / 160 CAM23_R02 .020.010.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo rampa accesso alla palestra		12,00	3,000	1,300	46,80		
	SOMMANO mc					46,80	127,48	5'966,06
161 / 161 CAM23_E19 .010.050.D (CAM)	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, c ... rranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3. nuova rampa di accesso alla palestra rampa di accesso lato posteriore		23,00 12,00	1,500 1,500	40,000 40,000	1'380,00 720,00		
	SOMMANO kg					2'100,00	5,35	11'235,00
162 / 162 CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. rampa di accesso lato posteriore	2,00 2,00	23,00 12,00	1,200 1,200	20,000 20,000	1'104,00 576,00		
	SOMMANO kg					1'680,00	10,24	17'203,20
163 / 163 CAM23_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Vedi voce n° 161 [kg 2 100.00] Vedi voce n° 162 [kg 1 680.00]					2'100,00 1'680,00		
	SOMMANO kg					3'780,00	1,91	7'219,80
164 / 164 CAM23_E21 .050.010.A (CAM)	Applificazione di vernice antiruggine Applificazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	2,00 2,00	23,00 12,00	1,500 1,200		69,00 28,80		
	SOMMANO mq					97,80	7,60	743,28
165 / 165 CAM23_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 164 [mq 97.80]					97,80		
	SOMMANO mq					97,80	12,08	1'181,42
	A R I P O R T A R E							9'273'708,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'273'708,44
166 / 166 NP_U05.010 .028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	3338,00			3,000	10'014,00		
	SOMMANO mq/cm					10'014,00	1,05	10'514,70
167 / 167 NP_U05.010 .028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più	3338,00			3,000	10'014,00		
	SOMMANO mq/cm					10'014,00	0,26	2'603,64
168 / 168 NP_U05.020 .096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Vedi voce n° 166 [mq/cm 10 014.00]					10'014,00		
	SOMMANO mq/cm					10'014,00	2,84	28'439,76
169 / 169 CAM23_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	3338,00			0,060	200,28		
	SOMMANO mc					200,28	44,16	8'844,36
170 / 170 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 169 [mc 200.28]				2,000	400,56		
	SOMMANO mc/ 5km					400,56	6,58	2'635,68
171 / 171 CAM23_U05 .010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere. CORDONE MARCIAPIEDE PERIMETRALE AL FABBRICATO:					290,00		
	SOMMANO ml					290,00	2,51	727,90
172 / 172 CAM23_E01 .020.020.A	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) Vedi voce n° 171 [ml 290.00]			0,300	0,200	17,40		
	SOMMANO mc					17,40	125,01	2'175,17
	A R I P O R T A R E							9'329'649,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'329'649,65
173 / 173 CAM23_E03 .010.010.B (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 Vedi voce n° 172 [mc 17.40]					17,40		
	SOMMANO mc					17,40	145,02	2'523,35
174 / 174 NP_U05.080 .010.B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm Vedi voce n° 171 [ml 290.00]					290,00		
	SOMMANO m					290,00	20,21	5'860,90
175 / 175 CAM23_R02 .060.050.A (CAM)	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.					120,00 145,00 282,00 159,00 120,00		
	SOMMANO mq					826,00	10,62	8'772,12
176 / 176 CAM23_R02 .060.022.E (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizi ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm Vedi voce n° 175 [mq 826.00]					826,00		
	SOMMANO mq					826,00	39,32	32'478,32
177 / 177 CAM23_E07 .010.050.A (CAM)	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di sottofondo premiscelato a base d ... , in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce Vedi voce n° 176 [mq 826.00]					826,00		
	SOMMANO mq					826,00	20,23	16'709,98
178 / 178 CAM23_U05 .070.065.B	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompreso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339 ... e al fuoco classe A1, dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm Vedi voce n° 177 [mq 826.00]					826,00		
	SOMMANO mq					826,00	61,73	50'988,98
179 / 179 CAM23_U07 .030.040.A	Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con ... accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili. grate seminterrato sviluppo		50,00	0,300	20,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,34	402,00
	A R I P O R T A R E							9'447'385,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'447'385,30
180 / 180 CAM23_R02 .060.055.A (CAM)	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghez ... reso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale n. 40 grate (par.ug.=2,00*40)	2,00 80,00	50,00 0,30			100,00 24,00		
	SOMMANO ml					124,00	5,67	703,08
181 / 181 CAM23_E14 .010.030.A (CAM)	Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e cost ... dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.		50,00	0,300		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	151,61	2'274,15
182 / 182 CAM23_E19 .010.070.A (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, e ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. Vedi voce n° 179 [kg 300.00]					300,00		
	SOMMANO kg					300,00	10,24	3'072,00
183 / 183 CAM23_E21 .050.010.A (CAM)	Applificazione di vernice antiruggine Applificazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	2,00	50,00	0,300		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	7,60	228,00
184 / 184 CAM23_E21 .050.020.A (CAM)	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate. Vedi voce n° 183 [mq 30.00]					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	8,20	246,00
185 / 185 CAM23_E21 .050.040.A (CAM)	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 184 [mq 30.00]					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	12,08	362,40
186 / 186 CAM23_P01 .010.010.A	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tub ... urne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno		88,00		2,000	176,00		
	SOMMANO mq					176,00	25,42	4'473,92
187 / 187 CAM23_E22 .010.010.B (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita ... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	A R I P O R T A R E							9'458'744,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'458'744,85
	per separazione area di cantiere							
	piano rialzato		58,80		3,300	194,04		
	piano primo		32,00		3,300	105,60		
	pano secondo		36,00		3,300	118,80		
	vano scala		18,60		6,800	126,48		
	creazione aule provvisorie		6,00		3,300	19,80		
			4,60		3,300	15,18		
			5,20		3,300	17,16		
			4,80		3,300	15,84		
			5,20		3,300	17,16		
	SOMMANO mq					630,06	51,07	32'177,16
188 / 188 CAM23_MT .P.03.002	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di imbracatura con attacco dorsale e sternale	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	5,66	679,20
189 / 189 CAM23_MT .P.03.012	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di dispositivo protezione capo PEHD 600g	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	2,19	262,80
190 / 190 CAM23_MT .P.03.009	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	8,49	1'018,80
191 / 191 CAM23_MT .P.03.018	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di occhiali avvolgenti EN 170-166	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	0,99	118,80
192 / 192 CAM23_MT .P.03.035	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo cuffia peso 180 gr	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	4,18	501,60
193 / 193 CAM23_MT .P.03.039	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide e nocive FFP1	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	0,85	102,00
194 / 194 CAM23_MT .P.03.038	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri non nocive	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	0,28	33,60
195 / 195 CAM23_MT .P.03.067	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di guanti crosta rinforzato	5,00			24,000	120,00		
	SOMMANO cad/30gg					120,00	2,77	332,40
196 / 196	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di scarpa bassa							
	A R I P O R T A R E							9'493'971,21

