

COMUNE DI NAPOLI

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA GALILEO FERRARIS, VIA BRECCE SANT'ERASMO, VIA EMANUELE GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCE.

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 18/10/2013

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³). ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	TOTALE euro / mc			
Nr. 2 E.01.020.02 0.a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³). ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	TOTALE euro / mc			
Nr. 3 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere. Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	TOTALE euro / mc			
Nr. 4 E.01.040.03	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0.a	prescritto. Compreso ogni onere. Rinterro con materiale idoneo proveniente da cave. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc TOTALE euro / mc	1,000		
Nr. 5 E.01.050.04 0.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc TOTALE euro / mc	1,000		
Nr. 6 E.02.040.11 0.a	Controcamicia in lamierino a perdere in opera. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 kg TOTALE euro / kg	1,000		
Nr. 7 E.03.010.01 0.c	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 15. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	TOTALE euro / mc			
Nr. 8 E.03.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	TOTALE euro / mc			
Nr. 9 E.03.010.02 0.f	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max<0,6 ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	TOTALE euro / mc			
Nr. 10 E.03.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mq	1,000		
	TOTALE euro / mc			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	TOTALE euro / mq			
Nr. 11 L.02.010.01 0.g	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm². ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 12 L.02.010.10 0.a	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mm². ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 13 L.02.010.12 0.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mm². ELEMENTI: TARIFFA:			
	TOTALE euro / ml			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 14 L.02.010.16 0.b	(L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 15 L.02.040.10 0.c	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm². ELEMENTI:			
	TARIFFA:			
	(L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 16 L.02.040.11 0.g	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista. Diametro mm 25. ELEMENTI:			
	TARIFFA:			
	(L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 16 L.02.040.11 0.g	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 22 ELEMENTI:			
	TARIFFA:			
	(L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	TOTALE euro / ml			
Nr. 17 L.02.040.13 0.d	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 ml TOTALE euro / ml	1,000		
Nr. 18 L.02.040.13 0.f	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio. Diametro mm 110. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 ml TOTALE euro / ml	1,000		
Nr. 19 L.02.050.05 0.b	Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da mm 129x104x65. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 cad TOTALE euro / cadauno	1,000		
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 20 L.05.020.01 0.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	T O T A L E euro / cadauno			
Nr. 21 PA.01	Disostruzione fognaria per ostruzioni minime costituite da sabbia o fanghi, tali da poter intervenire con sistema a getti ad idrojet e prelevamenti di materiale. ELEMENTI: NOLI: (L) idrojet h	0,300		
	MANO D'OPERA: (E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(L) TRASPORTI: a stima	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
Nr. 22	Disostruzione fognaria per ostruzioni massime costituite da calcare, calcinacci, fanghi etc., tali da			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 24 PA.04	MATERIALE:			
	(L) - Tubazione Ø300 ml	1,000		
	(L) - guarnizione ml	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,147		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	TRASPORTO:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	TOTALE euro / ml			
	Compenso per gli oneri derivanti dall'impiego di zavorre in c.a. da posizionarsi sulle tubazioni fognarie durante la posa. N° 2 appesantimenti ogni 25 ml di tratto fognario. Zavorra da 2000 kg per tubazione Ø300.			
	ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) - cls Rck 250 (qt=0,800/100) mc	0,008		
	(L) - acciaio (qt=80,000/100) kg	0,800		
	(L) - casseri (qt=4,000/100) mq	0,040		
	(L) - ganci e materiale di consumo stima	1,000		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 25 PA.05	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	0,100		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore viola e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Palstici, con classe di rigidità pari a SN 4 (o 8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP e guarnizione a labbro in EPDM. Il tubo sarà prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale. Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969; Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3; Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo EN 1277; Marcatura secondo norma contenente: norme commerciali, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale (DN), classe di rigidità, flessibilità anulare, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione. Diametro interno 800 mm.			
	E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - Tubazione Ø800 ml	1,000		
	(L) - guarnizione ml	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 26 PA.06	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,302		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml			
	Compenso per gli oneri derivanti dall'impiego di zavorre in c.a. da posizionarsi sulle tubazioni fognarie durante la posa. N° 2 appesantimenti ogni 25 ml di tratto fognario. Zavorra da 6000 kg per tubazione Ø800.			
	E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - cls Rck 250 (qt=2,400/100) mc	0,024		
	(L) - acciaio (qt=240,000/100) kg	2,400		
	(L) - casseri (qt=12,000/100) mq	0,120		
	(L) - ganci e materiale di consumo stima	1,000		
	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	0,100		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 27 PA.07	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore viola e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Palstici, con classe di rigidità pari a SN 4 (o 8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP e guarnizione a labbro in EPDM. Il tubo sarà prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale. Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969; Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3; Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo EN 1277; Marcatura secondo norma contenente: norme commerciali, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale (DN), classe di rigidità, flessibilità anulare, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione. Diametro interno 1000 mm.			
	E L E M E N T I:			
	MATERIALE:			
	(L) Tubazione Ø1000 ml	1,000		
	(L) guarnizione ml	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,285		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,400		
	TRASPORTO:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml			
Nr. 28 PA.08	Compenso per gli oneri derivanti dall'impiego di zavorre in c.a. da posizionarsi sulle tubazioni fognarie durante la posa. N° 2 appesantimenti ogni 25 ml di tratto fognario. Zavorra da 8000 kg per tubazione Ø1000. E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - cls Rck 250 (qt=3,200/100) mc	0,032		
	(L) - acciaio (qt=320,000/100) kg	3,200		
	(L) - casseri (qt=15,000/100) mq	0,150		
	(L) - ganci e materiale di consumo stima	1,000		
	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	0,180		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,183		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 30 PA.10	Compenso per gli oneri derivanti dall'impiego di zavorre in c.a. da posizionarsi sulle tubazioni fognarie durante la posa. N° 2 appesantimenti ogni 25 ml di tratto fognario. Zavorra da 10000 kg per tubazione Ø1200. ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) - cls Rck 250 (qt=4,00/100) mc	0,040		
	(L) - acciaio (qt=400,000/100) kg	4,000		
	(L) - casseri (qt=20,000/100) mq	0,200		
	(L) - ganci e materiale di consumo stima	1,000		
	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	0,150		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,235		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 31 PA.11	Compenso per impianto di sollevamento completo di n° 3 pompe tipo Flygt NP 3085, tubazioni Ø180 per condotte liquidi in pressione, impianto elettrico e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	58,094		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 32 PA.12	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	80,000		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	80,000		
	MATERIALI:			
	(L) - pompe di sollevamento n°	3,000		
	(L) - tubazioni per liquidi in pressione Ø180 a corpo	1,000		
	(L) - materiali di consumo e raccorderia a stima	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / a corpo			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			
	Rimessa in quota di chiusini e cadiitoie in ghisa precedentemente rimossi, compreso gli oneri per l'eventuale trasporto a deposito, il carico e il trasporto nel luogo d'impiego, la sistemazione alle quote di progetto e quant'altro necessario per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	NOLI:			
	(L) - pala meccanica h	0,100		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 33 PA.13	MATERIALI:			
	(L) - materiale di consumo a stima	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di cordolino preformato tipo "Isoltema ARS 1" in bitume polimero per sigillatura dei punti critici della pavimentazione in conglomerato bituminoso (chiusini, cordoli, caditoie etc.).			
	E L E M E N T I:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	MATERIALI:			
	(L) cordolino tipo Isoltema ARS 1 ml	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 36 PA.16	(L) malta Fotofluid kg	5,000		
	(L) emulsione sottostante per l'attacco meccanico mq	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / mq			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale in pietra lavica, taglio a filo sega, antisdrucciolevole sulla superficie a vista, larghezza cm 50,00 e spessore 15 cm.			
	E L E M E N T I:			
	Mano d'opera:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	MATERIALI:			
	(L) zanella in pietra lavica cad	2,000		
	(L) malta di allettamento a stima	1,000		
	TRASPORTO:			
	(L) il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 39 PA.19	MATERIALI:	1,000		
	(L) mastice Isoltema Stratos ARS 4 mq			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml			
	Malta fotocatalitica tipo "Ecorivestimento 2 mm" per pavimentazioni per piste ciclabili, con pigmentazione di colore rosso, per piste ciclabili, aree a basso traffico, aree pedonali, parcheggi etc., resa stimata 3,00-3,50 kg/mq.	0,024		
	E L E M E N T I:			
	NOLI:			
	(L) macchina per posa industriale h			
	MATERIALI:	3,000		
	(L) malta Ecorivestimento kg			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / mq			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 40 PA.20	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa per diametri fino a 80 cm e spessori fino a mt 2,00: in cemento armato. E L E M E N T I: MATERIALI: (L) - carotatrice cm (L) - acqua e materiali di consumo stima MANO D'OPERA: (E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h (E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h TRASPORTO: (L) il 3% del materiale % Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / cadauno PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 41 PA.21	Verniciatura riflettente in bande rosse e bianche, arancione e nero, secondo le indicazioni del codice della strada per sottopassi e gallerie, compreso l'utilizzo di eventuali cavalletti. E L E M E N T I: MANO D'OPERA: (E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h (E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 42 PA.22	MATERIALI:			
	(L) - vernice lt	0,350		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / mq			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq			
	Fornitura e posa in opera di delineatori flessibili per separazione sensi di marcia.			
	E L E M E N T I:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	MATERIALI:			
	(L) - delineatore cad	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 43 PA.23	Fornitura e posa in opera di Marker stradali in vetro, di resistenza superiore alle 40 ton, diametro 100 mm e superficie autopulente. ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	MATERIALI:			
	(L) marker stradale cad	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 44 PA.24	Fornitura e posa in opera di colonnina per chiamate di emergenza. ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,500		
	MATERIALI:			
	(L) - colonnina di emergenza completa cad	1,000		
	(L) - collegamenti elettrici a stima	1,000		
	TRASPORTI:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 45 PA.25	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di fascia in alluminio riflettente da posare a parete in galleria, di altezza cm 90 e spessore 20/10. E L E M E N T I:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,194		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	MATERIALI:			
	(L) - lastra di alluminio da 20/10 mq	1,000		
	(L) - minuteria di fissaggio a stima	1,000		
	TRASPORTO:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORTO			
Nr. 46 PA.26	TOTALE euro / ml			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml			
	Segnaletica orizzontale per fasce di arresto, passi pedonali, zebra ture, frecce etc.; eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore, del tipo premiscelato, compreso ogni onere per il nolo delle attrezzature, la fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto e la segnaletica di cantiere. Misurata vuoto per pieno.			
	ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,050		
	MATERIALI:			
	(L) - vernice rifrangente kg	1,000		
	NOLI:			
	(L) attrezzatura h	0,050		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
TOTALE euro / mq				
PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq				
Nr. 47 PA.27	Fornitura e stesa di terra di coltivo, eseguita con mezzi meccanici.			
	ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) terra di coltivo mc	1,000		
	A RI PORTARE			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	NOLI:			
	(L) pala meccanica h	0,030		
	(L) autocarro stima	1,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / mc			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mc			
Nr. 48 PA.28	Fornitura e messa a dimora di Liquidamber styraciflua I grandezza. E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - pianta Liquidamber cad	1,000		
	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	0,100		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 49 PA.29	Posa in opera di elementi artistici/decorativi di proprietà dell'Amministrazione, da posizionarsi nelle aiuole e/o slarghi predisposti. Sono compresi tutti gli oneri relativi al restauro, carico, trasporto, sistemazioni basamentali e allestimento in loco. E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - materiali di consumo stima	1,000		
	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	16,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	80,000		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	80,000		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	160,000		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / a corpo			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			
Nr. 50 PA.30	Fornitura e posa in opera di tubazione in PRFV Ø2500 compreso ogni accessorio e calcestruzzo di rinfiacco. E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	MATERIALI:			
	(L) - tubazione in PRFV Ø2500 ml	1,000		
	(L) - accessori stima a corpo	1,000		
	(L) - cls di rinfiacco mc	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,500		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,500		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,500		
	NOLI:			
	(L) - gru semovente h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml			
Nr. 51 PA.31	Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore viola e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476 tipo B, certificato dal marchio PIIP rilasciato dall'Istituto Italiano dei Palstici, con classe di rigidità pari a SN 4 (o 8) kN/mq, in barre da 6 (o 12) mt, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio PIIP e guarnizione a labbro in EPDM. Il tubo sarà prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificazione ambientale. Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969; Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3; Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo EN 1277; Marcatura secondo norma contenente: norme commerciali, marchio IIP UNI e riferimento normativo, diametro nominale (DN), classe di rigidità, flessibilità anulare, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione. Diametro interno 600 mm. E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 52 PA.32	MATERIALE			
	(L) - Tubazione Ø600 ml	1,000		
	(L) - guarnizione ml	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,187		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	TRASPORTO:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ml			
	Compenso per gli oneri derivanti dall'impiego di zavorre in c.a. da posizionarsi sulle tubazioni fognarie durante la posa. N° 2 appesantimenti ogni 25 ml di tratto fognario. Zavorra da 4000 kg per tubazione Ø600.			
	E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - cls Rck 250 (qt=1,600/100) mc	0,016		
	(L) - acciaio (qt=160,000/100) kg	1,600		
	(L) - casseri (qt=8,000/100) mq	0,080		
	(L) - ganci e materiale di consumo stima	1,000		
	NOLI:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 53 PA.33	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru (qt=2*0,10) h	0,200		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e messa a dimora di Melia azedarech.			
	E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - pianta Melia azedarech cad	1,000		
	NOLI:			
	(L) autocarro stima	1,000		
	(L) gru h	0,100		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 54 PA.34	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e messa a dimora di Acer campestre. ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) - pianta acer campestre cad	1,000		
	NOLI:			
	(L) gru h	0,100		
	(L) autocarro stima	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
Nr. 55 PA.35	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e messa a dimora di Celtis australis. ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) - pianta celtis australe cad	1,000		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 56 PA.36	NOLI:			
	(L) gru h	0,100		
	(L) autocarro stima	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e messa a dimora di Morus alba III varietà senza frutti.			
	ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) pianta morus alba cad	1,000		
	NOLI:			
	(L) gru h	0,100		
	(L) autocarro stima	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	Sommano euro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
PA.38	ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,500		
	MATERIALI:			
	(L) - colonnina caricabatteria cad	1,000		
	(L) - collegamenti elettrici a stima	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	TOTALE euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 59 PA.39	Fornitura e posa in opera di colonnina caricabatterie per bici. ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 02] Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,500		
	MATERIALI:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 60 PA.40	(L) - colonnina caricabatteria cad	1,000		
	(L) - collegamenti elettrici a stima	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	1			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di fioriera con struttura metallica e pietra lavica.			
	E L E M E N T I:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,100		
	MATERIALI:			
	(L) - fioriera cad	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 63 PA.43	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di rastrelliera portabici.			
	E L E M E N T I:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	MATERIALI:			
	(L) - rastrelliera portabici cad	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 64 PA.44	Fornitura e posa in opera di segnali stradali secondo il Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10. ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	MATERIALI:			
	(L) - segnali stradali cad	1,000		
	(L) - materiale di consumo stima	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	TOTALE euro / cadauno			
Nr. 65 PA.45	Fornitura e posa in opera di totem informativo. ELEMENTI:			
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	MATERIALI:			
	(L) - totem informativo cad	1,000		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 66 PA.46	(L) - materiale di consumo stima	1,000		
	TRASPORTI:			
	(L) - il 3% del materiale %	0,030		
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 67 PA.47	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio per la formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo meccanico, compreso l'onere per l'impianto di cantiere, i fissamenti meccanici. Per palancole di peso compreso tra 106 e 120 kg. E L E M E N T I:			
	TARIFFA:			
	(L) Voce I.05.05 Prezzario Regione Veneta edizione 2010 mq	1,000		
	T O T A L E euro / mq			
Nr. 67 PA.47	Compenso per monitoraggio strutturale avente il fine di controllare: lo stato tenso-deformativo del terreno all'interno degli scavi; verificare sicurezza degli scavi durante l'esecuzione delle opere; fornire indicazioni sull'adeguatezza delle tecniche costruttive; valutare rispondenza delle ipotesi progettuali; mediante posizionamento caposaldi lungo gli scavi, piezometri e basi di misura in modo da monitorare e controllare, mediante misurazioni lesioni di fabbricati limitrofi alle opere in esecuzione; per tutta la durata dei lavori. E L E M E N T I:			
	NOLI:			
	(L) - tutta la strumentazione occorrente gg.	300,000		
	MATERIALE:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 68 PA.48	(L) - materiale vario di consumo a corpo	1,000		
	Sommano euro			
	Oneri Sicurezza 0,5% euro			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / a corpo			
	Compenso per monitoraggio di inquinanti aerei dell'area di cantiere (polveri, gas, rumore etc.) mediante laboratorio mobile attrezzato di strumentazione per il monitoraggio della qualità dell'aria e fonometro per rilevamento rumore per tutta la durata dei lavori.			
	E L E M E N T I:			
	NOLI:			
	(L) - laboratorio mobile di cantiere attrezzato gg.	300,000		
	MATERIALE:			
	(L) - materiale vario di consumo a corpo	1,000		
	Sommano euro			
	Oneri Sicurezza 0,5% euro			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / a corpo			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo			
Nr. 69 PA.49	Fornitura e posa in opera di proiettori da terra per opere d'arte. ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) - proiettori da terra cad	1,000		
	(L) - collegamenti elettrici stima	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	Sommano euro			
	Oneri Sicurezza 0,5% euro			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	TOTALE euro / cadauno			
Nr. 70 PA.50	Fornitura e posa in opera di faretti incassati a pavimento su marciapiedi e zone pedonali. ELEMENTI:			
	MATERIALI:			
	(L) - faretti incassati cad	1,000		
	(L) - collegamenti elettrici stima	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,200		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 71 PA.51	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	Sommano euro			
	Oneri Sicurezza 0,5% euro			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
	Fornitura e posa in opera di pali bassi per illuminazione aree pedonali, completi di corpo illuminante.			
	E L E M E N T I:			
	MATERIALI:			
	(L) - pali e corpi illuminanti cad	1,000		
	(L) - collegamenti elettrici stima	1,000		
	MANO D'OPERA:			
	(E) [c.e. 01] Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	(E) [c.e. 03] Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 h	0,300		
	Sommano euro			
	Oneri Sicurezza 0,5% euro			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / cadauno			
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno			
Nr. 72 R.02.020.01 4.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo. E L E M E N T I: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	T O T A L E euro / mc			
Nr. 73 R.02.020.05 0.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre 10 cm. E L E M E N T I: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	T O T A L E euro / mc			
Nr. 74 R.02.115.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di ringhiere, inferriate e simili. E L E M E N T I: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 kg	1,000		
	T O T A L E euro / mc			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	TOTALE euro / kg			
Nr. 75 R.05.030.01 0.a	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica, per maggior tenuta anche negli strati esigui; spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi. Spalmatura di boiacca di cemento tipo 42.5 per consolidamento delle murature. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mq	1,000		
	TOTALE euro / mq			
Nr. 76 R.05.040.01 0.b	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti coprifermo anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm, per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm². ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mq	1,000		
	TOTALE euro / mq			
Nr. 77 U.02.040.03 0.a	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m². Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 160 mm e d im/min 134 mm. ELEMENTI: TARIFFA:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 78 U.04.020.02 0.h	(L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 79 U.04.020.17 0.d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 100x100x100 cm. ELEMENTI:			
	TARIFFA:			
	(L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	TOTALE euro / cadauno			
Nr. 79 U.04.020.17 0.d	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Di altezza da 2100 mm fino a 2400 mm. ELEMENTI:			
	TARIFFA:			
	(L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	TOTALE euro / cadauno			
Nr. 80 U.05.010.04 5.a	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo. ELEMENTI:			
	TARIFFA:			
	(L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	TOTALE euro / cadauno			
Nr. 81 U.05.010.17 0.a	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile . ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 82 U.05.020.03 5.a	Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec Strato anticontaminante ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2013 mq	1,000		
	TOTALE euro / mq			
Nr. 83 U.05.020.16 0.a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 mc	1,000		
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	TOTALE euro / mc			
Nr. 84 U.05.050.42 0.b	Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174) Rifrangenza classe II. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	TOTALE euro / cadauno			
Nr. 85 U.05.050.55 0.b	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 ml	1,000		
	TOTALE euro / ml			
Nr. 86 U.06.020.10 0.a	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie. ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	TOTALE euro / cadauno			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 87 U.06.050.03 0.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornitura e posta in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia ELEMENTI: TARIFFA: (L) Regione Campania edizione 2011 cad	1,000		
	TOTALE euro / cadauno			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>			
Nr. 88 c.e. 01	Operaio Specializzato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 euro / h			
Nr. 89 c.e. 02	Operaio Qualificato - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 euro / h			
Nr. 90 c.e. 03	Operaio Comune - Tabella Prezzi marzo/aprile 2013 euro / h			
	Napoli, 18/10/2013			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: Comune di Napoli
ANALISI DEI PREZZI