

# COMUNE DI NAPOLI

Servizio conservazione patrimonio comunale del

Dipartimento Edilizia e Interventi Speciali

## RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA "MAESTOSO" A BARRA

### PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTI:

ING. GENNARO CAMPANILE

ING. ALFREDO TENACE

GEOM. FRANCESCO CHIOCCIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. NICOLA VARRIALE


COLLABORATORE COMPUTO IMPIANTI:

GEOM.CAPO CIRO GENNARO IAGROSSI

CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

ARCH. PASQUALE MIANO

ARCH. GIOVANNI STELLATO



ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO  
ECONOMICO RIEPILOGATIVO

TAVOLA:

27

DATA: MAGGIO 2002

AGGIORNAMENTI:

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
Capitolo 1								
1.1 Restauro del Cinema Maestoso. Opere edili-strutturali e di rifinitura.								
1	0201009 Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari. per fondazione pilastri principali  per fondazione pilastri secondari	2,00 4,00	26,500 13,600	1,000 1,000	0,150 0,150	7,950 8,160		
			25,400 25,400	2,600 2,600	0,150 0,150	9,906 9,906		
					Sommario mc	35,922	68,68	2.467,12
2	0101011 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. - eseguito a mano fino alla profondita' di 2.00 m.	2,00 4,00 2,00	26,500 13,600 25,400	1,000 1,000 2,400	0,500 0,500 0,500	26,500 27,200 60,960		
					Sommario mc	114,660	40,03	4.589,84
3	0302001 Palo trivellato eseguito mediante attrezzatura a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 in terreni asciutti a granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso : l'attraversamento del materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1.10 di quello teorico, la rettifica della testa del palo, le prove di carico in regione di una ogni cento pali, e gli oneri di cui alle note particolari: per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro 600 mm. voce 0201009 voce 0101011		35,922 114,660			35,922 114,660		
					Sommario ml	150,582	40,92	6.161,82
4	0301001 Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, lime sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm,							
A RIPORTARE								13.218,78
pag. 1/91								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								13.218,78
	la fornitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1.15 di quello teorico, la rettifica delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari. Per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 400 mm.	16,00	12,000			192,000		
5	0501005 Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di malta di calce idraulica e 0.800 mc di ghiaia e pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 2,5 ql di cemento di tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00 4,00 2,00	26,500 13,600 25,400	1,000 1,000 2,600	0,150 0,150 0,150	7,950 8,160 19,812	25,02	4.803,84
					Sommario ml	35,922	61,33	2.203,10
6	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00 4,00 2,00 8,00	26,500 13,600 25,400 1,000	0,300 0,300 2,600 1,000	0,500 0,500 0,500 1,000	7,950 8,160 66,040 8,000		
					Sommario mc	90,150	69,18	6.236,58
7	0502003 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		90,150 16,000		120,000 180,000	10.818,000 2.880,000		
					Sommario Kg	13.698,000	0,73	9.999,54
8	0503001 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura - in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari.	4,00 8,00 8,00	26,500 13,600 4,000		0,500 0,500 0,500	53,000 54,400 16,000		
					Sommario mq	123,400	11,29	1.393,19
9	0602013 Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio prefabbricato,							
A RIPORTARE								37.855,03

pag. 2/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								37.855,03
	compreso gli oneri di cui alle note particolari. - per il primo mese o frazione di mese.	2,00	26,500		13,000	689,000		
		4,00	13,600		13,000	707,200		
					Sommario mq	1.396,200	3,97	5.542,91
10	0602014 Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	12,00	1.396,200			16.754,400		
					Sommario mq	16.754,400	0,35	5.864,04
11	0602008 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. - per il primo mese o frazione di mese.	7,00	26,500	1,250		231,875		
		28,00	13,600	1,250		476,000		
					Sommario mq	707,875	4,61	3.263,30
12	0602009 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	12,00	707,875			8.494,500		
					Sommario mq	8.494,500	0,51	4.332,20
13	0602010 Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		1.396,200			1.396,200		
					Sommario mq	1.396,200	2,45	3.420,69
14	0703001 Tavellonato con elementi di laterizio di spessore da 6 a 8 cm, in opera su travi di ferro di qualsiasi profilo, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		26,500	13,600		360,400		
					Sommario mq	360,400	10,74	3.870,70
15	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250,in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	4,00	26,500	13,600	0,200	72,080		
			26,500	3,000	0,200	63,600		
					Sommario mc	135,680	69,18	9.386,34
A RIPORTARE								73.535,21

pag. 3/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO			
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO						
RIPORTI								73.535,21			
16	0502004 Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	4,00	26,500	13,600	7,900	2.847,160					
			26,500	3,000	7,900	2.512,200					
			Sommano Kg						5.359,360	0,86	4.609,05
17	0703005 Lamiera grecata zincata liscia di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	4,00	26,500	3,000	13,400	4.261,200					
			Sommano Kg						4.261,200	1,89	8.053,67
18	0704013 Conversa in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera escluso staffe e compreso gli oneri di cui alle note particolari.		3.000,000			3.000,000					
			Sommano Kg						3.000,000	3,85	11.550,00
19	0705002 Soffittatura costituita da pannelli da 60x60 cm a 60x120 cm in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura di fondo, forati o non, di spessore non superiore a 20 mm; orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco fissata al sovrastante solaio a distanza non superiore a 60 cm, in opera, compreso il terminale in alluminio o in legno e gli oneri di cui alle note particolari.		600,000			600,000					
			300,000			300,000					
			Sommano mq						900,000	20,90	18.810,00
20	0703005 Lamiera grecata zincata liscia di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		370,000		13,400	4.958,000					
			Sommano Kg						4.958,000	1,89	9.370,62
21	0801015 Masso isolante di conglomerato cementizio cellulare leggero di densità 400 mkg, coefficiente di conducibilità termica 0,09 e resistenza alla										
A RIPORTARE								125.928,55			

pag. 4/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								166.762,02
28	0802005 gomma, piastrella resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti, per sottofondi di impermeabilizzazioni, in opera compreso solini verticali e gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso di 2 cm.  Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata a base di bitume polimero plastomero armata con velo di fibra di vetro ed applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore non inferiore a 4 mm.	2,00	370,000					
						370,000		
				Sommario mq		370,000	8.55	3.163,50
29	0704010 Lastre ondulate di lamiera di ferro zincato di spessore da 10/10 a 12/10 mm per coperture, in opera compreso: il fissaggio con malta cementizia dosata a 4 q l se applicate sui solai misti inclinati, oppure con zeppe, listelli e viti di ancoraggio se collocate su orditura in legno o in ferro, lo sfrido, i pezzi speciali, i colmi, i raccordi, gli incassi a muro e gli oneri di cui alle note particolari.		370,000					
						740,000		
				Sommario mq		740,000	9.32	6.896,80
30	0901002 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali e le prove previste dalle norme vigenti.		370,000					
						370,000		
				Sommario mq		370,000	16.88	6.245,60
		8,00	13,000	155,000	16.120,000			
		2,00	26,500	103,000	5.459,000			
		5,00	12,000	134,000	8.040,000			
		33,00	6,700	26,700	5.903,370			
		11,00	6,400	26,700	1.879,680			
		27,00	6,700	20,400	3.690,360			
		9,00	6,400	20,400	1.175,040			
		5,00	12,000	2,000	10.200,000			
		8,00	0,800	0,800	599,040			
A RIPORTARE								183.067,92

pag. 6/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO					
RIPORTI								125.928,55		
22	0502004 compressione 15 Kg/cm <sup>2</sup> , finito a fratazzo, in opera, con gli oneri di cui alle note particolari.		370,000		0,200	74,000				
					Sommario mc	74,000	131,00	9.694,00		
23	0704013 Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		370,000		7,900	2.923,000				
					Sommario Kg	2.923,000	0,86	2.513,78		
24	0704014 Conversa in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera escluso staffe e compreso gli oneri di cui alle note particolari.		2.800,000			2.800,000				
					Sommario Kg	2.800,000	3,85	10.780,00		
25	0503002 Scossalina in lamiera di ferro zincato di spessore 8/10 mm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		3.000,000			3.000,000				
					Sommario Kg	3.000,000	4,42	13.260,00		
					2,00	30,000	0,500	30,000		
					2,00	13,500	0,500	13,500		
26	0801006 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).		120,000			120,000				
					Sommario mq	163,500	15,94	2.606,19		
27	0801010 Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da oltre 8 cm fino a 10 cm.		370,000			370,000				
					Sommario mq	370,000	5,35	1.979,50		
A RIPORTARE								166.762,02		

pag. 5/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								183.067,92
		8,00			50,000	400,000		
		52,00	8,300		61,300	26.457,080		
		8,00	26,500		61,300	12.995,600		
		56,00	3,000		42,200	7.089,600		
		2,00	12,000		134,000	3.216,000		
		12,00	10,000		42,200	5.064,000		
		52,00	1,200		30,700	1.915,680		
		30,00	2,000		30,700	1.842,000		
		2,00	32,000		30,700	1.964,800		
		12,00	10,000		42,200	5.064,000		
		10,00	6,500		30,700	1.995,500		
		16,00	11,800		61,300	11.573,440		
		24,00	5,800		61,300	8.532,960		
		32,00	2,400		61,300	4.707,840		
		8,00	10,000		155,000	12.400,000		
		4,00	18,000		155,000	11.160,000		
		12,00	6,000		155,000	11.160,000		
		48,00	5,500		49,100	12.962,400		
		16,00	5,500		49,100	4.320,800		
		4,00	10,000		61,300	2.452,000		
		8,00	8,000		61,300	3.923,200		
	per incidenza bulloneria 2%		4.085,270			4.085,270		
31	0703005 Lamiera grecata zincata liscia di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso gli oneri di cui alle note particolari.				Sommano Kg	208.348,660	2,00	416.697,32
		2,00	18,000	6,000	13,400	2.894,400		
32	0801015 Masso isolante di conglomerato cementizio cellulare leggero di densità 400 mkg, coefficiente di conducibilità termica 0,09 e resistenza alla compressione 15 Kg/cmq, finito a fratazzo, in opera, con gli oneri di cui alle note particolari.				Sommano Kg	2.894,400	1,89	5.470,42
		2,00	18,000	6,000	0,200	43,200		
33	0502004 Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.				Sommano mc	43,200	131,00	5.659,20
		2,00	18,000	6,000	7,900	1.706,400		
34	0704013 Conversa in lamiera di ferro zincato di spessore 10/10 mm, in opera escluso staffe e compreso gli oneri di cui alle note particolari.				Sommano Kg	1.706,400	0,86	1.467,50
A RIPORTARE								612.362,36

pag. 7/91



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO					
RIPORTI								612.362,36		
35	0901018 Compenso agli artt. da 09.01.001 a 09.01.014 per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. voce 0901002		3.200,000			3.200,000				
			3.600,000			3.600,000				
						Sommario Kg	6.800,000	3,85	26.180,00	
			208.348,660			208.348,660				
			9.072,400			9.072,400				
36	0901002 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali e le prove previste dalle norme vigenti.					Sommario Kg	217.421,060	0,44	95.665,27	
			14,00	4,500	61,300	3.861,900				
			14,00	3,500	61,300	3.003,700				
			2,00	18,000	61,300	2.206,800				
						Sommario Kg	9.072,400	2,00	18.144,80	
37	0901013 Pannello in lamiera metallica, liscia o striata, compreso telaio e controtelaio in ferro profilato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.									
			12,000	9,800	50,500	5.938,800				
			4,00	7,100	0,800	50,500	1.147,360			
			2,00	12,000	1,500	50,500	1.818,000			
			2,00	5,700	0,700	50,500	402,990			
38	NP114 Fornitura di tavole di castagno delle dimensioni 400x25x5 cm, per formazione pavimento sull'area del palcoscenico, in opera su struttura in acciaio compreso la verniciatura del legno previa idonea preparazione su superfici piallate, bulloneria e viti per l'ancoraggio delle tavole compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		8,00	5,100	2,500	50,500	5.151,000			
						Sommario Kg	14.458,150	2,34	33.832,07	
39	0901014 Ringhiera per balconi, terrazze e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari) con disegni semplici a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.		12,000	11,500		138,000				
						Sommario mq	138,000	45,60	6.292,80	
			4,00	0,800	1,000	30,000	96,000			
A RIPORTARE								792.477,30		

pag. 8/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							792.477,30
		4,00	7,000	1,000	30,000	840,000		
		2,00	10,400	1,000	30,000	624,000		
		2,00	5,700	1,000	30,000	342,000		
		12,00	2,400	1,000	30,000	864,000		
			2,000	1,000	30,000	60,000		
		2,00	2,400	1,000	30,000	144,000		
		2,00	5,200	1,000	30,000	312,000		
			1,300	1,000	30,000	39,000		
					Sommario Kg	3.321,000	2,46	8.169,66
40	<b>0901002</b> Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari), in opera per interventi parziali e le prove previste dalle norme vigenti.	36,00	3,400		61,300	7.503,120		
		4,00	13,500		61,300	3.310,200		
		18,00	3,000		61,300	3.310,200		
		36,00	3,000		26,700	2.883,600		
					Sommario Kg	17.007,120	2,00	34.014,24
41	<b>0901018</b> Compenso agli artt. da 09.01.001 a 09.01.014 per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron. voce 0901002		17.007,120			17.007,120		
					Sommario Kg	17.007,120	0,44	7.483,13
42	<b>0703005</b> Lamiera grecata zincata liscia di dimensioni commerciali e spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	19,000	3,000	13,400	1.527,600		
					Sommario Kg	1.527,600	1,89	2.887,16
43	<b>0801015</b> Masso isolante di conglomerato cementizio cellulare leggero di densità 400 mkg, coefficiente di conducibilità termica 0,09 e resistenza alla compressione 15 Kg/cm <sup>2</sup> , finito a fratazzo, in opera, con gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	19,000	3,000	0,200	22,800		
					Sommario mc	22,800	131,00	2.986,80
44	<b>0502004</b> Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	19,000	3,000	7,900	900,600		
					Sommario Kg	900,600	0,86	774,52
	<b>A RIPORTARE</b>							848.792,81

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								848.792,81
45	0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).		250,000			250,000		
					Sommario mq	250,000	15,94	3.985,00
46	0801006 Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da oltre 8 cm fino a 10 cm.	2,00	19,000 18,000	3,000 6,000		114,000 108,000		
					Sommario mq	222,000	5,35	1.187,70
47	0801010 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 qd di cemento di tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrella resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti, per sottofondi di impermeabilizzazioni, in opera compreso solini verticali e gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso di 2 cm. voce 0801006		222,000			222,000		
					Sommario mq	222,000	8,55	1.898,10
48	0802005 Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata a base di bitume polimero plastomero armata con velo di fibra di vetro ed applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore non inferiore a 4 mm. voce 0801006	2,00	222,000			444,000		
					Sommario mq	444,000	9,32	4.138,08
49	0704010 Lastre ondulate di lamiera di ferro							
A RIPORTARE								860.001,69

pag. 10/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								860.001,69
	zincato di spessore da 10/10 a 12/10 mm per coperture. in opera compreso: il fissaggio con malta cementizia dosata a 4 ql se applicate sui solai misti inclinati, oppure con zeppe, listelli e viti di ancoraggio se collocate su orditura in legno o in ferro, lo sfrido, i pezzi speciali, i colmi, i raccordi, gli incassi a muro e gli oneri di cui alle note particolari. voce 0801006		222,000			222,000		
50	0201005 Demolizione di murature di tufo di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. su via Minichini	2,00	9,800 2,800 9,800 5,900 4,380 3,300 3,500 2,00 2,00 6,000 2,00	0,400     0,300 0,300   0,300 0,300	5,420 5,420 1,000 3,100 4,300 4,300 4,300 1,000 1,000 3,000 3,000	53,116 30,352 9,800 7,316 18,834 4,257 4,515 1,800 1,200 12,600 7,200	16,88	3.747,36
51	0201009 Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		9,000 12,500 45,000 15,000	4,500 1,600 1,600 4,500	0,200 0,200 0,200 0,200	8,100 4,000 14,400 13,500	45,83	6.919,87
52	0101013 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di 2.00 m.:		9,000 12,500 45,000 15,000	4,500 1,600 1,600 4,500	4,000 2,500 2,500 2,500	162,000 50,000 180,000 168,750	68,68	2.747,20
53	0101014 ART. RIF. 0101013 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla,					560,750	3,19	1.788,79
A RIPORTARE								875.204,91
pag. 11/91								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								875.204,91	
54	0103001 sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari, eseguito con mezzi meccanici), per ogni metro o frazione di maggiore profondità' da oltre 2.00 m fino a 10.00 m. voce 0101013		560,750			560,750			
						Sommario mc	560,750	0,32	179,44
55	0103002 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie proveniente da scavi eseguiti con mezzi meccanici, anche bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. voce 0101013		560,750			560,750			
						Sommario mc	560,750	6,14	3.443,00
56	0301001 Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e disfacimenti. voce 0201005 voce 0201009		150,990 40,000			150,990 40,000			
						Sommario mc	190,990	9,18	1.753,29
57	0301002 Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, lime sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,15 di quello teorico. la rettifica delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari. Per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 400 mm.	22,00 6,00 8,00 6,00 9,00	12,000 12,000 12,000 12,000 12,000			264,000 72,000 96,000 72,000 108,000			
						Sommario ml	612,000	25,02	15.312,24
A RIPORTARE								895.892,88	

pag. 12/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								895.892,88	
	a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, lime, sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la rettifica delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari: - per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 500 mm.	50,00	12,000			600,000			
						Sommario ml	600,000	32,43	19.458,00
58	0501005 Conglomerato cementizio confezionato con 0,400 mc di malta di calce idraulica e 0,800 mc di ghiaia e pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 2,5 ql di cemento di tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		9,000	4,500	0,200	8,100			
			12,500	1,600	0,200	4,000			
			45,000	1,600	0,200	14,400			
			15,000	4,500	0,200	13,500			
						Sommario mc	40,000	61,33	2.453,20
59	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		9,000	4,500	0,450	18,225			
			12,500	1,600	0,450	9,000			
			45,000	1,600	0,450	32,400			
			15,000	4,500	0,450	30,375			
			2,600	0,300	3,000	2,340			
			2,000	0,300	3,000	1,800			
			2,000	2,600	0,200	1,040			
		3,00	3,500	0,300	3,000	9,450			
		2,00	7,500	0,300	3,000	13,500			
		2,00	12,500	0,300	1,800	13,500			
		2,00	45,000	0,300	1,800	48,600			
			7,500	3,500	0,300	7,875			
			12,500	1,600	0,300	6,000			
			45,500	1,600	0,300	21,840			
			13,400	4,300	0,300	17,286			
		20,00	2,500	0,700	0,500	17,500			
						Sommario mc	250,731	69,18	17.345,57
A RIPORTARE								935.149,65	

pag. 13/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								935.149,65
60	0502003 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. voce 0501015		250,731 51,000 50,000		120,000 180,000 20,000	30.087,720 9.180,000 1.000,000		
					Sommano Kg	40.267,720	0,73	29.395,44
61	0503001 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura - in opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 2,00	2,600 2,000 3,500 7,500 12,500 45,000		3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	15,600 12,000 63,000 45,000 75,000 270,000		
			7,500 12,500 45,000 15,000	3,500 1,000 1,000 4,500		26,250 12,500 45,000 67,500		
					Sommano mq	631,850	11,29	7.133,59
62	0503003 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili): in opera per rampe di scale rette, balconi, cornicioni di gronda, pensiline e simili.	2,00 2,00 19,00 2,00 3,00	2,000 2,600 1,000 2,000 6,000	1,000 1,000	0,200 0,200	4,000 5,200 3,800 0,800 54,000		
				3,000				
					Sommano mq	67,800	20,41	1.383,80
63	0801009 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q1 di cemento di tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrella resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari - di							
A RIPORTARE								973.062,48

pag. 14/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								973.062,48	
64	0901013 Pannello in lamiera metallica, liscia o striata, compreso telaio e controtelaio in ferro profilato, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.		7,500	3,500		26,250	9,66	1.461,08	
			12,500	1,000		12,500			
			45,000	1,000		45,000			
			15,000	4,500		67,500			
			Sommano mq			151,250			
65	0902002 Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12,5 cm, con chiusura a perfetta tenuta ermetica, completo di telai di perimetro sia alla base che in sommità e di coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio del diametro da 16 a 20 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.	6,00	270,000			270,000	2,34	631,80	
			Sommano Kg			270,000			
						230,000			1.380,000
66	0201011 Demolizione di tramezzi di muratura, di qualsiasi specie, di spessore fino a 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.					1.380,000	1,40	1.932,00	
			Sommano Kg						
66	Piano Terra	2,00	2,250		2,500	11,250			
					2,500	14,250			
			3,00	1,100	2,500	8,250			
				12,320	2,750	33,880			
			8,00	1,900	2,750	41,800			
			Piano Primo	3,00	3,200	3,600			34,560
					3,700	3,600			13,320
					3,750	3,700			13,875
					2,450	3,700			9,065
			Sommano mq			180,250			3,88
67	0201013 Demolizione di tramezzi di muratura di qualsiasi specie, di spessore da oltre 15 cm fino a 30 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		3,500		3,700	12,950	6,67	86,38	
			Sommano mq			12,950			
68	0201010 Demolizione di conglomerati cementizi armati, compreso gli oneri di cui alle note								
A RIPORTARE								977.873,11	

pag. 15/91



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								977.873,11	
69	0202001 Taglio a sezione obbligata di murature di tufo di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	1.000	1.200	0,700	1.680			
			15.000	0,100	0,600	0.900			
		2,00	21.000	0,100	0,600	2.520			
			12,000	0,500	0,200	1,200			
		2,00	5,000	0,100	0,600	0,600			
			15,500	0,800	0,400	4,960			
			10,000	1,000	1,000	10,000			
		2,00	1,900	0,300	1,000	1,140			
		Sommano mc					23,000	107,94	2.482,62
		2,00	1,100	0,650	2,700	3,861			
		2,00	1,300	0,650	2,700	4,563			
		2,00	1,200	0,700	2,450	4,116			
		2,00	0,150	0,700	2,150	0,451			
		4,00	0,100	0,700	0,150	0,042			
		2,00	0,300	0,700	0,150	0,063			
		2,00	0,130	0,700	2,150	0,391			
			1,200	0,400	2,400	1,152			
			1,000	0,650	2,000	1,300			
		2,00	0,650	0,650	2,400	2,028			
			0,200	0,700	2,400	0,336			
			1,100	0,700	2,400	1,848			
			0,800	0,700	2,400	1,344			
		2,00	1,000	0,700	8,100	11,340			
			11,950	0,700	2,100	17,566			
			1,300	0,700	2,400	2,184			
		2,00	6,200	0,100	4,300	5,332			
		20,00	2,500	0,700	0,500	17,500			
		2,00	0,600	0,600	2,100	1,512			
		2,00	1,800	0,600	2,200	4,752			
		2,00	0,500	0,600	2,200	1,320			
			12,000	0,600	5,600	40,320			
		3,00	0,500	0,200	0,500	0,150			
		3,00	1,800	0,500	0,600	1,620			
		2,00	1,000	0,500	1,600	1,600			
			0,900	0,300	2,200	0,594			
		2,00	1,300	0,600	2,200	3,432			
			30,000	0,700	3,000	63,000			
		16,00	0,500	0,500	0,500	2,000			
		4,00	1,000	0,300	0,500	0,600			
			3,000	1,000	2,500	7,500			
			2,000	1,000	1,000	2,000			
		Sommano mc					205,817	64,28	13.229,92
70	0201015 Demolizione di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato, di altezza complessiva da oltre 25 cm fino a 40 cm, compreso gli oneri di cui alle								
A RIPORTARE								993.585,65	

pag. 16/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								993.585,65
	note particolari.	2,00	21.000	1,700		71.400		
			5.900	10,700		63,130		
			18.500	3.000		55,500		
			5.800	6,900		40,020		
			19,100	6,000		114,600		
		2,00	6,500	4,500		58,500		
			13,500	3,500		47,250		
			3,400	6.000		20.400		
					Sommario mq	470,800	12,22	5.753,18
71	0202006 Taglio a sezione obbligata di conglomerati cementizi armati di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	4,700	1,520	0,250	3,572		
			4,700	2,900	0,250	3.408		
					Sommario mc	6,980	140,32	979,43
72	0203001 Disfacimento di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	-						
			14,500	3,000		43,500		
			21,000	3,600		75,600		
			11,400	6,600		75,240		
			13,200	3,800		50,160		
			7,800	6,500		50,700		
			6,400	3,500		22,400		
			36,000	3,700		133,200		
					Sommario mq	450,800	3,09	1.392,97
73	0203002 Disfacimento di pavimenti di qualunque specie, di rivestimenti verticali di ogni tipo escluso il marmo, compreso la spicconatura del sottostante strato di allettamento e gli oneri di cui alle note particolari.		18,000	4,900		88,200		
		2,00	36,000	3,000		216,000		
		2,00	25,000	3,000		150,000		
		2,00	1,500	3,000		9,000		
			5,900	7,000		41,300		
			454,000			454.000		
			2,000	3,000		6,000		
			3,350	3,000		10,050		
			5,800	3,150		18,270		
			3,700	2,500		9,250		
			13,300			13,300		
			6,000	3,300		19,800		
			12,000	3,000		36,000		
			18,000	3,000		54,000		
			20,500	3,000		61,500		
			3,800	5,000		19,000		
			200,000			200.000		
A RIPORTARE								1.001.711,23
pag. 17/91								

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								1.001.711,23	
74	0203003 Spicconatura di intonaco, compreso gli oneri di cui alle note particolari.					Sommario mq	1.405,670	4,27	6.002,21
		2,00	100,000			10,000	2.000,000		
		2,00	20,000			12,000	480,000		
		2,00	35,000	3,000			210,000		
		2,00	76,000			4,200	638,400		
		2,00	11,000			5,000	110,000		
			25,000			5,000	125,000		
			25,000	3,000			75,000		
		2,00	11,000	5,900			129,800		
			30,000			5,200	156,000		
			26,500			6,200	164,300		
			12,000			6,200	74,400		
						Sommario mq	4.162,900	2,36	9.824,44
75	0203005 Disfacimento e trasporto a rifiuto di tela o rete da soffitto su orditura di legname, compreso gli oneri di cui alle note particolari.								
			453,500				453,500		
		2,00	25,000			8,300	415,000		
		2,00	18,000			8,300	298,800		
						Sommario mq	1.167,300	1,67	1.949,39
76	0203006 Disfacimento e trasporto a rifiuto di graticciato di legname, compreso gli oneri di cui alle note particolari.								
			453,500				453,500		
						Sommario mq	453,500	2,36	1.070,26
77	0203007 Disfacimento di vespai in pietrame calcareo o vulcanico, compreso gli oneri di cui alle note particolari.								
		2,00	7,000	5,700		0,500	39,900		
						Sommario mc	39,900	20,22	806,78
78	0204001 Scomposizione di coperture in lastre di cemento amianto o di poliestere, di lamiere metalliche e simili, compreso gli oneri di cui alle note particolari.								
		2,00	30,000	10,000			600,000		
		2,00	7,000	7,500			105,000		
						Sommario mq	705,000	3,24	2.284,20
79	0204005 Scomposizione di capriate o travi reticolari in ferro, compreso gli oneri di cui alle note particolari.								
		6,00	20,000	1,500		70,000	12.600,000		
						Sommario Kg	12.600,000	1,57	19.782,00
80	0204006 Scomposizione di grosse travi in legno formanti armature di tetti, solai, soffitti								
A RIPORTARE								1.043.430,51	

pag. 18/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							1.043.430,51
	e simili, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	10,00	8,000			80,000		
81	0204007 Scomposizione di tramezzi, steccati ed impalcati in legno, compreso gli oneri di cui alle note particolari.				Sommano mq	80,000	13,74	1.099,20
			11,950	7,550		90,222		
		2,00	6,000		5,450	65,400		
					Sommano mq	155,622	3,24	504,22
82	0204008 Svellimento di lastre di marmo o di pietra di qualunque specie sogli, davanzi, ornici, rivestimenti, pedate ed alzate di gradini, battiscopa e simili), compreso la spicconatura dello strato di malta di allettamento, compreso gli oneri di cui alle note particolari.							
		2,00	2,000	0,600		2,400		
		4,00	3,000	0,500		6,000		
		4,00	3,000		0,180	2,160		
		4,00	3,000	0,300		3,600		
		4,00	0,300		0,180	0,216		
		6,00	0,300	0,900		1,620		
		6,00	0,300		0,180	0,324		
		8,00	1,300	0,300		3,120		
		8,00	1,300		0,180	1,872		
		2,00	1,100	0,300		0,660		
		2,00	1,700	0,300		1,020		
		2,00	1,700		0,180	0,612		
		2,00	1,400	0,300		0,840		
		2,00	1,400		0,180	0,504		
		14,00	1,300	0,300		5,460		
		14,00	1,300		0,180	3,276		
		6,00	1,300	0,600		4,680		
		6,00	1,300		0,180	1,404		
		12,00	1,300	0,300		4,680		
		12,00	1,300		0,180	2,808		
			2,300	0,900		2,070		
			1,100	1,100		1,210		
		2,00	1,700	0,600		2,040		
		2,00	1,800	0,600		2,160		
		2,00	2,000	0,600		2,400		
		2,00	1,500	0,600		1,800		
		2,00	2,000	0,600		2,400		
		2,00	2,200	0,500		2,200		
		2,00	1,400	0,200		0,560		
					Sommano mq	64,096	4,56	292,28
83	0205001 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, grate, cancelli, travi e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari.	11,00	8,000		26,200	2.305,600		
	A RIPORTARE							1.045.326,21

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								1.045.326,21	
84	0205002 Rimozione di infissi di legname di qualunque specie, incluso mostre, succiati, telai e simili, di superficie fino a 3 mq. compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	2,500	1,600	25,000	200,000			
		2,00	3,000	1,000	15,000	90,000			
		2,00	1,900	3,200	25,000	304,000			
		2,00	1,400	3,200	25,000	224,000			
			3,000	3,200	25,000	240,000			
		2,00	0,800	2,000	25,000	80,000			
		2,00	1,000	1,000	18,000	36,000			
			1,500	2,200	20,000	66,000			
			1,400	1,200	20,000	33,600			
			1,400	2,200	20,000	61,600			
		2,00	1,200	1,700	20,000	81,600			
		6,00	10,000			60,000			
			1,210	2,000	30,000	72,600			
						Sommano Kg	3.855,000	0,79	3.045,45
		85	0205005 Rimozione di infissi in ferro o in alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superficie fino a 3 mq, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	45,00				45,000	
						Sommano cad	45,000	9,03	406,35
3,00						3,000			
86	0205007 Rimozione di infissi in ferro o in alluminio anodizzato di qualunque forma e specie, di superficie da oltre 5 mq fino a 7 mq. compreso gli oneri di cui alle note particolari.	4,00				4,000			
						Sommano cad	3,000	9,72	29,16
						4,000			
87	0205011 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie e diametro fino a 25 cm compreso gli oneri di cui alle note particolari.		150,000			150,000			
						Sommano ml	150,000	3,33	499,50
						50,000			
88	0205012 Rimozione di tubazioni in vista di qualunque specie e diametro da oltre 25 cm fino a 50 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		50,000			50,000			
						Sommano ml	50,000	4,66	233,00
89	0205013 Rimozione di apparecchi								
A RIPORTARE								1.049.617,99	

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.049.617,99
90	igienico-sanitari e di riscaldamento, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	10,00				10,000		
	Sommano cad		10,000	8,88	88,80			
	0103002							
	Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e disfacimenti.							
	voce 0201011		80,250	0,100	8,025			
	voce 0201013		12,950	0,200	2,590			
	voce 0201010		23,000		23,000			
	voce 0202001		205,817		205,817			
	voce 0201015		470,850	0,250	117,713			
	voce 0202006		6,980		6,980			
	voce 0203001		450,880	0,050	22,544			
	voce 0203002		1.405,670	0,100	140,567			
	voce 0203003		39,900	0,030	1,197			
	voce 0203007		39,900		39,900			
	voce 0204001		705,000	0,100	70,500			
	voce 0204005		12.600,000	0,050	630,000			
	voce 0204006		80,000	0,200	3,200			
	voce 0204007		155,622	0,100	15,562			
	voce 0204008		64,096	0,100	6,410			
			45,000	3,000	13,500			
	50,000		50,000					
			Sommano mc	1.357,505	9,18	12.461,90		
91	0401002							
	Muratura di tufo, comunque squadrato, e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda in soprafondazioni, con conci opportunamente ammartati anche di punta, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Di spessore fino a 50 cm.							
		1,400	0,300	2,200	0,924			
		1,400	0,300	1,200	0,504			
	4,00	0,600	0,300	4,500	3,240			
	2,00	2,200	0,500	1,500	3,300			
			Sommano mc	7,968	84,88	676,32		
92	0401003							
	Muratura di tufo, comunque squadrato, e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda in soprafondazioni, con conci opportunamente ammartati anche di punta, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Di spessore oltre 50 cm.							
	2,00	7,900	0,650	2,600	26,702			
		2,400	0,650	2,600	4,056			
A RIPORTARE								1.062.845,01

pag. 21/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.062.845,01
			2,000	0,700	2,400	3,360		
		6,00	1,650	0,700	2,200	15,246		
		4,00	1,300	0,600	2,200	6,864		
		2,00	2,500	0,600	1,600	4,800		
		2,00	2,000	0,600	1,500	3,600		
		2,00	1,500	0,600	2,300	4,140		
		2,00	2,000	0,600	1,500	3,600		
		2,00	1,700	0,600	1,500	3,060		
		2,00	1,600	0,600	2,300	4,416		
		2,00	1,300	0,600	1,700	2,652		
			19,000	0,700	3,000	39,900		
			13,500	0,700	6,500	61,425		
		2,00	13,500	0,500	3,750	50,625		
		2,00	10,500	0,500	3,750	39,375		
			12,700	0,500	3,400	21,590		
		2,00	3,600	0,500	3,400	12,240		
		4,00	2,600	0,500	3,400	17,680		
		2,00	10,000	0,500	3,400	34,000		
		2,00	20,100	0,500	3,400	68,340		
			12,500	0,500	3,400	21,250		
		2,00	19,700	0,500	1,000	19,700		
		2,00	2,400	0,500	1,000	2,400		
			3,000	0,500	1,000	1,500		
			3,700	0,500	1,000	1,850		
93	0401012 Compenso per l'impiego di malta di cemento a 3 ql in luogo di quella comune od idraulica di pozzolana o bastarda nelle murature di tufo di cui agli artt. 04.01.001, 04.01.002, 04.01.003. voce 0401002 voce 0401003		7,968 474,371			7,968 474,371	79,49	37.707,75
94	0402003 Vespaio di pietrame vulcanico, compreso il magistero per l'aerazione da realizzarsi mediante una rete di canaletti paralleli con interesse massimo di 2,50 m, di sezione non minore di 15x20 cm comunicanti fra loro e con appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	7,000	5,900	0,350	28,910	4,02	1.939,00
95	0501005 Conglomerato cementizio confezionato con 0,400 mc di malta di calce idraulica e 0,800 mc di ghiaia e pietrisco da 3 cm a 5 cm, dosato con 2,5 ql di cemento di tipo 325, in opera per fondazioni, sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note					28,910	25,32	732,00
A RIPORTARE								1.103.223,76

pag. 22/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.103.223,76
	particolari.	2,00	7,000	5,900	0,200	16,520		
96	0403001 Muratura di mattoni pieni e malta comune od idraulica di pozzolana o bastarda, di spessore non inferiore a 24 cm, a uno o piu' fronti, in opera in fondazione o in elevazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.				Sommario mc	16,520	61,33	1.013,17
		40,00	0,600	0,600	3,000	43,200		
97	0403004 ART. RIF. 0403001 Sovrapprezzo alla muratura di mattoni pieni di cui agli artt. 04.03.001, 04.03.002 e 04.03.003 se eseguita per pilastri isolati di sezione inferiore a 0,25 mq. voce 0403001		43,200		Sommario mc	43,200	158,48	6.846,34
98	0202001 Taglio a sezione obbligata di murature di tufo di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari.				Sommario mc	43,200	23,77	1.026,86
		20,00	3,000	0,600	0,500	18,000		
99	0103002 Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e disfacimenti. vice 0202001		18,000		Sommario mc	18,000	64,28	1.157,04
100	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250,in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.				Sommario mc	18,000	9,18	165,24
		20,00	3,000	0,600	0,500	18,000		
101	0502003 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		18,000		Sommario mc	18,000	69,18	1.245,24
						120,000	2.160,000	
102	0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano				Sommario Kg	2.160,000	0,73	1.576,80
A RIPORTARE								1.116.254,45

pag. 23/91



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.116.254,45
103	0403013 d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).  Tramezzi di mattoni forati e malta bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari. - di spessore 8 cm. piano terra   							

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.126.028,68
	note particolari. - eseguito a mano fino alla profondita' di 2.00 m. per plinti pilastri per muro ingresso principale per muro palcoscenico	2,00	1,200 19,000 13,500	0,600 0,700 0,700	2,500 3,000 0,700	3,600 39,900 6,615		
105	0201009 Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00	1,200 19,000 13,500	0,600 0,700 0,700	0,200 0,200 0,200	0,288 2,660 1,890	50,115 40,03	2.006,10
106	0103002 Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e disfacimenti. voce 0101011 voce 0201009		50,115 4,838			50,115 4,838	68,68	332,27
107	0301001 Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe Rbk=200 entro terreni asciutti a granulometria fine (argille, lime sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura e il getto del conglomerato per un volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la rettifica delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni cento pali e gli oneri di cui alle note particolari. Per lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo 400 mm.	50,00	12,000			600,000	9,18	504,47
108	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250, in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	1,200 19,000 13,500	0,600 0,700 0,700	0,900 0,500 0,700	1,296 6,650 6,615	600,000 25,02	15.012,00
109	0502003 Acciaio per strutture in cemento					14,561	69,18	1.007,33
A RIPORTARE								1.144.890,85

pag. 25/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.144.890,85
	armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k. in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		14,561 180,000		120,000 50,000	1.747,320 9.000,000		
110	0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).	2,00	3,600 19,000 13,500	2,400 2,100	9,000	64,800 45.600 28.350	0,73	7.845,54
111	0201015 Demolizione di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato, di altezza complessiva da oltre 25 cm fino a 40 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		14,500 36,000	3,000 3,000		43,500 108.000	15,94	2.211,67
112	0103002 Trasporto con qualunque mezzo a di scarica di materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni, tagli e disfacimenti. voce 0201015		151,500		0,300	45,450	12,22	1.851,33
113	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250,in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	13,400 10,700 14,700 3,000 36,000 3,000	0,500 0,500 0,600 0,500 0,600 0,600	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	6,700 5,350 8,820 1,800 21,600 1,800	9,18	417,23
114	0502003 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k. in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.					46,070	69,18	3.187,12
A RIPORTARE								1.160.403,74


pag. 26/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.160.403,74
115	0502004 Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		46,070		120,000	5.528,400		
					Sommano Kg	5.528,400	0,73	4.035,73
			13,400	10,700	7,900	1.132,702		
			14,700	3,000	7,900	348,390		
			36,000	3,000	7,900	853,200		
116	0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).				Sommano Kg	2.334,292	0,86	2.007,49
			4,00	13,400	0,500	26,800		
			4,00	10,700	0,500	21,400		
			4,00	14,700	0,500	29,400		
			4,00	3,000	0,500	6,000		
			4,00	36,000	0,500	72,000		
			4,00	3,000	0,500	6,000		
			50,000	1,200		60,000		
					Sommano mq	221,600	15,94	3.532,30
117	0503005 Cassaforma ed armatura di sostegno per solai misti in conglomerato e laterizi o simili gettati in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per luci fino a 5,00 m .		14,700	3,000		44,100		
			36,000	3,000		108,000		
			19,200	5,600		107,520		
					Sommano mq	259,620	10,20	2.648,12
118	0503006 Cassaforma ed armatura di sostegno come all'art. 05.03.005. - per luci oltre 5,00 m e fino a 10,00 m.		13,400	10,700		143,380		
					Sommano mq	143,380	12,85	1.842,43
119	0602010 Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di paglia, teli di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		2,00	47,000	18,000	1.692,000		
			2,00	28,500	18,000	1.026,000		
					Sommano mq	2.718,000	2,45	6.659,10
120	0602008 Tavolato per ponteggi metallici (piani)							
A RIPORTARE								1.181.128,91

pag. 27/91



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.181.128,91
121	0602009 di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. - per il primo mese o frazione di mese.		18,00	47,000	1,250	1.057,500		
			18,00	28,500	1,250	641,250		
			2,00	28,500	2,000	114,000		
			Sommano mq			1.812,750	4,61	8.356,78
						32.629,500		
122	0602013 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.		18,00	1.812,750		32.629,500		
			Sommano mq			32.629,500	0,51	16.641,05
			2,00	47,000	18,000	1.692,000		
			2,00	28,500	18,000	1.026,000		
123	0602014 Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari - per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.		Sommano mq			2.718,000	3,97	10.790,46
			18,00	2.718,000		48.924,000		
			Sommano mq			48.924,000	0,35	17.123,40
124	0701004 Solaio piano a struttura mista di conglomerato cementizio e laterizi, di qualsiasi luce e per qualsiasi sovraccarico, costituito da nervature parallele e soletta superiore in conglomerato cementizio di classe Rbk=250 e da laterizi aventi funzione statica di collaborazione col conglomerato, in opera, compreso la soletta superiore ovvero il conglomerato atto a conguagliare i vuoti delle scanalature superiori dei blocchi di laterizio (rasatura), le fascie piene, i travetti di ripartizione regolamentari, e gli oneri di cui alle note particolari.		13,400	10,700	30,000	4.301,400		
			14,700	3,000	30,000	1.323,000		
			19,220	5,600	30,000	3.228,960		
			Sommano mq*cm			8.853,360	0,84	7.436,82
A RIPORTARE								1.241.477,42
pag. 28/91								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.241.477,42
125	NP119 Fornitura di pannelli costituiti da materiale fono assorbente e rivestiti con lamiera di acciaio zincato, in opera per realizzazione controsoffitti orizzontali e creazione pareti verticali, rifiniti con vernice intumescente REI 60, previa idonea preparazione, compreso il taglio, lo sfrido, il trasporto, il tiro in alto nonché gli oneri per l'ancoraggio, bulloneria e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. per controsoffitti	4,00	26,500	3,000		318,000		
			26,500	13,000		344,500		
			19,200	5,600		107,520		
	per pareti	88,00	2,000	1,000		176,000		
			12,500		2,600	32,500		
		2,00	6,000		3,000	36,000		
		6,00	1,000		1,000	6,000		
			12,000		1,000	12,000		
			12,000		2,300	27,600		
		4,00	1,400		7,000	39,200		
Sommano mq						1.099,320	123,50	135.766,02
126	0801006 Masso formato da pietrischetto o brecciolino o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e finito a fratazzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da oltre 8 cm fino a 10 cm.							
			19,000	6,000		114,000		
			36,000	3,000		108,000		
			11,000	6,000		66,000		
		2,00	19,000	3,000		114,000		
		2,00	11,000	3,000		66,000		
			20,000	4,000		80,000		
			15,000	3,000		45,000		
			11,000	6,000		66,000		
			13,500	3,600		48,600		
			13,400	10,700		143,380		
Sommano mq						850,980	5,35	4.552,74
127	0801009 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 ql di cemento di tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrella resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da 2 a 4 cm. voce 0801006		850,980			850,980		
A RIPORTARE								1.381.796,18

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO


N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.381.796,18
128	0802005 Manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata a base di bitume polimero plastomero armata con velo di fibra di vetro ed applicata a fiamma previa spalmatura di primer bituminoso sul piano di posa; in opera su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di spessore non inferiore a 4 mm.	2,00	1.063,725		Sommario mq	850,980	9,66	8.220,47
						2.127,450		
129	0802023 Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con due passate di vernice nei colori bianco o verde, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	2,00			Sommario mq	2.127,450	9,32	19.827,83
			13,400	10,700		143,380		
			13,000	3,600		46,800		
			19,000	3,000		114,000		
			21,000	4,000		84,000		
			19,500	6,000		117,000		
			11,000	6,000		66,000		
					Sommario mq	571,180	3,14	1.793,51
130	0901004 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi, pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti. per infissi in vetro	2,00	18,000	5,000	80,000	7.200,000		
		2,00	3,000	2,200	80,000	1.056,000		
		2,00	2,000	2,200	80,000	704,000		
		2,00	2,400	4,000	80,000	1.536,000		
		3,00	0,500	0,500	30,000	22,500		
		3,00	1,800	2,200	40,000	475,200		
		3,00	1,200	1,000	30,000	108,000		
		16,00	0,500	0,500	20,000	80,000		
		4,00	1,000	0,500	30,000	60,000		
		10,00	2,000	2,000	60,000	2.400,000		
		8,00	5,000	1,100	60,000	2.640,000		
		3,00	2,500	3,200	60,000	1.440,000		
					Sommario Kg	17.721,700	2,82	49.975,19
131	0901018 Compenso agli artt. da 09.01.001 a							
A RIPORTARE								1.461.613,18
pag. 30/91								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.461.613,18
	09.01.014 per esecuzione di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron.		17.721,700			17.721,700		
132	1001019 Intonaco interno pronto costituito da premiscelato a base di vermiculite espansa e leganti speciali, finito a fratazzo, dello spessore di 15 mm, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari.		4.200,000			4.200,000		
					Sommario Kg	17.721,700	0,44	7.797,55
133	1001011 Intonaco rustico su superfici piane esterne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - con malta comune o idraulica di pozzolana.		2.800,000			2.800,000		
					Sommario mq	4.200,000	9,37	39.354,00
134	1001016 Finitura dell'intonaco rustico con malta fina crivellata di calce e polvere di marmo, di spessore 5 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		4.200,000 2.800,000			4.200,000 2.800,000		
					Sommario mq	7.000,000	7,51	52.570,00
135	NP116 Pavimento in pietra calcarea vesuviana, coste fresate a giunti, poste in opera su letto di sabbia e cemento dello spessore cm 8, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento, compresi eventuali tagli e sfridi, la levigatura finale, la pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	2,00	31,500 17,800 17,800 3,700 1,400 9,300 4,800 19,000 10,800	3,000 4,800 3,000 3,000 3,000 1,500 3,000 5,700 6,100		189,000 85,440 53,400 11,100 8,400 13,950 14,400 108,300 65,880		
		2,00	4,900		0,500	4,900		
		2,00	2,800		0,500	2,800		
		2,00	4,900		0,500	4,900		
		2,00	2,800		0,500	2,800		
		4,00	4,900		0,600	11,760		
		4,00	2,800		0,600	6,720		
A RIPORTARE								1.579.730,73

pag. 31/91





## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.579.730,73
136	NP121 Fornitura e posa in opera di battiscopa con listello di pietra vesuviana con gola di altezza cm 10 e spessore da 8 a mm 10, in mopera con malta cementizia.	4,00	4,900		0,900	17,640		
		4,00	2,800		0,900	10,080		
		7,00	0,500		0,800	2,800		
		6,00	3,000		0,800	14,400		
			2,200		1,000	2,200		
			15,000		1,000	15,000		
			20,000		1,000	20,000		
			2,500		1,000	2,500		
		Sommano mq				668,370	121,60	81.273,79
			400,000			400,000		
137	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250,in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
		2,00	4,900	0,500	0,600	2,940		
		2,00	2,800	0,500	0,600	1,680		
			16,500	1,200	0,500	9,900		
		2,00	4,900	0,500	0,900	4,410		
		2,00	2,800	0,500	1,000	2,800		
		Sommano ml				400,000	14,25	5.700,00
138	0502003 Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza migliorata Fe.B.44k, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.							
139	0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15,00 m e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).							
140	NP116 Pavimento in pietra calcarea vesuviana, coste fresate a giunti, poste in opera su letto di sabbia e cemento dello spessore cm 8, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento, compresi eventuali tagli e sfridi, la levigatura finale, la pulizia e quant'altro							
A RIPORTARE								1.669.715,93

pag. 32/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.669.715,93
	occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.							
		4,00	16,500	0,300		19.800		
		14,00	1,200	0,300		5.040		
		16,00	1,200		0,180	3,456		
		5,00	16,500		0,180	14.850		
		2,00	1,200		0,750	1.800		
			60,000			60.000		
					Sommano mq	104,946	121,60	12.761,43
141	1004030 Levigatura di fronti, teste e coste di lastre di marmo.							
		4,00	16,500			66.000		
		2,00	1,200			2.400		
		14,00	1,200			16.800		
					Sommano ml	85,200	2,45	208,74
142	1004031 Lucidatura di fronti, teste e coste già levigati, per ogni centimetro di spessore.							
		4,00	16,500			66.000		
		2,00	1,200			2.400		
		14,00	1,200			16.800		
					Sommano ml	85,200	1,86	158,47
143	1004034 Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e trani di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008.							
			668,370			668,370		
			104,946			104,946		
					Sommano mq	773,316	9,22	7.129,97
144	NP117 Pavimento in pietra calcarea bianca leggermente bocciardata, coste fresate a giunti, poste in opera su letto di sabbia e cemento dello spessore cm 8, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento, compresi eventuali tagli e sfridi, la levigatura finale, la pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.							
			21,000	14,900		312,900		
		3,00	2,700	1,800		14,580		
			16,500	2,500		41,250		
			20,500	2,500		51,250		
			12,500	6,000		75,000		
		6,00	12,500	0,400		30,000		
		32,00	1,200	0,300		11,520		
		6,00	1,000	1,000		6,000		
		38,00	1,200		0,180	8,208		
		12,00	1,200	0,300		4,320		
		12,00	1,200		0,180	2,592		
A RIPORTARE								1.689.974,54
pag. 33/91								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.689.974,54
145	NP118 Fornitura e posa in opera di battiscopa con listello di pietra calcarea bianca con gola di altezza cm 10 e spessore da 8 a mm 10, in mopera con malta cementizia.				Sommario mq	557,620	90,73	50.592,86
			200,000			200,000		
146	1004030 Levigatura di fronti, teste e coste di lastre di marmo.				Sommario mq	200,000	13,30	2.660,00
		6,00	12,500			75,000		
		32,00	1,200			38,400		
		6,00	1,000			6,000		
		38,00	1,200			45,600		
		12,00	1,200			14,400		
147	1004031 Lucidatura di fronti, teste e coste già levigati, per ogni centimetro di spessore.				Sommario ml	179,400	2,45	439,53
			179,400			179,400		
148	1004034 Compenso per lucidatura alle lastre di marmo bianco e trani di cui agli artt. 10.04.001, 10.04.002, 10.04.003, 10.04.006, 10.04.007, 10.04.008.				Sommario ml	179,400	1,86	333,68
			12,500	6,000		75,000		
		32,00	1,200	0,300		11,520		
		12,00	1,200	0,300		4,320		
149	1002010 Pavimento di piastrelle in monocottura, smaltate, a tinta unita, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di misura 30x30 cm...				Sommario mq	90,840	9,22	837,54
			10,800	6,000		64,800		
			3,200	1,800		5,760		
			2,900	3,000		8,700		
			14,900	1,200		17,880		
			12,800	1,700		21,760		
			10,600	4,500		47,700		
			1,200	1,200		1,440		
			12,300	3,000		36,900		
			12,800	3,200		40,960		
			2,800	2,100		5,880		
			2,600	2,500		6,500		
		2,00	4,400	2,500		22,000		
			20,700	2,100		43,470		
			3,900	2,500		9,750		
150	1002027				Sommario mq	333,500	34,05	11.355,67
A RIPORTARE								1.756.193,82
pag. 34/91								

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.756.193,82
	Lucidatura a piombo di pavimenti (marmo, a getto, bollettonato, marmette, marmettoni), compreso la stuccheggiatura con cemento bianco o colorato, la levigatura, la pulizia e gli oneri di cui alle note particolari.		668,370 104,946			668,370 104,946		
151	1003004 Rivestimento di pareti interne, come all'art.10.03.001. - con piastrelle in cotto forte smaltato, a decoro semplice, di misura 20x20 cm, spessore 8-10 mm.	17,00	6,000	2,200		773,316 224,400	8,78	6.789,71
				Sommario mq		224,400	30,96	6.947,42
152	1003009 Zocchetto in piastrelle di gres ceramico, come all'art. 10.03.007. - di colori forti.		600,000			600,000		
				Sommario mq		600,000	5,60	3.360,00
153	0801009 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q1 di cemento di tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrella resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e gli oneri di cui alle note particolari - di spessore medio reso da 2 a 4 cm.		333,500			333,500		
				Sommario mq		333,500	9,66	3.221,61
154	1101013 Porta interna di legno abete ad uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 6x3, 6-4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, rivestita sulle due facce di compensato di legno mogano lucidato con riquadri per i vetri, compreso i relativi regoletti da 4 mm; zocchetto di abete al piede di altezza fino a 10 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	2,00 45,00	2,800 0,900	2,200 2,100		12,320 85,050		
A RIPORTARE								1.776.512,56

pag. 35/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.776.512,56
		2,00	1,100		2,100	4.620		
155	NP122 Laccatura di porte interne mediante l'imprimatura con una mano di olio di lino cotto, stuccatura parziale e rasatura delle superfici, compreso l'applicazione di due passate di vernice per laccatura e ogni onere e mgistero per il montaggio e lo smontaggio degli infissi per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	55,00			Sommano mq	101,990	182,03	18.565,24
156	1101029 Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	55,00	5,400		Sommano cad	55,000	172,21	9.471,55
157	1101033 Mostra o dietromostra di legno abete di spessore 2 cm e larghezza fino a 12 cm scorniciata o con cornice sovrapposta, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	110,00	5,400		Sommano ml	297,000	3,73	1.107,81
158	1105009 Coppia di maniglie in ottone a pulsante, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	100,00			Sommano ml	594,000	6,53	3.878,82
159	1105019 Serratura a pomolo completa di tre chiavi, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	100,00			Sommano cad	100,000	5,94	594,00
160	1105021 Apparecchio per apertura di sopraluci per infissi in ferro con sistema a vasistas completo di braccio, asta di manovra, leva di ottone e compasso superiore, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	20,00			Sommano cad	100,000	15,55	1.555,00
161	1105024 Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di				Sommano cad	20,000	66,23	1.324,60
A RIPORTARE								1.813.009,58

pag. 36/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO			
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO						
RIPORTI								1.813.009,58			
162	NP123 alluminio, in opera con gli oneri di cui alle note particolari.  Vetro antisfondamento costituito da lastre spearate da intreccapedine, in opera su serramenti in ferro con regoletti avvitati a scatto, con lastre del tipo Visarm di spessore 6-7 mm e intercapedine 9 mm.	23,00				23,000	107,44	2.471,12			
									Sommario cad	23,000	
163	1202002 Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a biccchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari - di diametro esterno da 75 a 125 mm.	12,50	300,000			225,680	66,50	15.007,72			
									Sommario mq	225,680	
164	1202003 Tubazione in PVC rigido, per aereazione di locali chiusi o ventilazione delle colonne di scarico, serie 300, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a biccchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di diametro esterno da 140 a 250 mm.	20,00	100,000			2.000,000	0,75	1.740,00			
									Sommario ml*cm	2.000,000	
165	1302001 Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base di resine emulsionate vinilacriliche, prima di procedere alla pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari.					4.200,000	0,87	8.890,00			
									Sommario mq	4.200,000	
166	1302002 Preparazione di superfici con stucco emulsionato a due riprese e relativa cartavetratura, compreso gli oneri di cui					2.800,000	1,27	8.890,00			
									Sommario mq	2.800,000	
A RIPORTARE								1.843.930,92			

pag. 37/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								1.843.930,92	
	alle note particolari.		4.200,000			4.200,000			
167	1302011 Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca, di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	4.200,00			Sommario mq	4.200,000	4,76	19.992,00	
						4.200,000			
168	1302012 Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di pittura lavabile opaca, di resine sintetiche acriliche emulsionabili in colori correnti, per una passata in più di pittura lavabile compreso gli oneri di cui alle note particolari.	4.200,00			Sommario mq	4.200,000	3,04	12.768,00	
						4.200,000			
169	1302013 Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		2.800,000		Sommario mq	2.800,000	0,84	3.528,00	
						2.800,000			
170	1302014 Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulitura, stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche in colori correnti chiari, per una passata in più di pittura lavabile, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		2.800,000		Sommario mq	2.800,000	4,51	12.628,00	
						2.800,000			
171	0101011 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di cui alle note particolari. - eseguito a mano fino alla profondità di 2.00 m.		200,000	0,800	1,200	Sommario mc	192,000	1,38	3.864,00
						192,000			
172	0102004					Sommario mc	192,000	40,03	7.685,76
A RIPORTARE								1.904.396,68	
pag. 38/91									

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.904.396,68
	Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		200,000	0,800	1,200	192,000		
173	0201009 Demolizione di conglomerati cementizi non armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		200,000	0,800	0,150	24,000	1,03	197,76
					Sommario mc	192,000		
174	0201010 Demolizione di conglomerati cementizi armati, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		20,000			20,000	68,68	1.648,32
					Sommario mc	24,000		
175	0103003 Trasporto nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla Direzione dei lavori, di materiali provenienti da scavi, demolizioni, scomposizioni e svellimenti, a distanza superiore ai 50 m, per ogni 50 m o frazione, oltre i primi 50 m eseguito con carriole. voce 0201009 voce 0201010		24,000 20,000			24,000 20,000	107,94	2.158,80
					Sommario mc	44,000		
176	0501015 Conglomerato cementizio rbK=250,in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		200,000	0,800	0,150	24,000	19,38	852,72
					Sommario mc	24,000		
177	0502004 Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.		200,000	0,800	7,900	1.264,000	69,18	1.660,32
					Sommario Kg	1.264,000		
178	0405001 Muratura a cassa vuota o di cortina o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, compresa l'incassatura superiore e gli oneri di cui alle note particolari; con paramento						0,86	1.087,04
A RIPORTARE								1.912.001,64

pag. 39/91



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								1.912.001,64	
179	1001009 esterno in tramezzo di mattoni pieni da 13 cm, paramento interno in tramezzo di mattoni forati da 10-11 cm e spessore complessivo 30 cm.		80,000						
						Sommario mq	80,000	41,12	3.289,60
180	1001016 Intonaco rustico su superfici piane interne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - con malta comune o idraulica di pozzolana.		160,000						
						Sommario mq	160,000	5,25	840,00
181	NP124 Finitura dell'intonaco rustico con malta fina crivellata di calce e polvere di marmo, di spessore 5 mm, compreso gli oneri di cui alle note particolari.		160,000						
						Sommario mq	160,000	7,51	1.201,60
182	0501015 Applicazione di pittura sulle parti in ferro, con vernici intumescenti a norma REI 60, mediante la preparazione delle superfici con stuccatura parziale con stucco sintetico, compreso l'abrasivatura delle parti stuccate e due passate di vernice.		2.736,000						
						Sommario mq	2.736,000	24,70	67.579,20
183	0502003 Conglomerato cementizio rbK=250,in opera per strutture in cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari.	2,00	1,800	0,150	1,000	0,540			
			27,000	0,150	1,000	4,050			
			8,00	1,800	0,150	1,000	2,160		
184	0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 m	8,00	1,800	1,800	0,200	5,184			
			4,00	1,800	0,150	1,000	1,080		
			9,400	0,150	1,000	1,410			
			1,800	1,800	0,200	0,648			
					Sommario mc	15,072	69,18	1.042,68	
			15,072			60,000	904,320		
					Sommario Kg	904,320	0,73	660,15	
A RIPORTARE								1.986.614,87	

<

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								1.986.614,87
	e per altezze fino a 5,00 m dal piano d'appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, piattabande, muri di sostegno e simili).	4,00	1,800		1,000	7,200		
		2,00	27,000		1,000	54,000		
		16,00	1,800		1,000	28,800		
		16,00	1,800	1,800		51,840		
		8,00	1,800		1,000	14,400		
		2,00	9,400		1,000	18,800		
			1,800	1,800		3,240		
185	1001009 Intonaco rustico su superfici piane interne, costituito da increspatura ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari - con malta comune o idraulica di pozzolana.		178,280		Sommario mq	178,280	15,94	2.841,78
186	NP116 Pavimento in pietra calcarea vesuviana, coste fresate a giunti, poste in opera su letto di sabbia e cemento dello spessore cm 8, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento, compresi eventuali tagli e sfridi, la levigatura finale, la pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		89,140		Sommario mq	178,280	5,25	935,97
						89,140		
187	NP125 Fornitura e posa in opera di essenze arboree (seconda grandezza), da contenitore, ben accestate, sviluppate ed equilibrate, prive di deformazioni, ferite, attacchi parassitari, pregressi o in corso e tali da avere forma e portamento di esemplari cresciuti liberamente opportunamente rizollate compreso il tutore di legno di castagno, l'onere per l'innaffiamento, l'attecchimento e la sostituzione eventuale entro un anno di albero insecchito.				Sommario mq	89,140	67,86	6.049,04
		18,00				18,000		
188	NP126 Preparazione di terreno mediante adeguate lavorazioni, concimazioni, livellamento compreso il prelievo e la selezione da eventuali materiali estranei				Sommario cad	18,000	190,00	3.420,00
A RIPORTARE								1.999.861,66

pag. 41/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								1.999.861,66	
	(ciontoli, radici, detriti ecc.), nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		9,400 27,000	1,800 1,800		16,920 48.600			
189	NP127 Seminazione di aree a verde o aiuole con idonei semi di graminacee da sottoporre alla preventiva autorizzazione della D.L. compresa la fornitura di semi, l'onere dell'innaffiamento e dell'attecchimento. Qualora entro un anno non vi fosse attecchimento a perfetta regola d'arte ad insindacabile giudizio della D.L. l'Impresa è obbligata alla rifazione del manto erboso.		9,400 27,000	1,800 1,800	Sommario mq	65,520	0,63	41,28	
190	NP128 Fornitura e posa in opera di elementi in legno e lamellare di sezione quadra 15x15 cm per pilastri e travi di collegamento, per formazione pergolato completo di ferramenta resistente alla ruggine nonché verniciatura protettiva, compreso ogni onere e magistero.	20,00 2,00 3,00	3,150 8,600 4,400		Sommario mq	65,520	0,42	27,52	
191	NP129 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 120 secondo i grafici progettuali, completa di controtelaio, guarnizioni fumi caldi e freddi, coibentazione interna, maniglioni antipanico, compreso l'eventuale taglio della muratura, la ripresa dell'intonaco dello squarcio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	23,00			Sommario ml	93,400	72,20	6.743,48	
						Sommario cad	23,000	1.615,00	37.145,00
Totale paragrafo 1.1								2.043.818,94	
1.2 Restauro del Cinema Maestoso. Impianti.									
1	NP1 Fornitura e messa in opera di Quadro M.T.Ricezione tipo SCHNEIDER ELECTRIC SM6 o similare, con protezione Arco Int. 16 kA 1s sui 4 lati, composto da n.2 unità + accessori:								
A RIPORTARE								2.043.818,94	

pag. 42/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.043.818,94
	tensione nominale kV 24;tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50 Hz/1 min valore efficace kV 50; tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/ 50 microS valore di picco kV 125; tensione di esercizio kV 20;frequenza nominale 50Hz; n. fasi 3; corrente nominale delle sbarre principali A 630; corrente nominale massima delle derivazioni A 630; corrente nominale ammissibile di breve durata kA 16 corrente nominale di picco kA 40; potere d'interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 16; durata nominale del corto circuito s 1 accessori: leva di manovra e pannello finale di chiusura per quadro versione arco interno 16; kA 1 s. Unità 1 tipo GAM2_AI o similare: 24 kV-16kA-630A. Unità arrivo sempl. Protezione arco int. 16 kA 1 s. Unità 2 tipo DM1A_SF1_AI: SF1 24 kV-16 kA-630 A. Unità interr. con sempl.sez. e TA ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
2	NP2 Fornitura e messa in opera di Quadro M.T.Trasf. tipo SCHNEIDER ELECTRIC SM6 o similare, con protezione Arco Interno 16 kA 1s sui 4 lati, composto da n.2 unità + accessori: tensione nominale kV 24; tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50 Hz/1 min valore efficace kV 50; tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/ 50 microS valore di picco kV 125; tensione di esercizio kV 20 frequenza nominale 50Hz; n. fasi 3 corrente nominale delle sbarre principali A 630 corrente nominale massima delle derivazioni A 630; corrente nominale ammissibile di breve durata kA 16; corrente nominale di picco kA 40 potere d'interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 16; durata nominale del corto circuito s 1 accessori: leva di manovra e pannello finale di chiusura per quadro versione arco interno 16 kA 1 s. Unità 1 tipo GAM2_AI o similare: 24 kV-16kA-630A. Unità arrivo sempl.				Sommario cad	1,000	19.300,00	19.300,00
A RIPORTARE								2.063.118,94

pag. 43/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.063.118,94
3	Protezione arco int. 16 kA 1 s : Unità 2 tipo DM1A_SF1_AI: SF1 24 kV-16 kA-630 A. Unità interr. con sempl.sez. e TA ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
	Sommario cad					1,000	19.300,00	19.300,00
4	NP3 Fornitura e messa in opera di Trasformatore trifase tipo T-CAST SCHNEIDER ELECTRIC o similare: potenza nominale 630 kVA; tensione di riferimento kV 24 tensione di prova a frequenza industriale 50 Hz 1 min kV 50; tensione di impulso 1,2/ 50 microS kV 125; tensione primaria kV 20; tensione secondaria tra le fasi V 400 a vuoto; tensione secondaria tra le fasi e il neutro V 231 a vuoto; isolamento in resina regolazione MT standard $\pm 2 \times 2,5\%$ ; collegamento triangolo/stella con neutro - Dyn 11 perdite a vuoto W 1650; perdite dovute al carico 75°C W 6600; perdite dovute al carico 120°C W7800; tensione di corto circuito standard %6; corrente a vuoto % 1.2; corrente di inserzione Ie/In valore di cresta 9; corrente di inserzione - costante di tempo 0.25 caduta di tensione a pieno carico cosf = 1 % 1.42; caduta di tensione a pieno carico cosf = 0.8 % 4.67; rendimento a 4/4 del carico cosf = 1 % 98.52; rendimento a 4/4 del carico cosf = 0.8 % 98,16; rendimento a 3/4 del carico cosf = 1 % 98,74; rendimento a 3/4 del carico cosf = 0,8 % 98,43; rumore potenza acustica Lpa a 1 m dB(A) 57; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
	NP4 Fornitura e messa in opera di Gruppo statico di continuità tipo POWERTRONIX. trifase serie PTX3 o similare, 30 kVA comprensivo di: raddrizzatore per alimentazione inverter e ricarica batterie; batteria di accumulatori di tipo ermetico per un'autonomia di 15 minuti; inverter a tecnologia PWM; trasformatore di uscita; by-pass statico e manuale sistema di comando e controllo a					Sommario cad	1,000	13.000,00
A RIPORTARE								

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.095.418,94
	microprocessore; pannello sinottico LCD a bordo macchina; n.4 interruttori in/out/by-pass statico e manuale; fusibili di batteria; predisposizione interfaccia seriale RS 232; armadio batterie di tipo ermetico ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
5	NP5 Fornitura e messa in opera di Gruppo elettrogeno tipo IGEA S.p.A. di Gualtieri AF 80 o similare da 80 kVA pari a 64 kW, Vn 400 V, 50 Hz, 1500 giri/min comprensivo di: motore diesel AIFO tipo 8061SI06 dotato di raffreddamento ad acqua, ventola, filtri aria, avviamento elettrico, marmitta e batteria; alternatore Marelli trifase sincrono autoregolato ed autoeccitato; accoppiamento coassiale monosupporto allestimento su base in robusto tubolare di acciaio con interposizione di sistema antivibrante serbatoio a norma VV.F. (MLSA 78) litri 120, ubicato nel basamento; copertura d'insonorizzazione per esterno con livello di rumorosità non superiore a 65 dB(A) a 7 m di distanza; dispositivo automatico di arresto motore per eccesso di temperatura acqua di raffreddamento, caduta di pressione e/o livello d'olio; circuito di preriscaldamento sistema gas di scarico costituito da compensatore di dilatazione in acciaio ondulato, marmitta silenziata di tipo residenziale e tubazioni di collegamento tra diesel e marmitta liquidi di primo riempimento; quadro elettrico automatico per intervento in pochi secondi dalla mancata tensione di rete anche su una fase sola + elecommutazione ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00			Sommano cad	1,000	23.600,00	23.600,00
6	NP6 Fornitura e messa in opera di Impianto elettrico ed accessori locale cabina composto da: imp.illum. con n.4 plafoniere IP 65 2 x 36 W ed interruttore IP65, cavi, tubazioni, cassette;					1,000		
					Sommano cad	1,000	28.400,00	28.400,00
A RIPORTARE								2.147.418,94

pag. 45/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.147.418,94
	n.2 gruppi miniverter; n.1 pedana isolante a 20 kV, m 10; n.1 paio di guanti isolanti a 20 kV; n.1 serie di cartelli monitori; n.1 serie di cartelli indicatori; n.2 estintori a polveri per fuochi di classe A, B, C da 6 kg; n.1 pulsante di sgancio a vetro frangibile; n.1 schema elettrico unifilare generale plastificato da esporre a vista; n.1 lampada portatile autoalimentata; impianto f.m.stagno con .2 prese CEE 2 x 16A + T, .2 prese CEE 3 x 16A + T, cavi tipo Afumex Pirelli, o similari, tubazioni, cassette. n.1 quadretto in materiale termoplastico stagno contenente i seguenti interruttori: n.1 int autom magnetoterm diff 4 x 25 kA, 30 mA, 25 kA; n.1 int aut magnetoterm 2 x 10 A, 25 kA; n.1 int aut magnetoterm 4 x 16 A, 25 kA; n.1 plafoniera alimentata a 24 Vcc; n.1 imp terra equip con rete elettrosaldata diam 10 mm, lato 25 cm, collegata alla rete di terra esterna, n.1 collettore equipotenziale di cabina costituito da piatto in rame sez 50 x 4 mm; n.1 nodo generale di terra; n.1 pozzetto di terra con disp a croce 50x50x5 mm e lunghezza 1,5 m corda di rame nuda da 50 mmq per connessione dispersore al collettore equipotenziale di cabina n.1 impianto in c.c. costituito da: carica batteria; batterie ermetiche 24 V - 100 A/h; tubi cassette e conduttori di collegamento di tipo stagno ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommario cad	1,000	2.700,00	2.700,00
7	NP7 Fornitura e messa in opera di Impianto elettrico ed accessori zona ubicazione G.E. composto da: imp. d'illum. con n.4 plafoniere IP 65 2 x 36 W ed interruttore IP65, cavi,							
	A RIPORTARE							2.150.118,94

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.150.118,94
	tubazioni, cassette n.2 gruppi mininverter n.1 pedana isolante a 20 kV, m 10 n.1 paio di guanti isolanti a 20 kV n.1 serie di cartelli monitori n.1 serie di cartelli indicatori n.2 estintori a polveri per fuochi di classe A, B, C da 6 kg n.1 pulsante di sgancio a vetro frangibile n.1 schema elettrico unifilare generale plastificato da esporre a vista n.1 lampada portatile autoalimentata impianto f.m.stagno con n.2 prese CEE 2 x 16A + T, n.2 prese CEE 3 x 16A + T, cavi tipo Afumex Pirelli, osimilari, tubazioni, cassette. n.1 quadretto in materiale termoplastico stagno contenente i seguenti interruttori: n.1 int autom magnetoterm diff 4 x 25 kA, 30 mA, 25 kA n.1 int aut magnetoterm 2 x 10 A, 25 kA n.1 int aut magnetoterm 4 x 16 A, 25 kA n.1 plafoniera alimentata a 24 Vcc n.1 collettore equipotenziale costituito da piatto in rame sez 50 x 4 mm n.1 nodo generale di terra ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
		1,00				1,000		
						Sommario cad	1,000	2.000,00
8	<b>NP8</b> Fornitura e messa in opera di protezione coibente e schermante tubazioni di scarico gruppo elettrogeno	1,00				1,000		
						Sommario corpo	1,000	1.000,00
9	<b>NP9</b> Fornitura e messa in opera di diaframma resistente al fuoco per passaggio cavi.	1,00				1,000		
						Sommario corpo	1,000	500,00
10	<b>NP10</b> Fornitura e messa in opera di Impianto di ventilazione forzata locale cabina elettrica composto da: elettroventilatore insonorizzato a cassonetto ventilante, con motore incorporato, pressione; statica 15 mm c.a., portata 3.300 mc/h, monofase, girante 10/10, potenza 600							
	<b>A RIPORTARE</b>							2.153.618,94



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.153.618,94
	W; canali in lamiera zincata; griglie di mandata; quadro elettrico con termostato ambiente; cavi, tubazioni portacavi e cassette stagni per locali a maggior rischio in caso d'incendio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte cadauno	1,00				1,000		
						Sommario cad	1,000	2.065,00
11	<b>NP11</b> Fornitura e messa in opera di Cavo MT tipo RG7H1R Pirelli o similare sez 1 x 35 mmq 12-20kV, posto su passerella.		210,000			210,000		
						Sommario ml	210,000	12,00
12	<b>NP12</b> Fornitura e messa in opera di passerella portacavi in acciaio zincato composta da: canale portacavi rettangolare in acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione, spess. 1,5 - 2 mm, a vista su staffe a mensola o sospensione in acciaio zincato di adeguate dimensioni, comprese le giunzioni ed il fissaggio, pezzi speciali ( curve, derivazioni, riduzioni ecc, da valutare in ragione di 1 metro di canale), staffe, sospensioni. dimensioni 200 x 100 mm ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		60,000			60,000		
						Sommario ml	60,000	26,00
13	<b>NP13</b> Fornitura e messa in opera di formazione terminale MT nastrato con capicorda, nastro isolante ed accessori, eseguito a regola d'arte	6,00				6,000		
						Sommario cad	6,000	62,00
14	<b>NP14</b> Fornitura e messa in opera di Quadro di rifasamento tipo Ducati Energia o similare, composto da: 1) rifasamento fisso per trafo 630 kVA mediante n.1 condensatore trifase serie Standard LIFE NSL10 modulare in polipropilene metallizzato con dispositivo a sovrappressione, con potenza nominale 30 kVAR dispositivo di scarica di sicurezza e con							
<b>A RIPORTARE</b>								2.160.135,94

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.160.135,94
	dispositivo di limitazione della corrente all'inserzione, 2) apparecchiatura automatica di rifasamento serie Standard LIFE tipo NSLA400, per il rifasamento centralizzato dei carichi. Potenza totale frazionata in più batterie gestite da un regolatore automatico di potenza reattiva che inserisce e disinserisce le batterie di condensatori per mantenere il fattore di pot.al valore desiderato. Potenza totale 300 kVAR. Regolatore automatico potenza reattiva tipo RMSS 2^ release con funzione anche di misura,protezione ed acquisizione dati. Carpenteria in struttura portante in lamiera di acciaio zincata 20/10, armadio in lamiera di acciaio verniciata 12/10. Grado di protezione IP30 ogni altro onere e magist'ero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
15	NP15 Fornitura e messa in opera di Quadro elettrico generale bassa tensione tipo Schneider Electric Prisma P-Bloc o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 1000, Icc = kA 50, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale P-Bloc lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL9002. Quadro composto da n. 5 colonne. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale, sicurezza ed emergenza. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00			Sommario cad	1,000	4.000,00	4.000,00
16	NP16 Fornitura e messa in opera di Quadro elettrico generale 1° livello tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V				Sommario cad	1,000	45.000,00	45.000,00
A RIPORTARE								2.209.135,94

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.209.135,94
	690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 630, lcc = kA 25, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 5 colonne. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale, sicurezza ed emergenza. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata in vetro temperato spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
17	NP17 Fornitura e messa in opera di Quadro elettrico generale 2° livello tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 160, lcc = kA 25, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 3 colonne. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale, sicurezza ed emergenza. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000	29.950,00	29.950,00
18	NP18 Fornitura e messa in opera di Quadro					1,000	14.700,00	14.700,00
A RIPIETARE								2.253.785,94

pag. 50/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.253.785,94
	elettrico generale 3° livello tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 125, Icc = kA 25, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N; materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale ed emergenza. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	900,00	900,00
19	<b>NP19</b> Fornitura e messa in opera di Quadro elettrico Servizi Palcoscenico tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 630, Icc = kA 25, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 2 colonne. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	5.820,00	5.820,00
	<b>A RIPORTARE</b>							2.260.505,94

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.260.505,94
20	<b>NP20</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Servizi Consegna Compagnia tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 125, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	1.115,00	1.115,00
21	<b>NP21</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Corridoio sx e Scale tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	820,00	820,00
22	<b>NP22</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Camerini e camerone tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati							
<b>A RIPORTARE</b>								2.262.440,94

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.262.440,94
	tecnic: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400. corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommario cad	1,000	/ 1.660,00	1.660,00
23	<b>NP23</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Corridoi dx e Scale tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommario cad	1,000	820,00	820,00
24	<b>NP24</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Bar tipo Schneider Electric Prisma P o							
<b>A RIPORTARE</b>								2.264.920,94

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.264.920,94
	similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 32, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
					Sommario cad	1,000	820,00	820,00
25	NP25 Fornitura e messa in opera di Quadro Ingresso-Biglietteria tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 80, Icc = kA 15, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommario cad	1,000	1.010,00	1.010,00
26	NP26 Fornitura e messa in opera di Quadro							
	A RIPORTARE							2.266.750,94

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.266.750,94
	WC lato dx tipo Schneider Electric Prisma P o similare: dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 32, lcc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1.000		
					Sommario cad	1.000	820,00	820,00
27	<b>NP27</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Centrale di pressurizzazione tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 160, lcc = kA 15, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Apparecchiature di comando e protezione di potenza. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1.000		
	<b>A RIPORTARE</b>							2.267.570,94



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.267.570,94
28	<b>NP28</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Sottopalcoscenico tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00			Sommano cad	1.000	2.762,00	2.762,00
						1.000		
29	<b>NP29</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Platea tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00			Sommano cad	1,000	820,00	820,00
						1,000		
	<b>A RIPORTARE</b>							2.271.152,94

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.271.152,94
30	NP30 Fornitura e messa in opera di Quadro Illuminazione autonoma di sicurezza tipo Schneider Electric Prisma P o similare; tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 32, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00			Sommario cad	1,000	820,00	820,00
						1,000		
31	NP31 Fornitura e messa in opera di Quadro Uffici e WC tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero				Sommario cad	1,000	820,00	820,00
A RIPORTARE								2.272.792,94

pag. 57/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.272.792,94
	per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
32	NP32 Fornitura e messa in opera di Quadro Corridoio e Palchi tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000	820,00	820,00
					Sommano cad	1,000		
33	NP33 Fornitura e messa in opera di Quadro Galleria tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro	1,00				1,000	820,00	820,00
					Sommano cad	1,000		
A RIPORTARE								2.274.432,94

</

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.274.432,94
	temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
34	<b>NP34</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Cabina di proiezione tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale . Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000	820,00	820,00
35	<b>NP35</b> Fornitura e messa in opera di Quadro Terrazzo tipo Schneider Electric Prisma P o similare; dati tecnici: tensione di isolamento V 690, tensione di esercizio V 400, corrente nominale nelle sbarre A 50, Icc = kA 10, frequenza Hz 50, sbarre 3F+N, materiale in lamiera 15-20/10, grado di protezione esterno IP30, grado di protezione interno IP20, verniciatura esterna RAL1019. Quadro composto da n. 1 colonna. Gruppi misure costituiti da strumenti multifunzione digitali da pannello a 4 display tipo Digipact PM300, idonei al collegamento con sistema di supervisione tipo Digipact. Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera					1,000	820,00	820,00
A RIPORTARE								2.276.072,94


pag. 59/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.276.072,94
36	NP36	1,00				1,000		
						Sommario cad	1,000	820,00
37	NP37	1,00				1,000		
						Sommario cad	1,000	500,00
A RIPORTARE								2.277.392,94

pag. 60/91



# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.277.392,94
	Sezione normale. Carpenteria in montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Porte anteriori con chiusura a chiave, rivestimento frontale in vetro temperato. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
38	<b>NP38</b> Fornitura e messa in opera di Sistema di supervisione Tipo DIGIPACT Merlin Gerin o similare, come da C.S.A., costituito da: n.7 unità DIGIPACT DC 150 110/240 VCA 115/127VCC; n.113 unità DIGIPACT SC 150: adeguato numero di unità di cavo DIGIPACT 100M per la connessione di tutto il sistema Software SMS 1500 con licenza intestata al Comune di Napoli. Comprensivo di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000	13.960,00	13.960,00
						Sommario cad	1,000	13.960,00
39	<b>NP39</b> Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 1 x 240 mmq.		50,000			50,000		
						Sommario cad	1,000	50.400,00
40	<b>NP40</b> Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 3 x 2,5 mmq, entro tubazione predisposta		2.000,000			2.000,000		
						Sommario ml	50,000	18,60
41	<b>NP41</b> Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 3 x 4 mmq, entro tubazione predisposta		1.000,000			1.000,000		
						Sommario ml	2.000,000	1,50
42	<b>NP42</b> Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas					1.000,000		
						Sommario ml	1.000,000	1,90
	<b>A RIPIETARE</b>							2.347.582,94

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.347.582,94
	tossici, sezione 4 x 6 mmq, entro tubazione predisposta		1.000,000			1.000.000		
43	NP43 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 4 x 10 mmq, entro tubazione predisposta		1.000,000			1.000.000	5,00	5.000,00
44	NP44 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 4 x 16 mmq, entro tubazione predisposta		1.000,000			1.000.000	7,00	7.000,00
45	NP45 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 4 x 25 mmq, entro tubazione predisposta		500,000			500.000	12,00	6.000,00
46	NP46 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FG7(O)M1 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 1 x 2,5 mmq, entro tubazione predisposta		2.000,000			2.000.000	2,41	4.820,00
47	NP47 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FM9 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 1 x 4 mmq, con guaina di colore giallo/verde, entro tubazione predisposta.		1.000,000			1.000.000	3,70	3.700,00
48	NP48 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FM9 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas tossici, sezione 1 x 6 mmq, con guaina di colore giallo/verde, entro tubazione predisposta.		1.000,000			1.000.000	5,10	5.100,00
49	NP49							
A RIPORTARE								2.388.202,94

pag. 62/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								2.388.202,94	
50	NP50 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FM9 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione emissione di gas tossici, sezione 1 x10 mmq, con guaina di colore giallo/verde, entro tubazione predisposta.		500,000			500,000			
						Sommario ml	500,000	9,50	4.750,00
51	NP51 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FM9 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione emissione di gas tossici, sezione 1 x16 mmq, con guaina di colore giallo/verde, entro tubazione predisposta.		500,000			500,000			
						Sommario ml	500,000	1,40	700,00
52	NP52 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FM9 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione emissione di gas tossici, sezione 1 x 25 mmq, con guaina di colore giallo/verde, entro tubazione predisposta.		500,000			500,000			
						Sommario ml	500,000	2,20	1.100,00
53	NP53 Fornitura in opera di cavo tipo Pirelli FM9 o similare non propagante l'incendio ed a ridotta emissione emissione di gas tossici, sezione 1 x 35 mmq, con guaina di colore giallo/verde, entro tubazione predisposta.		300,000			300,000			
						Sommario ml	300,000	3,00	900,00
54	NP54 Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq, completo di accessori.		200,000			200,000			
						Sommario ml	200,000	5,89	1.178,00
55	NP55 Fornitura in opera di dispersore di messa a terra in acciaio ramato spess. 18 mm, lunghezza 1,5 m.comprendivo di treccia di rame da 35 mmq e lunghezza 1,5 m, morsetti e viti	10,00				10,000			
						Sommario cad	10,000	35,00	350,00
A RIPORTARE								2.397.180,94	

</



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.397.180,94
56	NP56 Chiusino di ghisa fisso. di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile in opera con gli oneri di cui alle note particolari.	10,00				10,000		
						Sommano cad	10,000	406,70
		0,09				0,093		
57	NP57 Fornitura in opera di bandella in acciaio zincato a caldo 20 x 3 mm, comprensiva di tutti gli accessori e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte		500,000			Sommano Kg	0,093	1.109,02
						500,000	11.925,00	
58	NP58 Fornitura in opera di cassetta a parete per nodo equipotenziale principale, tipo Gewiss o similare, ogni altro accessorio per dare finita l'opera a regola d'arte					Sommano mt	500,000	390,00
		1,00				1,000	0,78	
59	NP59 Fornitura in opera di cassetta a parete per nodo equipotenziale di piano, completa di ogni altro accessorio per dare finita l'opera a regola d'arte.					Sommano cad	1,000	61,15
		3,00				3,000	61,15	61,15
60	NP60 Fornitura in opera di cassette di derivazione e transito stagne rettangolari, I.P. 54 dimensioni 240x190 mm, complete di tutti gli accessori e di coperchi stagni.					Sommano cad	3,000	322,59
		30,00				30,000	107,53	
61	NP61 Fornitura in opera di cassette di derivazione e transito stagne rettangolari, I.P. 54 dimensioni 190x140 mm, complete di tutti gli accessori e di coperchi stagni					Sommano cad	30,000	757,50
		30,00				30,000	25,25	
62	NP62 Fornitura in opera di cassetta tipoTicino 503 o similare, ad incasso.					Sommano cad	30,000	551,70
		300,00				300,000	18,39	
63	NP63					Sommano cad	300,000	1.053,00
							3,51	
A RIPORTARE								2.401.832,60

pag. 64/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.401.832,60
64	Fornitura in opera di frutto modulare, compresa incidenza placca e supporto per interruttore 1x10 A tipo Ticino Living International o similare	50,00				50,000		
	NP64 Fornitura in opera di frutto modulare, compresa incidenza placca e supporto per interruttore 1x10 A stagno tipo Ticino Magic con placca "idrobox" o similare	10,00				50,000	10,33	516,50
65	NP65 Fornitura in opera di frutto modulare, compresa incidenza placca e supporto per interruttore 1x16 A stagno tipo Ticino Magic con placca "idrobox" o similare	10,00				10,000		
						10,000	14,30	143,00
66	NP66 Fornitura in opera di blocco prese tipo Ticino Living International o similare, composto da n.3 prese bipasso 10/16 A + T, compresi cassetta, supporto e placca	50,00				10,000		
						10,000	18,07	180,70
67	NP67 Fornitura in opera di blocco prese tipo Ticino Living International o similare, composto da n.3 prese bipasso 2x16 A + T, compresi cassetta, supporto e placca	30,00				50,000		
						50,000	38,20	1.910,00
68	NP68 Fornitura in opera di canalina in PVC tipo Bocchiotti o similare, dimensioni 68 x 22 mm, del tipo a cornice autoestinguente, con marchio IMQ, comprensiva di incidenza per pezzi speciali quali curve, angoli, cassette di derivazione e cassette portafrutti con coperchio ed ogni altro accessorio e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	200,000				30,000		
						30,000	16,53	495,90
69	NP69 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata in PVC di tipo flessibile autoestinguente, del diametro di 16 mm					200,000		
						200,000	20,14	4.028,00
A RIPORTARE								2.409.106,70

pag. 65/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.409.106,70
	mod DX 10 116 tipo Dielectric o similare. con sonda tiracavo, escluse le opere murarie		2.000,000			2.000,000		
70	NP70 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata come sopra, DX 10120 diametro 20 mm.		2.000,000		Sommario ml	2.000,000	0,77	1.540,00
71	NP71 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata come sopra, DX 10120 diametro 25 mm.		2.000,000		Sommario ml	2.000,000	0,98	1.960,00
72	NP72 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata come sopra, DX 10120 diametro 32 mm.		2.000,000		Sommario ml	2.000,000	1,24	2.480,00
73	NP73 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata come sopra, DX 10120 diametro 40 mm.		2.000,000		Sommario ml	2.000,000	1,74	3.480,00
74	NP74 Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata come sopra, DX 10120 diametro 50 mm.		2.000,000		Sommario ml	2.000,000	2,05	4.100,00
75	NP75 Fornitura in opera di cassetta di derivazione rettangolare dimensioni 190x140 mm, completa di tutti gli accessori	40,00				40,000		
76	NP76 Fornitura in opera di cassetta di derivazione rettangolare dimensioni 294x152 mm, completa di tutti gli accessori	40,00			Sommario cad	40,000	5,89	235,60
77	NP77 Fornitura in opera di proiettore tipo CCT FLASH 54044 TARGETTI o similare; proiettore da incasso per lampade				Sommario cad	40,000	9,71	388,40
A RIPORTARE								2.428.990,70

pag. 66/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.428.990,70
	fluorescenti compatte TC-TEL 2 x 42W in posizione orizzontale. Attacco GX24 q-4. Portalampada basculante per la sostituzione della lampada. Corpo ed anello in policarbonato bianco. Riflettore in policarbonato con trattamento "Scratchproof formula" antigraffio. Trattamento riflettente ottenuto per deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,9%. Dissipatore di calore alettato in alluminio "Lamp Cooler". Distribuzione luminosa trasversale 2 x 62°, longitudinale 62°+57°. Rendimento 64%. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto mediante molle brevettate "One-Touch". Vano portacomponenti in policarbonato, con possibilità di montaggio a scatto sull'apparecchio o remota. Completo di gruppo di alimentazione elettronico a 230V. Isolamento in classe I. Grado di protezione IP 43. Marchio IMQ. Marchio ENEC. Predisposto per il montaggio su superfici normalmente infiammabili (marchio F). Foro di incasso diam. mm. 215. Diametro max. mm. 225. Profondità di incasso mm. 140. Comprensivo di vetro, anello colorato, lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	55,00				55.000		
78	NP78 Fornitura in opera di proiettore tipo MONDIAL FI 61266 TARGETTI o similare: modulo del sistema MONDIAL FI per lampada CDM-T Mastercolour 150W, completo di modulo per gruppo di alimentazione. Telaio modulare FI brevettato in acciaio verniciato, a componibilità tridimensionale. Anello del proiettore in pressofusione di alluminio. Calotta estraibile in alluminio. Ottica di precisione intercambiabile in alluminio. Trattamento riflettente ottenuto per deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,9%. Apertura di fascio 54°. Intensità massima sull'asse ottico 1647 cd con lampada Hal 150W. Sistema di puntamento brevettato, con meccanismo di scorrimento a frizione su cremagliera in policarbonato caricato con fibre di vetro. Meccanismo di					Sommano cad 55.000	183,72	10.104,60
A RIPORTARE								2.439.095,30

pag. 67/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.439.095,30
	bloccaggio del puntamento. Dissipatore di calore alettato, in pressofusione di alluminio. Ghiera frontale finestrata in pressofusione di alluminio, removibile con innesto a baionetta per la sostituzione della lampada o l'inserimento di accessori. Innesto per asta portafiltri. Vetro di protezione in borosilicato. Portalampada R7s. Cablaggio con sistema ad innesto rapido "Plug & Light". Rotazione del proiettore 360° in orizzontale, 65° in verticale. Isolamento in classe I. Grado di protezione IP20 (IP40 con le apposite testate e fiancate di chiusura a scatto). Marchio ENEC. Marchio F. Dimensioni del modulo mm. 200 x 200 x 200. Comprensivo di lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	12,00				12,000		
79	NP79 Fornitura in opera di proiettore tipo MONDIAL FI 61136 TARGETTI o similare: Modulo del sistema MONDIAL FI per lampada alogena AR111 12V max 100W. Telaio modulare FI brevettato in acciaio verniciato, a componibilità tridimensionale. Anello del proiettore in pressofusione di alluminio. Calotta estraibile in alluminio. Schermo antiabbagliamento in metallo verniciato nero. Sistema di puntamento brevettato, con meccanismo di scorrimento a frizione su cremagliera in policarbonato caricato con fibre di vetro. Meccanismo di bloccaggio del puntamento. Dissipatore di calore alettato, in pressofusione di alluminio. Ghiera frontale finestrata in pressofusione di alluminio, removibile con innesto a baionetta per la sostituzione della lampada o l'inserimento di accessori. Innesto per asta portafiltri. Vetro di protezione in borosilicato. Portalampada G53. Cablaggio con sistema ad innesto rapido "Plug & Light". Rotazione del proiettore 360° in orizzontale. 65° in verticale. Isolamento in classe III. Grado di protezione IP20 (IP40 con le apposite testate e fiancate di chiusura a scatto). Marchio ENEC. Marchio F. Dimensioni del modulo mm. 200 x 200				Sommano cad	12,000	198,84	2.386,08
A RIPORTARE								2.441.481,38

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								2.441.481,38	
	x 200. Comprensivo di lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	5,00				5.000			
80	<b>NP80</b> Fornitura in opera di proiettore tipo THOR 91004 TARGETTI o similare: Plafoniera per lampade fluorescenti compatte TC-L 6 x 55W. Portalampe 2G 11. Corpo in lamiera verniciata a polveri epossidiche in bianco. Riflettori con profilo a doppia evolvente di cerchio in alluminio. Trattamento riflettente ottenuto per deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,9%. Tre reattori elettronici bilampada in alta frequenza ad elevato fattore di potenza. Morsettiera esterna predisposta per tre accensioni. Fusibile di protezione. Vetro temperato retinato di protezione. Isolamento in classe I. Grado di protezione IP40. Marchio F. Ingombro mm. 600 x 600 x h. 300. Distribuzione luminosa a fascio ampio: trasversale 2 x 56° longitudinale 2 x 52°. Rendimento 50%. Comprensivo di lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	15,00				5.000	198,84	994,20	
						Sommario cad	15.000	713,35	10.700,25
81	<b>NP81</b> Fornitura in opera di corpo illuminante tipo GEM STAR Lombardo o similare. Diffusore in vetro, a parete, di forma circolare. Base e anello in policarbonato, vetro effetto satinato, viti inox. per lampada fluorescente compatta con starter elettronico, tipo OSRAM DULUX o similare Comprensivo di lampada e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	66,00				66.000			
						Sommario cad	66,000	100,00	6.600,00
82	<b>NP82</b> Fornitura in opera di corpo illuminante tipo GEM PASS Lombardo IP 66 o similare, a parete da esterno. Corpo in alluminio pressofuso con griglia lamellare, vetro temperato effetto satinato, viti antivandalo in acciaio								
A RIPORTARE								2.459.775,83	

pag. 69/91

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								2.459.775,83	
83	inox. Per lampada fluorescente compatta con starter elettronico, tipo OSRAM DULUX EL o simile. Comprensivo di lampada e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte  <b>NP83</b> Fornitura in opera di corpo illuminante tipo GEM SET Lombardo con plafoniere GEM OVALE Lombardo IP 66 o simile, su paletto da esterno. Corpo in policarbonato, vetro effetto satinato, viti in acciaio inox, montato su palo tubolare in alluminio con due braccetti GEM. Per lampada fluorescente compatta con starter elettronico, tipo OSRAM DULUX EL o simile. Comprensivo di lampada e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	22,00				22,000			
						Sommano cad	22,000	120,00	2.640,00
84	<b>NP84</b> Fornitura in opera di corpo illuminante tipo DISANO serie COMFORT o simile. Corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio per una distribuzione diffusa. Verniciatura ad immersione previo trattamento di fosfatazione. Portalampana in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V - 50 Hz, morsetti 2P + T con fusibile. Ottica a scatto con cordone di nylon anticaduta. Comprensivo di lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	21,00				21,000			
						Sommano cad	21,000	150,00	3.150,00
85	<b>NP85</b> Fornitura in opera di plafoniera 2x18 W stagna IP 65 , tipo Disano Hydro o simile, Comprensivo di lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	45,00				45,000			
						Sommano cad	45,000	100,00	4.500,00
86	<b>NP86</b> Fornitura in opera di plafoniera 2x36 W stagna IP 65 , tipo Disano Hydro o simile,	50,00				50,000			
						Sommano cad	50,000	57,33	2.866,50
A RIPORTARE								2.472.932,33	

pag. 70/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.472.932,33
87	NP87 Comprendivo di lampade e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	127,00				127,000		
						Sommano cad	127,000	85,00
88	NP88 Fornitura in opera di sistema di controllo centralizzato tipo "Dardo 2" OVA o similare, per lampade autonome di sicurezza tipo OVA DOMINA o similare comprendivo di : centralina Dardobox 2 dotata di microprocessore per il controllo del funzionamento del sistema, la gestione degli eventi programmati, la verifica dsegli apparecchi e delle linee, la memorizzazione dei dati, la gestione del collegamento seriale con PC alimentazione 220/240V 50/60 Hz assorbimento 15 VA grado di isolamento IP40 batterie interne 2 x 6V - 4Ah Pb autonomia max 10h n.2 linee di collegamento con max 96 lampade per ciascuna linea, cavi 2 x 2.5 mmq software Dardo PC Lite di supervisione con licenza intestata al Comune di Napoli ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00				1,000		
						Sommano cad	1,000	2.100,00
89	NP89 Fornitura in opera di apparecchio di illuminazione di sicurezza tipo OVA DOMINA Guida SA/3NC DAR o similare per sistema Dardo, comprensiva di batteria al Ni-Cd, autonomia funzionale 3 h, lampada 8 W. funzione SA. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	90,00				90,000		
						Sommano cad	90,000	170,00
90	NP90 Fornitura in opera di apparecchio di segnalazione di emergenza tipo OVA serie ASTRO SIGNAL o similare, batteria al Ni-Cd, autonomia di 1 h, funzione SA ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	23,00				23,000		
						Sommano cad	23,000	120,00
A RIPORTARE								2.503.887,33

pag. 71/91



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.503.887,33
	Fornitura in opera di Personal Computer tipo SIEMENS FUJITSU o similare dotato delle seguenti caratteristiche: hardware processore tipo INTEL P4; 1.4 GHz o similare; Chipset tipo INTEL i845 o similare; memoria 256 Mb HDD 40 Gb; CD 52x; Scheda grafica tipo nVidia TNT2 o similare; con 32 Mb (AGP); Audio on board (integrato nel chipset); Scheda di rete 10/100 (INTEL on board); 1 slot AGP, 3 slots PCI, 4 USB, 2 seriali Masterizzatore 16/10/40 int DVD 16/40 int Modem tipo Us Robotic esterno o similare per linea ISDN; Tastiera + mouse tipo Logitech senza fili o similare; Monitor 17" SVGA; Stampante a getto d'inchiostro tipo Olivetti A4 nero/colore o similare; Casse acustiche; software con licenza intestata al Comune di Napoli: sistema operativo tipo Microsoft WIN XP o similare pacchetto tipo "OFFICE XP" o similare Antivirus tipo Norton 2002 o similare. Il tutto comprensivo di installazione, garanzia 1 anno on site + 2 anni return to base ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommario cad	1,000	1.800,00	1.800,00
91	<b>NP91</b> Fornitura in opera di impianto di rivelazione automatica di incendi, composto da: n.1 Centrale di rivelazione incendio di tipo analogico interattivo, tipo EUSEBI E.S.T., mod EST 3 o similare marcata CE, costruita secondo la normativa EN 54 ed equipaggiata con: scheda servizi a microprocessore mod 3-CPU; scheda display LCD retroilluminato mod 3-LCD; 2 schede a 1 loop per componenti analogici mod SSDC; modulo alimentatore 220Vac - 245 Vcc completo di caricabatterie; 2 batterie 12V - 12Ah; chassis mod CABS7; rack mod CAB7B con set accessori; armadio metallico a parete IP44; n. 93 Rivelatori ottici di fumo di tipo analogico interattivo EST mod IGA-PSI o similare, completi di base ad innesto rapido EST mod SIGA-SB; n.2 Barriere antincendio ad infrarossi attivi tipo Beammaster5 o similare, per la rivelazione di							
	<b>A RIPORTARE</b>							2.505.687,33

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.505.687,33
	fumo e calore, composta da trasmettitore, ricevitore e tastiera di controllo remoto, portata da 7 a 100 metri; n.1 Pulsante di allarme manuale indirizzato EST mod SIGA-270 o similare; n.1 Sirena elettronica indirizzabile, completa di supporto e modulo indirizzabile EST mod. SIGAA-CC1 n.2 Targhe ottico-acustiche con scritta "Allarme incendio" completa di modulo di uscita indirizzato, per interno n.1 Alimentatore supplementare 24V - 4A completo di scheda di controllo e batteria 24V-15Ah Rete di collegamento realizzata cavo twistato e schermato 2 x 1,5 mmq, cavo unipolare 1 x 1,5 mmq posti in tubazione di resina pesante n.1 Comunicatore telefonico digitale per linea telefonica commutata, tipo CT 05, 2 canali, 3 numeri telefonici per canale, completo di batteria di soccorso 12V-1,5Ah Montaggio e cablaggio centrale, attivazione e collaudo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	17.000,00	17.000,00
92	NP92 Fornitura in opera di Impianto di diffusione sonora tipo RCF o similare, composto da: n.1 Unità di controllo per centrali Rack, 2U n.1 Finale stereo 250 + 250 W - 4 Ohm per PA 152 canale sinistro n.1 Finale stereo 250 + 250 W - 4 Ohm per PA 152 canale centrale n.1 Finale stereo 250 + 250 W - 4 Ohm per PA 152 canale destro n.1 Finale stereo 500 + 500 W - 4 Ohm per diffusori effetti Platea n.1 Processore digitale Dolby n.1 Lettore multiplo 5 CD, 3U n.6 Pannelli di chiusura, 1U n.1 Unità di potenza Consolle, 60 W, 2U per diffusori di cabina n.1 Finale stereo 250 + 250 W - 4 Ohm per diffusori effetti Galleria n.1 Finale stereo 500 + 500 W - 4 Ohm per diffusore Subwoofer n.1 Amplificatore Consolle, 60 W, 2U							
A RIPORTARE								2.522.687,33

<

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.522.687,33
	per comunicazione dalla Regia verso i camerini n.3 accessori Rack, 2U n.3 telai 5 prese per centrali Rack n.1 Contenitore Rack 19", 30U n.1 Zoccolo Rack per CR 2508-2542 n.1 Kit ruote n.1 Scheda Din-Don serie 4000/2000 n.3 Pannelli di chiusura posteriore Rack n.3 Chiusura posteriore con ventilazione n.12 Diffusori universali a parete o soffitto 8W-100V, per zona Camerini n.3 Diffusori passivi a 2 vie Bass reflex 500W-8 Ohm per canali sinistro, centro e destro n.1 Subwoofer Reflex caricato a tromba 600W-8 Ohm n.18 Diffusori acustici a 2 vie 175 Vrms (12 per la Platea e 6 per la Galleria) n.1 Diffusore acustico a 2 vie 175 Vrms per locale Regia n.19 Staffe da parete per Monitor 5S n.1 Mixer 16ch Eq. 3/4 bande 4 Aux Montaggio, cablaggio, attivazione e collaudo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	36.000,00	36.000,00
93	<b>NP93</b> Fornitura in opera di Impianto telefonico interno con centralino elettronico tipo HICOM 118E ISDN/HICOM 125, o similare composto da: n.1 centralino elettronico, armadio base, dotato di 4 slot per alloggiamento schede digitali ISDN comprensivo di n.1 scheda per 2 accessi base ISDN n.14 interfacce utente UP0/E digitali n.4 interfacce d'utente BCA analogiche n.1 Alimentatore USV n.1 Batteria esterna di emergenza n.1 Telefono Posto operatore digitale Optiset Standard dotato di display alfanumerico 8 righe 24 colonne con inclinazione variabile, con funzione di rubrica telefonica dotato di 12 tasti funzione con Led luminosi di cui 6 per servizio e 6 liberamente programmabili, viva voce,							
	<b>A RIPORTARE</b>							2.558.687,33

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.558.687,33
	ascolto amplific. e 3 tasti dialogo + 2 tasti di regolaz. liv. di ricezione microtelef. e suoneria n.7 Telefoni digitali Optiset Standard dotati di display, di 12 tasti funz. con Led luminosi di cui 6 per servizio e 6 liberamente programmabili, viva voce, ascolto amplificato e 3 tasti dialogo + 2 tasti di regolazione livello di ricezione microtelefono e suoneria prese telefoniche in quantità sufficiente. n.1 Interfaccia stampante Realizzazione rete cavi di collegamento di tutte le unità per la piena funzionalità del sistema Montaggio, cablaggio, attivazione e collaudo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	4.400,00	4.400,00
94	NP94 Fornitura in opera di Impianto di antintrusione composto da: n.1 centralina ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite concentratori, fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria differenziata per 7 possibilità di collegare fino a 8 tastiere di controllo simultanee ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuiti di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta seriale alimentatore stabilizzato 12 V - 2A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 2° livello RS232, porta parallela per stampante, n.1 alimentatore stabilizzato 220 V/12 V - 2,5 A n. 30 Rivelatori volumetrici a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarmew, compensazione automatica della temperatura, elevata protezione dai radiodisturbi, conformi CEI 79.2 1° livello, portata operativa fino a 25 m n.2 Sirene elettroniche da interno, collegata alla centralina via cavo, 110 dB ad 1 m, alimentazione 12V in contenitore							
A RIPORTARE								2.563.087,33

<

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.563.087,33
	<p>metallico antimanomissione</p> <p>n.1 Sirena per esterno collegata alla centralina via cavo, autoalimentata ed auto protetta, 125 dB ad 1 m con batteria 12 V/2 Ah, lampegg metallico al tungsteno e coperchio acciaio inox</p> <p>n.1 Set chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi alle CEI 79.2 2° livello</p> <p>n.2 Batterie per sirene interne</p> <p>Cavi antifiamma schermati a più coppie per la lunghezza necessaria a collegare l'intero sistema</p> <p>Montaggio, cablaggio, attivazione e collaudo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte</p>	1,00				1,000		
					Sommano cad	1,000	4.750,00	4.750,00
95	<p><b>NP95</b></p> <p>Fornitura in opera di Impianto di ascensore tipo MONOSPACE GENIUS o similare</p> <p>Caratteristiche impianto</p> <p>portata Kg 800</p> <p>capienza n.10 persone</p> <p>velocità 1,0 m/s</p> <p>corsa</p> <p>alimentazione: FM 400 V, Luce 230 V, f 50 Hz</p> <p>Vano corsa in muratura di dimensioni minime (con tolleranza di ± 25 mm):</p> <p>larghezza mm 2000</p> <p>profondità mm 1800</p> <p>fossa mm 1400</p> <p>testata mm 3700</p> <p>Macchinario all'interno del vano corsa, ancorato alle guide di scorrimento</p> <p>Azionamento tipo EcoDisc, a frequenza variabile V3F. Motore sincrono assiale a magneti permanenti. Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Nessun gruppo di riduzione.</p> <p>Inserzioni ora: 180. Rapporto di intermittenza: 40%</p> <p>Cabina ad un ingresso in struttura metallica autoportante</p> <p>pareti in lamiera rivestita di acciaio inox satinato</p> <p>parete di accesso cabina di acciaio inox satinato</p> <p>due angoli cabina arrotondati</p>							
	A RIPORTARE							2.567.837,33

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.567.837,33
	<p>cielino ricurvo con illuminazione a luce fluorescente indiretta</p> <p>pavimento: fondo fisso ricoperto da linoleum</p> <p>pannello di controllo inserito in montante di lamiera di acciaio inox satinato</p> <p>specchio modulare fumè, completo di corrimano in tubolare di alluminio</p> <p>dimensioni interne utili della cabina: L mm 1350; P mm 1400; H mm 2100</p> <p>Porta cabina</p> <p>automatica in due ante con operatore in c.c. a controllo elettrico</p> <p>cellula fotoelettrica a raggi infrarossi in lamiera trattata contro la corrosione e rivestita di acciaio inox</p> <p>apertura laterale</p> <p>larghezza mm 900</p> <p>altezza mm 2000</p> <p>Porte di piano</p> <p>automatiche in due ante abbinate alla corrispondente porta di cabina; costruite in lamiera</p> <p>trattata contro di acciaio inox satinato, complete di riquadratura con portali nella stessa finitura</p> <p>apertura: laterale</p> <p>larghezza: mm 900</p> <p>altezza: mm 2000</p> <p>Manovra</p> <p>universale con esecuzione di singolo comando o chiamata solo con cabina ferma al piano, a</p> <p>microprocessori</p> <p>quadro di manovra posizionato all'ultimo piano con armadio in lamiera di acciaio inox naturale</p> <p>Bottoniere e segnalazioni</p> <p>Cabina:</p> <p>bottoniera in cabina a montante in acciaio inox satinato con pulsanti tondi per il comando per</p> <p>ogni piano servito, allarme, apertura porte e dispositivo di comunicazione vocale a due vie</p> <p>segnalazione digitale indicante la "Posizione" della cabina ai piani</p> <p>display a 7 segmenti</p> <p>pulsanti rotondi metallici</p> <p>piani modulari in policarbonato, con copertura in acciaio inox e montaggio a superficie</p> <p>pulsanti di chiamata rotondi, con segnalazione di "Occupato"</p> <p>bottoniere e segnalazioni conformi al</p>							
	A RIPORTARE							2.567.837,33

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.567.837,33
	D.M. 236/89 Dispositivo di comunicazione vocale a due vie tipo KoneXion o similare la fornitura deve comprendere inoltre: trasporto materiale mano d#opera specializzata per rilievi, montaggio dei materiali ed assistenza al collaudo tasselli e staffe per ancoraggio guide e porte di piano quadro di manovra a microprocessore collegamenti elettrici di terra dal quadro sino alla base del vano corsa batteria di accumulatori per l#alimentazione del segnale di allarme e della luce in cabina manovalanza di aiuto al montatore quadretto di distribuzione per l#impianto elettrico dell#elevatore illuminazione vano corsa installazione in cabina del dispositivo di comunicazione vocale a due vie esame finale degli impianti ai sensi della Direttiva 95/16/CE meccanismo automatico per riportare la cabina al piano in caso d#interruzione dell#energia elettrica ganci omologati nella testata del vano corsa con portata di 1550 Kg cadauno scarico e trasporto dei materiali in cantiere, custodia in apposita area. ogni altro accessorio o magistero indispensabili a dare l#opera completa a regola d#arte.	1,00				1.000		
96	NP96 Fornitura in opera di impianto antincendio ad idranti con gruppo di pressurizzazione, composto da: Gruppo di pressurizzazione della rete antincendio, secondo le Norme UNI 9490, tipo Eusebi-Itenco o similare, mod. UFO 332/200-209, su basamento in profilato di acciaio, comprensivo di: n. 2 elettropompa centrifuga monostadio ad asse orizzontale con corpo pompa e girante in ghisa, accoppiata tramite giunto elastico e base di appoggio a motore elettrico: portata mc/h 22, prevalenza mca 50, bocca di aspirazione DN 80, bocca di mandata DN 80, tenuta				Sommano cad	1.000	36.150,00	36.150,00
A RIPORTARE								2.603.987,33

pag. 78/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.603.987,33
	assiale a baderna con premitreccia, accoppiata tramite giunto elastico a motore elettrico con ventilazione esterna, potenza 7,5 kW, V 380, IP54, isolamento classe B, norme IEC/DIN n. 1 elettropompa jockey in ghisa, portata mc/h 3,6, prevalenza mca 28, tenuta assiale a baderna con premitreccia, accoppiata tramite giunto elastico a motore elettrico con ventilazione esterna, potenza 0,75 kW, potenza 7,5 kW, IP54, isolamento classe B, norme IEC/DIN n. 1 collettore di mandata flangiato DN 80, con tubo SS DN 80, flangia piana a saldare guarnizioni in gomma, valvole a farfalla, valvole di ritegno, valvole a sfera e raccorderia in ghisa; n.2 valvola a farfalla di sezionamento in mandata n.2 valvola di non ritorno n.1 valvola a sfera n. 1 valvola a clapet n.3 pressostati, campo di regolazione 1 - 10 bar, differenziale 0,3 - 1,3 bar, attacco ISO G 3/8 A n.2 quadri elettrici per elettropompa IP 55, secondo UNI 9490 n.1 quadro elettrico per pompa jockey, IP 55, secondo UNI 9490 Misuratore di portata a diaframma preparato, dotato di scala graduata serigrafata su tubo troncoconico borosilicato, precisione $\pm 3\%$ Modulo di aspirazione n.26 Cassetta per interno/esterno in lamiera di acciaio zincato verniciata epossidicamente con portello a vetro frangibile, contenente: manichetta in nylon e terital, interno in gomma butilica, completa di raccordi M-F e girello in ottone, da m 20, UNI 45; lancia UNI 45 variomatic; idrante UNI 45 n.1 Gruppo attacco motopompa VVF diam 2" 1/2, attacchi filettati completi di: saracinesca UNI70, valvola di non ritorno, valvola di intercettazione, scarico n.27 Cartelli segnalatori Tubazione in acciaio nero UNI 8863							
A RIPORTARE								2.603.987,33

pag. 79/91



## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.603.987,33
	serie media, completa di raccordi e pezzi speciali per la formazione della rete esterna per l'alimentazione degli idranti, comprensiva di verniciatura tubazioni con una mano di fondo e due di rosso a finire RAL 3000, per la quantità ed i diametri necessari a realizzare l'intera rete ed ogni altro accessorio o magistero indispensabili a dare l#opera completa a regola d#arte.	1,00				1,000		
97	NP97 Fornitura in opera di Serbatoio verticale in vetroresina per stoccaggio acqua antincendio dato in opera completo di coperchio a tenuta, valvole d'intercettazione, galleggiante meccanico, rubinetto di scarico, raccorderia in ghisa malleabile e raccordi in ottone, collegato alla rete d'adduzione idrica, capacità 3000 litri	5,00				5,000		
						Sommano cad	1,000	21.000,00
								21.000,00
98	NP98 Fornitura in opera di n. 2 elettropompa in ghisa, portata mc/h 3.6, prevalenza mca 28, tenuta assiale a baderna con premitreccia, accoppiata tramite giunto elastico a motore elettrico con ventilazione esterna, potenza 0.75 kW, potenza 7,5 kW, IP54, isolamento classe B, norme IEC/DIN	2,00				2,000		
						Sommano cad	5,000	1.191,00
								5.955,00
99	NP99 Fornitura in opera di estintore portatile a CO2 da 5 Kg, classe A,B,C, completo di staffa da sostegno, omologato dal Ministero degli interni D.M. 20/12/82 ogni altro accessorio o magistero indispensabili a dare l#opera completa a regola d#arte.	40,00				40,000		
						Sommano cad	2,000	1.000,00
								2.000,00
100	NP100 Fornitura in opera di Impianto di condizionamento costituito da: N. 2 Pompe di calore aria-acqua con compressori alternativi (ventilatori elicoidali - gas R407C) versione standard					40,000		
						Sommano cad	40,000	129,00
								5.160,00
A RIPORTARE								2.638.102,33

pag. 80/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.638.102,33
	<p>tipo CLIVET WRAN 2 S</p> <p>Configurazione LN TI o similare, di adeguata potenza termica e frigorifera, in funzione dei carichi.</p> <p>Modelli silenziati, standard e omologati ISPESL Italia. Dotati di antivibranti di base a molla, sezionatore generale bloccaporta, compressori semiermetici.</p> <p>Pannelli fonoassorbenti a schermare ambiente di collocazione pompe di calore</p> <p>Unità di trattamento aria costituita da:</p> <p>setti silenziatori sulla ripresa ventilatore ripresa</p> <p>motore a doppia polarità</p> <p>sezione plenum di</p> <p>ripresa-espulsione-aria esterna</p> <p>serrande motorizzate</p> <p>sezione filtri</p> <p>setti silenziatori sulla mandata</p> <p>batteria preriscaldamento acqua 76 - 65°C</p> <p>n. 4 batterie di post riscaldamento per ciascuna zona dell'edificio servita</p> <p>batteria raffreddamento acqua 7 - 12 °C</p> <p>umidificazione a pompa</p> <p>ventilatore di mandata</p> <p>motore a doppia polarità</p> <p>antivibranti</p> <p>vano tecnico</p> <p>portata e prevalenza adeguate</p> <p>ogni altro accessorio per dare il tutto finito a regola d'arte e pienamente funzionale.</p> <p>complesso di regolazione costituito da:</p> <p>sonde da canale</p> <p>regolatore a una uscita</p> <p>regolatore a due uscite</p> <p>compensatore A.E.</p> <p>custodie</p> <p>scale temper.</p> <p>sonda di qualità dell'aria</p> <p>regolatore</p> <p>servocomandi serrande</p> <p>potenziometro</p> <p>accoppiamento</p> <p>umidostato da canale</p> <p>limite aria immersa</p> <p>valvole a tre vie</p> <p>servocomandi per valvole</p> <p>ogni altro accessorio per dare il tutto finito a regola d'arte e pienamente funzionale.</p> <p>elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al motore elettrico.</p> <p>Girante in ghisa equilibrata</p>							
	A RIPORTARE							2.638.102,33

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	<b>RIPORTI</b>							2.638.102,33
	<p>dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsettiera di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito primario caldo elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al motore elettrico.</p> <p>Girante in ghisa equilibrata dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsettiera di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito caldo UTA batteria pre - post elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al motore elettrico.</p> <p>Girante in ghisa equilibrata dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsettiera di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito caldo fan-coils Uffici e Camerini elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al motore elettrico.</p> <p>Girante in ghisa equilibrata dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsettiera di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito caldo radiatori locali WC</p> <p>collettore di mandata - ritorno circuito caldo, in acciaio trafilato, con fondi bombati elettro saldati completo di tronchetti di derivazione e sostegno, diametro e numero attacchi adeguati elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al motore elettrico.</p> <p>Girante in ghisa equilibrata dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsettiera di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito primario freddo. elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							2.638.102,33

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.638.102,33
	<p>motore elettrico. Girante in ghisa equilibrata dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsetteria di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito freddo UTA batteria fredda</p> <p>elettropompe centrifughe monoblocco di tipo direttamente accoppiate al motore elettrico. Girante in ghisa equilibrata dinamicamente, corpo pompa in ghisa, motore elettrico trifase con morsetteria di tipo protetto (min. IP 55). Completa di antivibranti. Portata e prevalenza adeguate. Circuito freddo fan-coils Uffici e Camerini completo di tronchetti di derivazione e sostegno, diametro e numero attacchi adeguati canali in lamiera zincata costruiti secondo le buone regole dell'arte ed i fondamentali principi dell'aerodinamica, riportati nel C.S.A., Rivestimento isolante esterno per canali in lamiera, eseguito con idoneo materiale coibente di adeguato spessore, rifinitura esterna ed idoneo fissaggio dell'isolante ai canali stessi Serrande tagliafuoco da install. sulla mandata e ripresa dell'aria, di dimensioni fino a 0,5 mq Antivibranti in tela di olona sulle canalizzazioni, completi di flange ed accessori fino a 0,5 mq Valvole a sfera a passaggio totale serie pesante conforme alle norme DIN. Corpo a sfera in ottone, con tenute in teflon, maniglia in alluminio vernic. a fuoco, diam 1", 1" 1/4, 2", 2" 1/2 e 3" Valvole di ritegno in ottone, attacchi filettati diam 1", 1" 1/4, 2", 2" 1/2 e 3"</p> <p>Manometri attacco 3/8, radiale con cassa in acciaio, completi di rubinetto portamanometro e raccordo circolare in rame, fondo scala 10 Ate Termometri bimetallici ad immersione, con scala graduata da 0° a 102°C, con suddivisione</p>							
	A RIPORTARE							2.638.102,33

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
	RIPORTI							2.638.102,33
	di 1°C per ogni tacca della scala Valvole manuali a tre vie, diam 3" Valvole a sfera a passaggio totale serie pesante conformi alle norme DIN. Corpo a sfera in ottone, con tenute in teflon, maniglia in alluminio verniciata a fuoco, diam 4" Valvole di ritegno in ottone, attacchi filettati diam 4" Diffusori ad effetto elicoidale per mandata con alette regolabili: fino a 350 mc/h tipo WDW 400 da 300 a 600 mc/h tipo WDW 600 Diffusori ad effetto elicoidale di ripresa con alette regolabili: da 300 a 600 mc/h tipo WDW 600 Diffusori ad effetto elicoidale per mandata con alette regolabili, in esecuzione circolare con boccaglio adatti per direzione del lancio orizzontale, obliquo o verticale a seconda della posizione delle alette costituiti da: una parte frontale con alette regolabili elettricamente mediante servomotore a 24 V, 50 Hz, segnale di comando modulante 0 - 10 Vcc montato sul diffusore, camera di raccordo per ingresso laterale, tipo VDL 315 Bocchette di estrazione a doppio ordine di alette con serranda di taratura di dimens adeguate Bocchette di mandata a doppio ordine di alette con serranda di taratura di dimens adeguate Fan-coils del tipo silenziato con ventilatore tangenziale, a mobiletto verticale. Portata max: 900 mc/h tipo 06 1080 mc/h tipo 07 1150 mc/h tipo 08 in quantità idonea per gli Uffici, camerone e camerini comprensivi di ogni altro accessorio per dare l'opera completa e a regola d'arte. Termostati ambiente a due posizioni, di tipo elettronico con elemento sensibile a termistore, differenziale regolabile, alimentazione 24/230 V, completo di accessori e commutatore di velocità remoto. Scala 12 °C - 24 °C Tubo di rame rivestito con coppelle a cellule chiuse anticondensa, per impianto ad acqua refrigerata di diametro da 14, 16 e 18							
	A RIPORTARE							2.638.102,33

## Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
	RIPORTI							2.638.102,33	
	mm, nelle quantità necessarie Tubo di rame rivestito con coppelle a cellule chiuse anticondensa, per impianto ad acqua refrigerata di diametro 28 mm nelle quantità necessarie. Tubo in acciaio nero Mannesmann nei diametri idonei e nelle quantità necessarie Rivestimento tubazioni acqua refrigerata con coppelle a cellule chiuse, compresa barriera a vapore e fasciatura esterna con benda polivinilica, spessore 50 mm nelle quantità necessarie. Giunto dielettrico di diametro adeguato Radiatori in alluminio, con tipo e numero di elementi idoneo a coprire il fabbisogno termico degli ambienti WC, comprensivi di sostegni, valvola in bronzo termostatica con doppia regolazione, volantino di fibra, detentore in bronzo regolabile, valvole di sfiato aria manuale ed ogni altro accessorio per dare l'opera completa e a regola d'arte. Tubo di rame rivestito secondo la legge 10/91 per impianto di riscaldamento, nei seguenti diametri 12, 14, 16, 22 e 28 mm, comprensivi di raccordi, nelle quantità necessarie. Isolamento termico delle tubazioni di acqua calda e fredda, eseguito con coppelle a cellule chiuse di spessore 5 cm, con finitura esterna in lamierino di alluminio calandrato. Impianto elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento, comprensivo di quadri elettrici, cavi e quant'altro Materiale di completamento ed ogni altro access. per dare l'impianto funzion. a regola d'arte.	1,00				1,000			
						Sommano cad	1,000	130.000,00	130.000,00
101	1204001 Tubazione in acciaio per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm senza saldatura, con rivestimento protettivo normale a base di materiale bituminoso e con giunti a bicchiere, in opera, compreso la saldatura dei giunti e gli oneri di cui alle note particolari. - di diametro 50 mm.								
	A RIPORTARE							2.768.102,33	

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.768.102,33
102	NP101 Staffe di qualsiasi tipo e misura per tubazioni fornite e date in opera, comprese le opere murarie di fissaggio	50,00	90,000			90,000		
					Sommano ml	90,000	11,38	1.024,20
103	1205001 Tubazione in ferro zincato tipo mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari. - di diametro fino a 3/4".	112,00				50,000		
					Sommano Kg	50,000	4,44	222,00
104	1205002 Tubazione in ferro zincato tipo Mannesmann, filettata con manicotto, per la distribuzione principale d'impianti idrosanitari, in opera, compreso i pezzi speciali e gli oneri di cui alle note particolari - di diametro fino a 3/4".	69,00				112,000		
					Sommano Kg	112,000	3,58	400,96
105	1401073 Coppelle di polistirolo a cellule chiuse di spessore conforme alla legge 373 per isolamento termico delle reti di distribuzione dell'acqua, compreso fasciatura esterna in benda plastica, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari da oltre 1" a 1.1/2".		94,000			69,000		
					Sommano Kg	69,000	3,00	207,00
106	NP102 Fornitura e messa in opera di coppelle in poliuretano espanso rivestito in alluminio goffrato, conducibilità lambda 0,024 W/mK spessore 20mm, diametro 90mm, a protezione condotta idrica distribuzione principale		90,000			94,000		
					Sommano ml	94,000	5,73	538,62
107	1401053 Chiave d'arresto in ottone cromato da 1/2" ad incasso, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	15,00				90,000		
					Sommano ml	90,000	8,88	799,20
108	NP103					15,000		
					Sommano cad	15,000	20,86	312,90
A RIPORTARE								2.771.607,21

pag. 86/91

# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
RIPORTI								2.771.607,21	
109	1401025 Chiave di arresto in ottone cromato da 2" ad incasso, compresi gli oneri di cui alle note particolari.  Lavabo in porcellana vetrificata da 68x55 cm, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	1,00				1,000			
						Sommano cad	1,000	52,85	52,85
							14,000		
110	1401027 Apparecchiatura completa di tipo pesante per lavabo comprendente: due rubinetti da 1/2" con bocca di erogazione al centro con scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, piletta, due mensole da 350 mm smaltate, altreparti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	14,00				14,000			
						Sommano cad	14,000	80,57	1.127,98
							14,000		
111	NP104 Fornitura e messa in opera di lavabo per disabili, in ceramica con appoggia gomiti, paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile a garantire l'inclinazione, con mensole fisse	14,00				14,000			
						Sommano cad	14,000	80,57	1.127,98
							1,000		
112	1401011 Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	1,00				1,000			
						Sommano cad	1,000	198,20	198,20
							14,000		
113	1401012 Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, comprendente cassetta in porcellana di capacità 13 litri con comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.	14,00				14,000			
						Sommano cad	14,000	77,47	1.084,58
							14,000		
A RIPORTARE								2.776.131,48	

pag. 87/91




# Ristrutturazione Cinema Maestoso

## COMPUTO METRICO

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								2.780.553,26
	diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm.	165,00 1.520,00 1.144,00				165,000 1.520,000 1.144,000		
120	1202006 Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303 conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a biccchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 9,8 mm.		2.000,000			Sommano ml*cm 2.829,000	1,23	3.479,67
						2.000,000		
121	1802003 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di misura 40x40x40 cm.	7,00				Sommano ml*cm 7,000	2,46	4.920,00
						7,000		
122	NP109 Fornitura in opera di pozzetto principale di testata al piede della fecale di edificio, conforme prescrizioni Servizio Fognature del comune di Napoli	2,00				Sommano cad 7,000	54,74	383,18
						2.000		
123	1802005 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di misura 80x80x100 cm.	2,00				Sommano cad 2,000	250,00	500,00
						2,000		
124	1802001 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di misura 40x40x40 cm.	6,00				Sommano cad 2,000	153,90	307,80
						6,000		
125	1802004 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari - di misura 70x70x70 cm.	2,00				Sommano cad 6,000	36,36	218,16
						2.000		
A RIPORTARE								2.790.362,07

pag. 89/91

COMPUTO METRICO

pag. 90/91

**Ristrutturazione Cinema Maestoso**  
**COMPUTO METRICO**


**RIEPILOGO COMPUTO METRICO**

**Capitolo 1**

1.1	Opere edili-strutturali-rifin.	2.043.818,94
1.2	Impianti	797.302,18
		<hr/>
		2.841.121,12

**TOTALE LAVORI EURO**

2.841.121,12



QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO COMPLETO

Lavori	EURO
A1 importo netto globale dei lavori	€ 2.841.121,12
A2 oneri sicurezza su A1( 3%)	€ 85.233,63
A3 indagine geologica per un importo massimo di	€ 10.329,14
A4 oneri sicurezza su A3 ( 3%)	€ 309,87
A5 rimborso costo progetto esecutivo	€ 7.746,85
A6 lavori in economia	€ 7.746,85
A7 oneri sicurezza su A6 (3%)	€ 232,41
<b>A</b>	<b>€ 2.952.719,88</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
B1 imprevisti 5% di A	€ 147.635,99
B2 IVA 20% di A+B1	€ 620.071,17
B3 spese progettazione 0,77*1,4% di (A1+A2)	€ 31.546,10
B4 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	€ 40.628,03
B5 collaudo statico legge regionale 9/83	€ 11.362,05
B6 IRAP 8,50% su B3 + B4+ B5	€ 7.100,58
accantonamento per eventuali accordi bonari	
B7 compreso oneri fiscali	€ 42.616,82
spese per attività di consulenza compreso	
B8 oneri fiscali	€ 20.658,28
<b>B</b>	<b>€ 921.619,03</b>
<b>Totale B</b>	<b>€ 921.619,03</b>
<b>Importo complessivo (A + B)</b>	<b>€ 3.874.338,90</b>

COMUNE DI NAPOLI  
D.E.I.S. SERV. CONS.  
PATRIMONIO COMUNALE