



# **ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti**

## **Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08**

**Premessa :** il presente documento costituirà parte integrante dell'eventuale contratto di fra ASIA Napoli e la ditta aggiudicataria dell'esecuzione del servizio di trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti provenienti dalla sede di ASIA Napoli spa sita in Napoli alla via delle Breccie 175 e dalla sede di Napoli – Pianura, Polo Artigianale e conferiti presso gli idonei impianti, così come indicato nelle discipline agli atti di gara.

Questo documento è stato preparato e redatto in conformità all'art. 26 del D.L.vo 81/08.

**Scopo e finalità** del presente documento è quello di identificare e valutare i rischi lavorativi a seguito di operazioni interferenti fra le varie attività svolte nel sito sopraindicato, dai lavoratori delle aziende presenti nel centro di raccolta e che possono determinare rischi per loro stessi e/o per eventuali terzi. La finalità è quella di individuare misure di prevenzione e protezione tese ad eliminare/ridurre i fattori di rischio.

**Campo di applicazione :** conformemente a quanto indicato dalla norma, il documento si riferisce alle sole fasi lavorative esercitate contemporaneamente dai vari operatori presenti nei siti e tra loro interferenti con creazione di rischi per la salute dei lavoratori. Questo documento non tiene, invece, conto dei rischi specifici delle rispettive attività, essendo tale valutazione demandata, per legge, a ciascun datore di lavoro.

**Sede e luogo di espletamento delle attività :** Il caricamento dei rifiuti avverrà nel sito aziendale di Napoli, Via delle Breccie 175, e di Napoli – Pianura, Polo Artigianale già oggetto di specifico sopralluogo conoscitivo.

**Oggetto delle attività in affidamento :** Oggetto del servizio è il prelievo ed il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani di beni durevoli (c.d. rifiuti ingombranti) così come indicati nel disciplinare di gara, prelevati dalla ditta aggiudicataria dai siti aziendali indicati e conferiti presso gli appositi impianti, secondo i requisiti e le specifiche indicate negli atti di gara (Disciplinare Tecnico e Capitolato Speciale d'Appalto).

### **Descrizione del sito e delle attività:**

il sito ASIA di Napoli, Via delle Breccie, è adibito a centro di raccolta temporaneo di rifiuti solidi urbani non pericolosi, differenziati ed indifferenziati, raccolti da ASIA nel territorio del comune di Napoli, con relativa movimentazione e caricamento per l'avvio ai centri di definitiva assegnazione. Il sito è altresì adibito a parcheggio di automezzi ed attrezzature di varia tipologia e dimensione, prevalentemente di tipo industriale, utilizzati per le attività di igiene urbana.

Le operazioni descritte vengono eseguite con mezzi d'opera di tipo industriale (pale meccaniche, caricatori gommati, sollevatori a forche, ecc...) ed automezzi di varia portata e dimensione (autocompattatori, bilici, cassoni scarrabili, camioncini, ecc...)

La struttura ha aree scoperte, destinate allo scarico temporaneo, movimentazione e carico dei rifiuti e da tettoie metalliche al disotto delle quali sono posizionati cassoni scarrabili, mezzi/automezzi, rifiuti differenziati in attesa di essere trasferiti.



# **ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti**

## **Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08**

La sede di Napoli – Pianura, “Polo Artigianale” è costituita da un piazzale a forma quasi circolare di dimensioni molto più ridotte rispetto alla sede di via delle Brecce. Nel piazzale sostano , i cassoni scarrabili con le varie frazioni di rifiuti e mezzi d’opera per il caricamento degli stessi . Anche in questo caso, all’interno del sito operano mezzi di ASIA che conferiscono i rifiuti e mezzi esterni .

Le attività di conferimento e/o di ritiro dei rifiuti possono essere svolte anche da ditte terze , e pertanto, nella sede in questione, accedono anche automezzi e personale estraneo che può interferire con le attività svolte da ASIA e/o da altre aziende .

Sinteticamente , il flusso delle operazioni per l’accesso ed il conferimento o il prelievo dei rifiuti può essere schematizzato nelle seguenti fasi :

Accesso : l’automezzo arriva al sito, transita sulla pesa, sosta per i pochi secondi necessari alla determinazione del peso dell’ automezzo (tara) dopo di che si avvia al punto indicato e si mette in posizione per il caricamento;

Carico : l’automezzo si posiziona nel punto predisposto ed indicato dal personale ASIA; l’autista della ditta affidataria esegue, con la guida da terra di personale ASIA, le manovre necessarie per l’aggancio ed il sollevamento del cassone carico di rifiuti . Ad operazione di carico ultimata, l’ autista provvede a riassetare l’automezzo per la marcia e lo conduce verso l’uscita .

Uscita : l’autista dell’automezzo si porta sulla pesa, sosta per i pochi secondi necessari alla determinazione del peso dell’ automezzo (lordo) dopo di che si avvia al box pesa/guardiola , ritira i documenti di accompagnamento ed esce dall’impianto .

**Scenario delle attività svolte e di quelle in affidamento** : Lo stato e la consistenza degli impianti, attrezzature, mezzi e servizi ausiliari nonché dei luoghi dell’attività in questione sono quelli rilevati nel sopralluogo effettuato preliminarmente all’espletamento della gara di appalto. A tale riguardo si rammenta che, negli atti di gara, è esplicitamente indicato che il sopralluogo è finalizzato anche ad eseguire una ricognizione utile a valutare i rischi propri dell’attività affidata, ancorché svolta nella sede in questione .

**Rischi propri dell’attività affidata e loro valutazione** : Le manovre degli automezzi ed il caricamento dei rifiuti all’interno del centro di raccolta espone a rischi di collisione, urti, investimento, scivolamento, proiezione di schizzi di frazioni di rifiuto ed inalazione di materiale polverulento e pertanto, l’ attività dovrà prevedere l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione per i lavoratori della ditta aggiudicataria.

Un valido supporto per la valutazione dei rischi , ai quali possono essere esposti i lavoratori della ditta aggiudicataria può essere dato da un’attenta ricognizione ed analisi eseguita durante il sopralluogo preliminare, integrato da tutte le eventuali, ulteriori, informazioni, indicazioni ,delucidazioni ed approfondimenti che,nelle attività di collaborazione e/o coordinamento, eventualmente, vorrete richiedere al personale ASIA.



# **ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti**

## **Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08**

La movimentazione dei rifiuti , che, talvolta, determina diffusione di pulviscolo e cattivi odori; sulla base dell' esperienza consolidata, dei dati di letteratura e delle indagini ambientali eseguite in passato ,sul rischio di tipo microbiologico, non mettono in evidenza contaminazioni ambientali pericolose per l'uomo .

Sulle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti possono essere presenti colaticci , piccole pozzanghere, rifiuti residui con conseguente pericolo di scivolamento .

La pavimentazione, carrabile di tipo industriale, risente della elevata movimentazione dei mezzi d'opera e può pertanto presentare impreviste disconnessioni , buche, avvallamenti , pozzanghere, residui di rifiuti ,con conseguente pericolo di inciampo e cadute e con possibile diminuzione della stabilità dei mezzi e dei carichi trasportati .

**Esecuzione del servizio - indicazioni delle interferenze :** Il servizio dovrà essere eseguito con adeguati automezzi, così come indicato nei documenti agli atti di gara e con proprio personale idoneamente informato, formato ed addestrato.

Le possibili interferenze sono riconducibili a :

- contemporanea presenza nel sito di automezzi e mezzi d'opera in transito e/o in manovra;
- presenza al suolo di operatori impegnati in varie attività e contemporanea presenza di mezzi in transito e/o in manovra ;
- contemporaneità di manovra degli automezzi e dei mezzi d'opera impegnati nel caricamento del rifiuto .

**Criteri di valutazione del rischio** : per poter giungere alla determinazione dell'entità del rischio, si è rapportata la probabilità di accadimento dell'evento dannoso alla gravità dei danni, che da questo potevano derivare .

In particolare, per la stima delle probabilità di accadimento di un evento, sono state definite le seguenti possibilità :

- improbabile : Non esistono precedenti storici di alcun tipo. L'evento si verificherebbe solo in seguito ad una sfavorevole, quanto imprevedibile, serie di circostanze. Il caso avrebbe caratteristiche di eccezionalità
- poco probabile : Sono noti solo rari casi di episodi già successi . L'evento potrebbe provocare danni solo se associato ad alcune sfavorevoli concause tali da renderne difficile la prevedibilità
- probabile : Sono noti, dall'esperienza specifica e di letteratura casi e dati statistici di riferimento . L'evento può provocare danni sia in maniera diretta , sia associato ad una serie di concause . Il fenomeno può essere considerato possibile ma non atteso .



**ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti  
ingombranti**  
**Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza,  
ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08**

- certo : La logica e l'esperienza depongono per una elevata casistica di riferimento. La relazione fra causa ed effetto è quasi sempre rispettata. L'evento può considerarsi atteso .

Per la stima dell'entità del danno, derivante dall'evento dannoso, sono stati definiti degli indicatori basati sulle sue conseguenze, considerando sia gli effetti immediati sia quelli che possono manifestarsi nel tempo, nonché sulla loro reversibilità parziale o totale, prendendo ad esempio e mutuando, in parte , le graduazioni delle lesioni personali stabilite dagli art.. 582 e 583 del codice penale.

Sulla base di tali criteri, sono stati definiti i seguenti indicatori :

- lesioni e/o disturbi lievi : traumi/ferite di lieve entità con prognosi inferiore o uguale a 3 giorni, ovvero lievi e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psico-fisici o ad esposizioni improprie. La guarigione è rapida, totale e non esita postumi .
- lesioni e/o disturbi di modesta entità : traumi/ferite con prognosi compresa fra i 3 ed i 30 giorni, ovvero modesti e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psico-fisici o ad esposizioni improprie. La guarigione è rapida, totale e non esita postumi .
- lesioni o patologie gravi : traumi/ferite con prognosi compresa fra i 30 ed i 180 giorni, ovvero insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise ed eccezionali esposizioni ovvero ad esposizioni continuative talvolta cagionevoli di generare tecnopatie . La guarigione è commisurata all'entità del danno e può, talvolta, esitare postumi invalidanti permanenti di tipo parziale .
- lesioni o patologie molto gravi : traumi/ferite con prognosi superiore ai 180 giorni, ovvero insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise, massive ed eccezionali esposizioni ovvero ad esposizioni continuative sicuramente cagionevoli di generare tecnopatie . La guarigione è commisurata all'entità del danno ed esita, spesso, gravi postumi invalidanti permanenti di tipo parziale o totale .

Dalla contemporanea valutazione fra la stima della probabilità di accadimento del danno e la gravità che ad esso ne consegue , si è valutato il rischio in :



## **ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti**

### **Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08**

- Irrilevante : “ situazione tale da non determinare condizioni lesive della integrità psico-fisica del lavoratore ovvero di procurare danni di lievissima entità . Nel quotidiano svolgimento del lavoro le probabilità di accadimento di un evento dannoso sarebbero da considerare come straordinarie “
- Controllato : “situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in maniera poco frequente “
- Medio : “ situazione che, nonostante gli interventi di contenimento e riduzione adottati, è cagionevole di creare situazioni di pericolo da cui possono residuare lesioni di modesta entità ovvero di determinare, lesioni o patologie più gravi, non frequentemente e non in maniera automatica “
- Elevato : “ condizione tale da determinare un danno fisico di qualunque entità , soprattutto se grave o molto grave, a prescindere dalla frequenza con la quale tale condizione può crearsi, sempreché, le cause che la determinano, siano tecnicamente valutabili , prevedibili e non ricorrano, quindi, gli estremi della eccezionalità “

#### **Esito della valutazione dei rischi da interferenze lavorative**

**L'elevata e contemporanea presenza di automezzi e mezzi d'opera può comportare rischi di collisione ed investimento dato l'ingombro degli stessi , in relazione agli spazi di manovra.**

**La pavimentazione, carrabile di tipo industriale, risente della elevata movimentazione dei mezzi d'opera e può pertanto presentare impreviste disconnessioni , buche, avvallamenti , pozzanghere, residui di rifiuti ,con conseguente pericolo di inciampo e cadute .**

**La movimentazione ed il transito degli automezzi, delle attrezzature sui piazzali ed all'interno dei fabbricati costituiscono ulteriore fonte di rischio per le persone che si trovano ad incrociare e/o ad interferire con la direzione ed i raggi di azione degli automezzi .**

**Le attività di carico degli automezzi, eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici, determina rischi interferenti dovuti alla possibilità che, le parti in movimento(ad es. bracci e benne dei caricatori) , urtino e collidano con gli automezzi che stanno caricando, oppure possano colpire il personale che assiste alle operazioni di carico , anche attraverso la proiezione e la perdita di parte dei rifiuti in movimentazione .**

Dalla valutazione, eseguita sulla base delle considerazioni sopraesposte ne deriva un rischio residuo , di tipo **controllato**, capace di provocare danni ai lavoratori a seguito di collisioni ed investimenti con automezzi, attrezzature, mezzi d'opera, caduta al piano per scivolamenti su piani bagnati, inciampi per presenza di materiali, investimenti per caduta di materiali dall'alto.



# ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti

## Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08

Poiché l'oggetto dell'appalto/opera/incarico affidata prevede l'ingresso, nelle sedi di ASIA di propri uomini ed automezzi, la cui presenza, in mancanza di regole e norme comportamentali, può interferire con le attività di transito e movimentazione svolte e causare quindi rischi per i lavoratori oltre che danni alle strutture ed ai mezzi, sono state individuate le seguenti:

### NORME E CAUTELE DI SICUREZZA DA OSSERVARE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE

#### **Chiunque accede alle strutture è obbligato tassativamente al rispetto delle seguenti norme:**

- Prima dell'ingresso di automezzi alla struttura assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza di bordo siano perfettamente funzionanti (freni dispositivi di segnalamento ottici ed acustici, ecc...)
- L'ingresso alla struttura è limitato al personale strettamente indispensabile per l'esecuzione del lavoro (ad es. solo autisti). Eventuale altro personale, non indispensabile per le operazioni, deve attendere all'ingresso;
- Il personale che accede al sito deve essere munito di tesserino identificativo con foto, dati anagrafici e ditta di appartenenza;
- L'accesso allo stesso punto di carico/scarico sarà limitato ad un solo automezzo seguendo le indicazioni e l'autorizzazione ricevute dal personale ASIA;
- All'interno del sito seguire attentamente le istruzioni ricevute dal personale di ASIA;
- Mantenere assolutamente bassa la velocità dell'automezzi c.d. **“ a passo d'uomo”**, **eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza, seguendo le indicazioni con del personale a terra;**
- Non allontanarsi assolutamente dall'area assegnata per le attività;
- Nel caso di mobilità sia pedonale sia con automezzi nei piazzali delle strutture, rispettare i percorsi indicati la segnaletica orizzontale e verticale, utilizzare i marciapiedi, ove esistenti;
- Osservare attentamente le operazioni ed il movimento di uomini e mezzi nell'area prospiciente quella delle operazioni evitando di esporsi e di interferire con il raggio di azione di macchine e mezzi;
- **E' fatto divieto assoluto di salire sulla sommità degli automezzi e dei vani di carico degli stessi, per l'apertura e chiusura del vano di carico e durante le fasi di caricamento dei rifiuti;**
- Segnalare e delimitare le aree oggetto dei lavori allorquando è necessario allestire un cantiere o un area di lavoro stabile e più duratura.
- Osservare tutte le norme di prevenzione ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro, come da indicazioni di seguito riportate.
- E' fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature di fortuna o non idonee ed in particolare è **vietato utilizzare mezzi ed attrezzature di ASIA Napoli**. Ove fosse necessario





# ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti ingombranti

## Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08

l'intervento di tali mezzi esso dovrà essere richiesto ai responsabili del sito e con essi concordato e coordinato nei tempi e nelle modalità di esecuzione ;

- Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza di uomini, mezzi e strutture
- Osservare tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza
- Raggiungere la zona delle operazioni secondo il percorso indicato dal personale del sito.

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per ridurre i rischi d'infortunio dovuti alla presenza di Vs. personale all'interno della sede oggetto del servizio in affidamento, valutati secondo le indicazioni del presente documento e di quelle riportate nell'apposito Vs. **Piano di Sicurezza** i lavoratori utilizzeranno i DPI previsti per le attività specifiche e per tutte le eventuali operazioni e fasi che dovessero svolgersi nei piazzali con rischi di interferenza fra le varie attività . I lavoratori, in aggiunta e/o ad integrazione ai DPI già utilizzati per le consuete attività , se non ne sono già dotati, saranno forniti anche dei seguenti DPI , da utilizzare in relazione alle varie situazioni ;

- Scarpe con puntale di protezione dell'avampiede e suola antisdrucciolevole;
- Corpetto ad alta visibilità per le operazioni svolte sul piazzale;
- Elmetto

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Al fine di rendere altamente percepibile la presenza di macchine/automezzi in movimento questi dovranno avere sempre efficienti e funzionanti i dispositivi ottici ed acustici finalizzati ad allertare gli uomini a terra e gli autisti degli automezzi nell'area prospiciente quella delle operazioni .

N.B. ALL'INTERNO DEI SITI DEVONO ESSERE RIGOROSAMENTE RISPETTATE LE NORME DI COMPORTAMENTO E DI PREVENZIONE SOPRA INDICATE .

**Conclusioni** : Dall'analisi e studio delle fasi operative e dalla valutazione dei rischi residui evidenziati, si conclude per la presenza di un rischio **controllato** ovvero per una "situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in maniera poco frequente " .

**COSTI PER LA SICUREZZA** : In osservanza al disposto previsto dall'art. 26 del D.L.vo 81/08 , la ditta aggiudicatari dovrà specificare, negli appositi modelli , i costi per la sicurezza che sostiene necessari per assicurare la tutela dei lavoratori impegnati



**ASIA NAPOLI spa - Servizio di prelievo e trasporto rifiuti  
ingombranti**  
**Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenza,  
ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo 81/08**

nell'esecuzione delle attività in affidamento. Nella specifica di tali costi , terrete conto anche delle informazioni del presente documento .

**I costi per la sicurezza derivanti dalle attività a rischio d'interferenza , non soggetti ad alcun ribasso, sono stati stimati in € 500,00 (cinquecento) relativi all'acquisto di DPI necessari, esclusivamente, per le attività nei siti aziendali e finalizzati a ridurre i rischi da interferenza e per il costo della informazione e formazione del personale che sarà impegnato nelle attività specifiche dell'appalto . Data la loro esiguità ed irrilevanza rispetto al valore dell'appalto, tali costi si ritengono assorbiti all'interno del valore economico stabilito a base d'asta .**

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma datore di lavoro ditta

ASIA Napoli spa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_